SMLOUVA O DÍLO
NA VÝSTAVBU „ZŠ DOBŘICHOVICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ŠKOLY
RAISOVA 794, DOBŘICHOVICE“

mezi

Městem Dobřichovice

(objednatelem)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

(zhotovitelem)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21213

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Městský úřad Dobřichovice, se sídlem Vítova 61, 25229 Dobřichovice, zastoupeno Ing. Petrem Hamplem, starostou města („**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16 Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706, zastoupena Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a.s. a Vladimírem Jehličkou, Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknechtem, Libuší Tintěrovou, členy představenstva, a.s. (Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.)
(„**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

uzavřely tuto

SMLOUVU O DÍLO
NA VÝSTAVBU „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba“

(„**Smlouva o dílo**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) pod názvem „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba“. V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho činnosti se nepodíleli ani nebudou podílet osoby se vztahem k Objednateli, případně osoby podílející se na průběhu Zadávacího řízení;

B) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými zkušenostmi, schopnostmi, vybavením i financováním potřebným pro realizaci Projektu a že je schopen v souladu s touto Smlouvou o dílo řádně Dílo provést a dokončit;

C) Stavba Díla na základě této Smlouvy o dílo představuje součást realizace Projektu; SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 DEFINICE 7

1.1 DEFINICE 7

2 SMLUVNÍ DOKUMENTY 11

2.1 PŘÍLOHY 11

2.2 SMLUVNÍ DOKUMENTY 11

2.3 KONTROLA DOKUMENTACE 12

2.4 DOKUMENTACE PŘIPRAVOVANÁ ZHOTOVITELEM 12

2.5 NÁVODY K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, PROVOZNÍ ŘÁDY A PŘEDPISY 13

2.6 DŮVĚRNOST INFORMACÍ 13

3 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 14

3.1 PŘEDMĚT DÍLA 14

3.2 MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 18

4 TERMÍNY 18

4.1 TERMÍN ZAHÁJENÍ DÍLA 18

4.2 TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA 18

4.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 18

4.4 SMLUVNÍ HARMONOGRAM A REALIZAČNÍ HARMONOGRAM 19

4.5 NAŘÍZENÝ NÁKUP MATERIÁLU 20

4.6 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 20

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 21

5.1 CENA DÍLA 21

5.2 5NEPŘÍPUSTNÉ ÚPRAVY CENY DÍLA 22

5.3 FORMA ZMĚN 22

5.4 SLEVA PRO PŘÍPAD INSOLVENCE 24

5.5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 24

5.6 ZÁDRŽNÉ 25

5.7 KONEČNÁ FAKTURA 26

5.8 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA 26

5.9 KOORDINACE ZHOTOVITELE PŘI DODÁVCE A MONTÁŽI INTERIÉRŮ 27

6 PROVÁDĚNÍ DÍLA 27

6.1 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 27

6.2 POVINNOST POSKYTOVAT RADY 27

6.3 POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POVOLENÍ 28

6.4 POVINNOSTI V SOULADU S ČERPÁNÍM DOTACE A FINANČNÍ KONTROLOU 28

6.5 IINSTRUKCE 28

6.6 INFORMAČNÍ POVINNOST 29

6.7 POVINNOST SOUČINNOSTI 29

7 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA 29

7.1 KONTROLNÍ DNY 29

7.2 STAVEBNÍ DENÍK 29

7.3 ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ 30

7.4 AUTORSKÝ DOZOR 30

7.5 TECHNICKÝ DOZOR 31

7.6 PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 31

8 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ 32

8.1 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA 32

8.2 ZAJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ KVALITY; ORGANIZACE ŘÍZENÍ JAKOSTI 32

8.3 POUŽITÉ MATERIÁLY 32

8.4 VZORKY 33

8.5 ZKOUŠKY 33

8.6 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA 35

8.7 INSPEKCE DÍLA 35

8.8 ZAKRÝVÁNÍ DÍLA A PŘEDCHOZÍ KONTROLA 35

8.9 Závěrečný úklid ... 35
8.10 Ochrana před poškozením ... 36
9 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY ... 37
9.1 Kvalifikace osob provádějících Dílo a jejich výměna ... 37
9.2 Hlavní stavbyvedoucí, zástupce hlavního stavbyvedoucího ... 37
9.3 Technický personál ... 37
9.4 Zvláštní kvalifikace ... 37
9.5 Označení ... 37
9.6 Pracovněprávní předpisy ... 37
9.7 Pracovní povolení ... 38
9.8 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy ... 38
9.9 Jmenování Zhotovitele ... 38
10 PODDODAVATELÉ ... 38
10.1 Postoupení provedení části Díla poddodavatelům ... 38
10.2 Výběr poddodavatelů ... 38
10.3 Koordinace prací ... 39
10.4 Obecná ustanovení o poddodávkách ... 39
11 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA ... 39
11.1 Předpřejímky ... 39
11.2 Kolaudace ... 40
11.3 Dokončení díla ... 41
11.4 Obecně ... 44
11.5 Dílčí kolaudace ... 44
11.6 Předání Díla příslušným správcům sítí ... 44
12 VADY A ZÁRUČNÍ DOBA ... 45
12.1 Obecné stanovení záruky ... 45
12.2 Délka Záruční doby ... 45
12.3 Běh Záruční doby ... 45
12.4 Vady ... 46
13 ČINNOST NA STAVENIŠTI ... 47
13.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště ... 46
13.2 Přístup na Staveniště ... 46
13.3 Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření ... 47
13.4 Vymezení pracovního prostoru ... 47
13.5 Stávající inženýrské sítě ... 48
13.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí ... 48
13.7 Veřejné sítě ... 48
13.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí ... 49
13.9 Řízení dopravy ... 49
13.10 Údržba komunikací ... 49

13.11 Zásahy do prostředí 49
13.12 Pasportizace 50
13.13 Ochrana životního prostředí 50
13.14 Odpady 51
13.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod. 51
13.16 Ochrana před povětrnostními vlivy 51
13.17 Předměty nalezené na Staveništi 51
13.18 Dočasné osvětlení 51
13.19 Dočasné zásobování energiemi 52
13.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru 52
13.21 Kontrolní a zkušební plán 52
13.22 Mechanizační a dopravní prostředky 53
13.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení 53
13.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy 53
13.25 Zajištění Staveniště 54
13.26 Protipožární opatření 54
13.27 Používání výbušnin 55
13.28 Používání Staveniště pro jiné účely 55
13.29 Jeřáby 55
13.30 Informační tabule 55
13.31 Vybavení Zhotovitele 55
13.32 Vybavení Objednatele 55
13.33 Právo přístupu na Staveniště 56
13.34 Geotechnický dozor 56
13.35 Součinnost na staveništi 56
14 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU 56
14.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem 56
14.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo 57
14.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla 57
15 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A NA MAJETKU 57
15.1 Preventivní povinnost 57
15.2 Nebezpečí škody během provádění Díla 57
15.3 Náhrada škody Zhotovitelem 57
15.4 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám 57
15.5 Odškodnění Objednatele 57
16 POJIŠTĚNÍ 58
16.1 Pojištění 58
17 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA 58
17.1 Práva ve prospěch Objednatele 58

17.2 Odpovědnost za porušení 59
17.3 Práva od PODDODavatelů 59
18 ODSTOUPENÍ, DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM 59
18.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem 59
18.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo a ostatních smluvních ujednání Zhotovitelem 60
18.3 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze Stran 61
18.4 Informační povinnost 61
18.5 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele 61
19 SANKCE 62
19.1 Smluvní pokuty 62
19.2 Limitace výše škody 63
19.3 Úrok z prodlení 63
20 ZÁPOČET A POSTOUPENÍ 63
20.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele 63
20.2 Povolení zápočtu Objednatele 63
20.3 Zákaz postoupení Zhotovitele 63
20.4 Povolení postoupení Objednatele 63
21 KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ 63
21.1 Komunikace 63
21.2 Doručování 64
22 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ 65
22.1 Rozhodné právo 65
22.2 Řešení sporů 65
23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 65
23.1 Osoby Objednatele 65
23.2 Vzdání se práva 65
23.3 Neplatná ustanovení 65
23.4 Další ujednání 65

1 DEFINICE

1.1 Definice

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„Architekt“	je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou autory návrhu Projektové dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace;
„Bankovní záruka za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek“	je bankovní záruka vystavená bankou v souladu s čl. 5.8 Smlouvy o dílo zajišťující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele dosáhnout dokončení Díla a řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele v odstraňování vad Díla po dobu záruční doby;
„Cena díla“	je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné splnění jeho povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů;
„Dílo“	je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech;
„Dokončení díla“	je okamžik, kdy • Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, • Dílo je bez vad a nedodělků, • Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, • jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení, • Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení, a • byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí Díla;
„Dokumentace připravovaná Zhotovitelem“	je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo Poddodavateli podle Smluvních dokumentů, včetně Výrobní dokumentace;
„Dokumentace skutečného provedení“	je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky Smluvních dokumentů a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem;
„Důvěrné informace“	jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné;

„Hlavní stavbyvedoucí“	je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla ;
„Instrukce“	dává Objednatel Zhotoviteli v průběhu provádění Díla dle čl. 6.5 Smlouvy o dílo;
„Zástupce hlavního stavbyvedoucí“	je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je v době nepřítomnosti Hlavního stavbyvedoucího odpovědná za řízení provádění Díla;
„Nabídka Zhotovitele“	znamená nabídku Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení, na základě které byl Zhotovitel vybrán pro uzavření této Smlouvy o dílo;
„Návrh na ocenění změny“	je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na příslušném formuláři dle čl. 5.3 Smlouvy o dílo;
„Občanský zákoník“	je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Objednatel“	je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo;
„Osvědčení o dokončení“	je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti;
„Pasportizace“	je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení sousedících se Staveništěm nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci;
„Plán kontroly a řízení jakosti“	je Smluvní dokument splňující podmínky Smlouvy o dílo (čl. 13.21.1(b)), připravený Zhotovitelem a schválený Objednatelem;
„Plán organizace výstavby pro stavební povolení“	je Smluvní dokument vyhotovený Objednatelem, tvořící součást Projektové dokumentace, případně doplněný na základě podmínek stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí příslušných orgánů;
„Pracovní den“	je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a státních svátků;
„Projekt“	má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy o dílo;
„Projektová dokumentace“	znamená dokumentaci projektu pro stavební povolení a prováděcí projekt včetně výkazu výměr, která byla součástí podkladů pro Zadávací řízení a Zhotovitel ji měl k dispozici před uzavřením této Smlouvy o dílo;

„Zástupce Objednatele ve věcech technických“	je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena řízením Díla za Objednatele;
„Protokol o předání a převzetí Díla“	je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v průběhu přejímacího řízení předcházejícímu Dokončení díla;
„Prováděcí dokumentace“	je dokumentace nezbytná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky Smlouvy o dílo, vypracovaná na základě zadání Objednatele Architektem k provedení Díla ve znění Projektové dokumentace;
„Předmět díla“	má význam uvedený v čl. 3.1 Smlouvy o dílo;
„Příkaz ke změně“	je pokyn ke Změně díla vydaný Zhotoviteli v souladu s čl. 5.3 Smlouvy o dílo;
„Realizační harmonogram“	je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností Zhotovitele splňující podmínky Smlouvy o dílo, zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatelem;
„Smlouva o dílo“	je tato Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ve znění případných písemných dodatků;
„Smluvní dokumenty“	jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené za Smluvní dokumenty Stranami nebo ve Smlouvě o dílo;
„Smluvní harmonogram“	je Smluvní dokument, který je přílohou Smlouvy o dílo, který je vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje nejzazší termín dokončení díla či jakoukoliv další nutnou součinnost Objednatele;
„Staveniště“	jsou pozemky definované v čl. 3.2 Smlouvy o dílo a dále jiné plochy určené Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;
„Poddodavatel“	je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s touto Smlouvou o dílo;
„Technický dozor“	je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla;
„Termín dokončení“	je termín určený v čl. 4.2 Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla;
„Termín zahájení“	je termín určený v čl. 4.1 Smlouvy o dílo;
„Účet Zhotovitele“	je účet č. 2053300217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Litoměřice;
„Harmonogram výstavby“	Je blíže specifikován v čl. 4.3.1 Smlouvy o dílo;

„Veřejnoprávní povolení“	jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo;
„Výkaz výměr“	je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, odpovídající nevyplněnému výkazu výměr, který byl součástí Zadávací dokumentace, který obsahuje Zhotovitelem doplněné jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu Smlouvy o dílo;
„Výrobní dokumentace“	jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky této Smlouvy o dílo a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem;
„Zadávací dokumentace“	je zadávací dokumentace Objednatele pro potřeby Zadávacího řízení na Zhotovitele, jejíž součástí je i Prováděcí dokumentace závazná pro provádění Díla;
„Zadávací řízení“	znamená otevřené zadávací řízení označené „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba“, které bylo dne 19.4.2021 uveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem formuláře VZ0113606 a evidenčním číslem zakázky P21V00192547;
„Záruční doba“	je záruční doba dle čl. 12 Smlouvy o dílo, která začíná běžet první kalendářní den následující po vydání Protokolu o předání a převzetí Díla;
„Závazné předpisy“	jsou veškeré závazné právní předpisy, technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, technických nebo jiných odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit;
„Zhotovitel“	je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo;
„Zjišťovací protokol“	je písemné potvrzení skutečně provedených prací (protokol se soupisem provedených prací), který předkládá Zhotovitel Objednateli dle čl. 5.5.3 Smlouvy o dílo k odsouhlasení a který bude přílohou faktury Zhotovitele;
„Změna díla“	je jakákoli změna Díla oproti Prováděcí dokumentaci a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Prováděcí dokumentaci a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo;
„Změnový list“	je pokyn Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný

Objednatelem; Změnový list je součástí Smluvní dokumentace;

„Zpráva o postupu prací“ má význam uvedený v čl. 7.3 této Smlouvy o dílo;

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů.

2 SMLUVNÍ DOKUMENTY

2.1 Přílohy

Následující přílohy této Smlouvy o dílo jsou nedílnou součástí Smluvních dokumentů.
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek
Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 – Smluvní harmonogram

2.2 Smluvní dokumenty

2.2.1 Všechny Smluvní dokumenty společně tvoří vzájemně se vysvětlující a doplňující dokumenty. V případě jakýchkoliv rozporů nebo odlišností mezi jednotlivými Smluvními dokumenty je rozhodující následující pořadí, které určuje prioritu Smluvních dokumentů:

(a) Smlouva o dílo
  (i) Smluvní harmonogram;
  (ii) Pojistná smlouva podle čl. 16.1.2;
(b) Zadávací dokumentace:
  (iii) Veřejnoprávní povolení vč. vyjádření DOSS, správců sítí
  (iv) Projektová dokumentace ZŠ DOBŘICHOVICE - stavební úpravy a přístavba, ze dne 03/2021: , zpracovaná společností SIBRE s.r.o., tvořící nedílnou součást zadávací dokumentace;

Za další Smluvní dokumenty budou považovány dokumenty či dokumentace, které budou Objednatelem a Zhotovitelem označeny jako Smluvní dokumenty, včetně finálních Změnových listů a zápisů z kontrolních dnů. Tyto další Smluvní dokumenty budou mít pořadí závaznosti určené v souladu s jednotlivými ustanoveními Smlouvy o dílo a jejích příloh.

2.2.2 Nárok Zhotovitele na sadu Smluvních dokumentů

Zhotovitel obdržel před podpisem Smlouvy o dílo jednu (1) sadu tehdy existujících Smluvních dokumentů. Další kopie Smluvních dokumentů a případnou další dokumentaci v držení Objednatele může Zhotovitel od Objednatele získat za pořizovací cenu příslušných kopií zvýšenou o veškeré manipulační náklady.

2.2.3 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Předmětu díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy o dílo, tedy, že:

(a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
(b) prostudoval Smluvní dokumenty, Zadávací dokumentaci jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a dostatečně jim porozuměl;
(c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;

(d) plně posoudil a ocenil veškeré odlišnosti mezi dokumentací, která byla Zhotoviteli předána při přípravě nabídky Zhotovitele, a konečným zněním Smluvních dokumentů;

(e) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem);

(f) zkontroloval a potvrzuje, že předané doklady včetně Smluvních dokumentů, Zadávací dokumentace, projektové dokumentace, jsou úplné pro řádné provedení Díla;

(g) zkontroloval a potvrzuje, že předané doklady včetně Smluvních dokumentů, Zadávací dokumentace a Projektové dokumentace, umožnují výstavbu Díla v souladu se všemi Závaznými předpisy, technickými a jinými normami tak, aby Dílo bylo použitelné pro sjednaný účel.

2.3 Kontrola dokumentace

2.3.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob majících příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá Objednatel po uzavření této Smlouvy o dílo. Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o jakýchkoliv vadách, rozporech, neúplnostech, nesrovnalostech a neurčitostech uvedených v předaných dokumentech a dokumentaci, jakož i o jiných okolnostech, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit provádění Díla a dodržování podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.

2.4 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem

2.4.1 Zhotovitel je odpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po dokumentaci obsažené v rámci Zadávací dokumentace (Projektové dokumentace), která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně dokumentace změny stavby před dokončením, Výrobní dokumentace včetně Dokumentace skutečného provedení. Náklady na vypracování dokumentace změny stavby před dokončením jdou k tíži Objednatele, pokud potřebu takové změny vyvolal Objednatel.

2.4.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení dotčeného Díla v dostatečném předstihu tak, aby každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Dostatečným předstihem se rozumí odsouhlasení Výrobní dokumentace Objednatelem tak, aby Zhotovitelem předložená a Objednatelem odsouhlasená Výrobní dokumentace byla bez dalších požadavků k dispozici nejpozději tři (3) Pracovní dny před zabudováním části Díla dle Výrobní dokumentace do stavby. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškerou Výrobní dokumentaci. Zhotovitel bude předkládat Výrobní dokumentaci k odsouhlasení tak, aby nebyl narušen plynulý postup výstavby v souladu s odsouhlaseným Realizačním harmonogramem. Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

2.4.3 V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, a bude koordinovat přípravu této dokumentace s Poddodavateli a poskytovat potřebnou součinnost.

2.4.4 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.

2.4.5 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Poddodavatelů) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídit zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

2.4.6 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v dostatečném předstihu před realizací stavební konstrukce či části stavby řešené v předložené Projektové dokumentaci, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (dwg) a (pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla samostatně. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě (jedenkrát v tištěné formě a elektronicky v dwg a pdf) ke schválení a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.

2.4.7 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravňujícím ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a písemně o dodání potřebných informací.

2.4.8 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně zpoždění oproti Harmonogramu výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výrobní dokumentace byla vrácena k dopracování z důvodu jejích vad, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne. Zhotovitel nese odpovědnost za kompletní dokumentaci změny stavby před dokončením a dokumentaci skutečného provedení a nemůže po Objednateli nárokovat jakékoli vícepráce s těmito dokumentacemi spojené ((absence koordinace jednotlivých celků, nesoulad s požadavky DOSS, norem, předpisů, požadavků Objednatele apod., ledy byl Objednatel na rozpor s právními nebo/i technickými normami či jinou nevhodnost pokynů písemně upozorněn)). Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré požadavky Objednatele do projektových dokumentací bez nároku na vícepráce s výjimkou změn Díla vyvolaných pokyny Objednatele. V takovém případě jdou náklady na zpracování odpovídající změny dokumentace k tíži Objednatele.

2.4.9 Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení tak, aby byla připravena ke Kolaudaci nebo Dílčí kolaudaci, či aby byla připravena k předčasnému užívání Díla nebo části Díla.

2.5 Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy

2.5.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních řádů instalovaných technických zařízení, technologických celků a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty v českém jazyce.

2.5.2 Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele a další osoby určené Objednatelem pro obsluhu a údržbu zařízení a technologických celků provedeného Díla nejpozději ke Dni předání a převzetí díla; o tomto zaškolení bude pořízen protokol.

2.6 Důvěrnost informací

2.6.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know - how nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, včetně Poddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.

2.6.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.

2.6.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů nebo pokud je to nevyhnutelné k naplnění účelu Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném předstihu před jejich předání danému orgánu.

2.6.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

3 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

3.1 Účel a předmět smlouvy

3.1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění vhodného a plně funkčního prostoru stravování a vzdělávání děti, včetně zázemí a dalších prostor. Předmětem díla podle této Smlouvy o dílo jsou stavební úpravy a přístavba nového objektu včetně demolice stávajících konstrukcí postupným rozebíráním a sestává se z následujících činností:

(a) 1. fáze – GASTROPROVOZ – rekonstrukce gastroprovozu v interiéru stávajícího objektu ZŠ vč. koordinace s dodavatelem gastro vybavení
(b) 2. fáze – PŘÍSTAVBA nového objektu

s tím, že tyto části a celý předmět díla jsou blíže specifikovány v přílohách k této Smlouvě o dílo a v ostatních Smluvních dokumentech („**Předmět díla**").

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto Smlouvou o dílo za podmínek stanovených v této Smlouvě o dílo a v čase v ní dohodnutém jej předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši Cenu díla. Pro účely této Smlouvy o dílo je za řádně a v náležité kvalitě provedené Dílo považováno pouze Dílo provedené bez vad a nedodělků.

3.1.3 Předmětem Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele k provedení Díla v rozsahu specifikovaném v této Smlouvě o dílo a jejích přílohách. Dílo je rovněž definováno jako veškeré práce, dodávky a služby Zhotovitele nutné k řádnému provedení a dokončení kompletního a plně funkčního Díla včetně zpracování Dokumentace připravované Zhotovitelem a závazek Objednatele uhradit za řádně zhotovené a předané Dílo níže sjednanou cenu. Předmětem díla je rovněž:

(a) Provedení Výrobní dokumentace - 2x tištěná verze, 2x elektronická verze v dwg a pdf formátu;
(b) Zajištění povolení, záborů, kompletního projednání, souhlasů dotčených orgánů státní správy, úřadů a správců sítí či jiných orgánů nutných během realizace Díla a jejichž vyjádření bude stavební úřad požadovat pro jeho kladné stanovisko;
(c) Dokumentace skutečného provedení stavby – 4x tištěná verze, 2x elektronická verze v pdf formátu;
(d) Příprava kompletních dokumentů a podkladů, nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu Díla, předčasného užívání stavby a jejího řádného trvalého užívání včetně provozních řádů, návodů k obsluze a zaškolení personálu;

(e) Zajištění vydání kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci;

(f) Veškerá inženýrská činnost Zhotovitele vedoucí k získání veřejnoprávních rozhodnutí, souhlasů a vyjádření, nutných k provedení Díla a kolaudaci s výjimkou změny stavby před dokončením vyvolanou Objednatelem;

(g) Zaměření stavby;

(h) Provedení Pasportizace;

(i) Archeologický dohled během provádění zemních prací zahrnující zajištění a poskytnutí veškeré součinnosti pracovníkovi památkové péče při provádění výkopových prací při realizaci Díla;

(j) Údržba a odstranění staveništní komunikace;

(k) Zajištění rozvodů médií pro zařízení staveniště a nutných pro realizaci Díla vč. přípojky elektro;

(l) Zajištění všech nutných měření, testů, kontrol spojených s realizací Díla a nezbytných pro dokončení Díla a splnění požadavků dotčených orgánů k vydání souhlasných stanovisek při kolaudačním řízení,, měření hluku, kontroly technické inspekce, pilotních montáží;

(m) Zajištění jakýchkoliv dalších činností a prací Zhotovitele, které jsou potřebné a nutné k řádnému plnění a dokončení Díla dle této Smlouvy.

3.1.4 Předmětem díla je rovněž koordinace projekčních a stavebních prací a nezbytná spolupráce u těch částí Díla, které Objednatel zajistil nebo zajistí samostatně, a které nejsou zahrnuty v Ceně díla.

3.1.5 Předmětem díla jsou zároveň další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě o dílo jmenovitě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k naplnění účelu Smlouvy a řádnému provedení Díla, a to zejména:

(a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

(b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem;

(c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

(d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací Díla);

(e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi;

(f) zpracování Výrobní dokumentace potřebné pro provedení Díla;

(g) ochrana Díla až do jeho předání Objednateli vč. materiálů a zařízení Zhotovitele nutných pro realizaci Díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

(h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

(i) zajištění dopravního značení a dalších dopravních opatření k dopravním omezením nutným pro zhotovení Díla, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;

(j) zajištění a provedení všech Závaznými předpisy předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů;

(k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);

(l) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

(m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými Závaznými předpisy, vč. doložení dokladů (vážních lístků) o likvidaci odpadu;

(n) uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);

(o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

(p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných Veřejnoprávních povolení;

(q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné;

(r) koordinační a kompletační činnost celého Díla;

(s) zajištění montáže, staveništního přesunu materiálů pro předmět Díla vč. složení z dopravního prostředku;

(t) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;

(u) montáž, uskladnění, ostraha, vnitrostaveništní přesun vč. složení z dopravního prostředku materiálu Objednatele nebo další třetí osoby dodávající materiál Zhotoviteli z pověření Objednatele pro Předmět díla;

(v) práce a dodávky, jejichž potřeba vyplývá ze Zadávací dokumentace a které Objednatel podrobně nespecifikoval, ale které jsou potřebné k řádnému zhotovení Díla a dosažení požadovaných vlastností Díla, a o kterých Zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k naplnění účelu Smlouvy řádnému a kvalitnímu provedení Díla nezbytné.

(w) zajištění maximální kvality Díla.

3.1.6 Zhotovitel bude provádět práce na Díle v souladu se Závaznými předpisy, jinými nařízeními, touto Smlouvou o dílo i s příslušnými přílohami k této Smlouvě, s technickými a kvalitativními normami platnými ke dni nabytí právní moci stavebního povolení, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci, Plánu řízení a kontroly jakosti.

3.1.7 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že Předmět díla obsahuje vše, co je potřeba k řádnému, včasnému, kompletnímu provedení bezvadného a plně funkčního Díla naplňujícího účel Smlouvy, že jeho nabídka je správně a úplně kalkulována, že Cena díla je postačující, aby pokryla všechny náklady, které vznikly v souvislosti s jeho smluvními závazky dle této Smlouvy o dílo.

3.1.8 Zhotovitel dokončí Dílo úspěšným předáním a zprovozněním tak, aby bylo schopné řádného standardního provozu při plnění účelu Smlouvy podle požadavků uvedených ve Smluvní dokumentaci. Pokud se během provádění Díla, resp. jeho části nebo před, nebo při Předání části díla a/nebo Převzetí části díla ukáže, že pro úspěšné splnění parametrů Díla a pro nerušený a bezpečný provoz Díla je třeba dodatečného zařízení, služeb, dodávky či změn Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli takové zařízení, služby, dodávky či změny Díla v souladu s platnými ustanoveními ZZVZ.

3.1.9 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, jak je stanovené v rámci této Smlouvy o dílo, na své vlastní náklady a riziko, maje na zřeteli, že prodlení v řádném a včasném dokončení Díla bude považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo a že jakékoli zpoždění v Předání díla či byť jen částečné nenaplnění účelu Smlouvy může mít za následek značné škody pro Objednatele.

3.1.10 Zhotovitel bude odpovědný za aplikaci všech povolení a/nebo schválení na své náklady. Zhotovitel prohlašuje, že získal nezbytnou certifikaci, schválení a povolení pro provádění Díla (vyjma stavebního povolení), a že se řídí příslušnými zákony, jejichž dodržování vyžadují Závazné předpisy.

3.2 <u>Místo provádění díla</u>

Dílo bude prováděno na pozemcích s parcelními čísly:
par. č. 478/2 v kú Dobřichovice (dále jen „**Staveniště**").

Objednatel prohlašuje, že je ke Dni zahájení oprávněn k výstavbě na specifikovaných pozemcích, a to na základě stavebního povolení ze dne 6.4.2020 č.j. 181/2020/SU-3

4 TERMÍNY

4.1 Termín zahájení Díla

Termínem zahájení Díla se rozumí den předání a převzetí staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště ve lhůtě uvedené ve větě předchozí, je dnem předání a převzetí staveniště desátý (10.) den následující po dni doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli.

4.2 Termín dokončení díla

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve lhůtě stanovené ve Smluvním Harmonogramu při zachování nutné etapizace projektu.

Úplným dokončením se rozumí dokončení kompletního Díla bez vad a nedodělků způsobilého plně sloužit účelu této Smlouvy (včetně zaměření) vč. vydaných kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci. Úplným dokončením se dále rozumí úspěšné předání Díla Objednateli včetně předání kompletní dokladové části Díla, tj. (mimo jiné) dokladů prokazujících splnění vlastností použitých materiálů (požární odolnost, únosnost atd.), dokladů prokazujících funkčnost jednotlivých zařízení (tlakové zkoušky, revize atd.), dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení a geometrického plánu jednotlivých pozemních objektů, atd.

4.3 Harmonogram výstavby

4.3.1 Zhotovitel je povinen splnit Harmonogram výstavby a vykonávat a koordinovat Dílo tak, aby splnil následující body výstavby, které vyznačil v Harmonogramu výstavby:

BODY VÝSTAVBY - ZŠ DOBŘICHOVICE - JÍDELNA A PŘÍSTAVBA

(a) I. ETAPA - gastroprovoz
   a Předání staveniště pro ETAPU I a II - 20.6.2021
   b Dokončení stavební připravenosti dle DPS pro montáž vybavení gastro - 15.9.2021
   c Dílčí kolaudace gastroprovozu a jídelny - 15.10.2021

(b) II.ETAPA - přístavba
   a Předání staveniště pro ETAPU I a II - 20.6.2021
   b Kolaudace kompletně dokončeného a funkčního Díla (Úplné dokončení Díla) - 30.5.2022

4.3.2 Harmonogram výstavby může být změněn a Termín dokončení díla může být prodloužen pouze z následujících důvodů, pokud tyto důvody leží mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele a pokud tyto důvody nebylo možné ze strany Zhotovitele předvídat při vynaložení odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodlení se splněním Harmonogramu výstavby a/nebo Termínu dokončení díla, zejména: války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že změna Harmonogramu výstavby a/nebo Termínu dokončení díla z důvodů Změn díla na

základě Změnových listů se řídí čl. 5.3.2 této Smlouvy o dílo s tím, že při celkovém objemu víceprací požadovaných Objednatelem nepřesahujících 10 % (deset procent) Ceny díla při zohlednění celkového objemu víceprací a méněprací jsou platné termíny dle uzavřené Smlouvy o dílo, a to za předpokladu, že požadavek na Změnu díla bude Objednatelem vznesen v dostatečném časovém předstihu tak, aby nebyla narušena kritická cesta dle Smluvního harmonogramu.

4.3.3 Zhotoviteli nevznikne právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, výdajů, ztrát, škod nebo jiné újmy, které utrpí v souvislosti s prodloužením termínů vyjma nákladů obsažených ve Změnových listech odsouhlasených Objednatelem.

4.4 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram

4.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy Smluvní harmonogram zpracovaný v kalendářních týdnech, který je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. V tomto Smluvní harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací pro daný kalendářní týden a u nich uveden finanční objem prováděných prací. Součástí Smluvního harmonogramu je tzv. Harmonogram výstavby, v němž je Zhotovitel povinen uvést minimálně jednotlivé body výstavby dle čl. 4.3.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen sestavit Smluvní harmonogram tak, aby v každých 6ti týdnech provádění díla byl stanoven minimálně jeden (1) bod Harmonogramu výstavby. Smluvní harmonogram se stane přílohou této smlouvy.

4.4.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem. Součástí Smluvního harmonogramu je i harmonogram platebního kalendáře, který uvádí předpokládanou výši plateb v příslušných kalendářních měsících v souladu s touto Smlouvou o dílo.

4.4.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně jednou (1) měsíčně připravovat a doručovat Objednateli aktualizovaný Realizační harmonogram. První Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen připravit a doručit Objednateli před Termínem zahájení Díla. Na pravidelných kontrolních dnech bude Realizační harmonogram vyhodnocován a budou přijímána nápravná opatření při jeho neplnění (bude součástí Zápisu z kontrolního dne). Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Harmonogramem výstavby, Termínem dokončení díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem. Aktualizace Realizačního harmonogramu nemá dopad na prodloužení Termínu dokončení díla.

4.4.4 Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.

4.4.5 Realizační harmonogram i každá jeho nová verze bude dokument (časový graf s hlavními vazbami) vytvořený v libovolném softwaru, který musí obsahovat alespoň následující údaje:

(a) Jednotlivé body výstavby dle čl. 4.3.1 této smlouvy, včetně Termínu dokončení díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;

(b) období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;

(c) Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Harmonogramu výstavby dle čl. 4.3.1; a

(d) odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to vhodné).

4.4.6 Součástí Smluvního harmonogramu je harmonogram nejzazších termínů pro předkládání Příkazů ke změnám, při jejichž dodržení nebudou Příkazy ke změnám mít dopad na termíny plnění dle Smluvního harmonogramu.

4.4.7 Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v místě konání kontrolních dnů na Staveništi.

4.5 Nařízený nákup materiálu

4.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli na základě písemného sdělení s předstihem alespoň třiceti (30) dnů, aby zajistil nákup či objednávku technologických dodávek a celků, případně materiálu určeného podle Projektové dokumentace k zabudování do Díla.

4.5.2 Věci pro Dílo nakoupené podle čl. 4.5.1 Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen na své náklady uskladnit a zabezpečit. Nebezpečí ve vztahu k tomuto materiálu přechází na Objednatele po jeho zabudování a převzetí v souladu s čl. 11 Smlouvy o dílo. Totéž platí pro ustanovení o záruce.

4.5.3 Zhotovitel je povinen věci objednané podle čl. 4.5.1 Smlouvy o dílo zahrnout do faktury za měsíc následující po výzvě Objednatele na základě protokolu vystaveného podle čl. 5.5.7 Smlouvy o dílo. Ustanovení o zádržném se použije obdobně. Zhotovitel odpovídá za škodu, pokud tuto povinnost nesplní řádně a včas, a to včetně následků spojených s nečerpáním dotací Projektu v příslušných časových obdobích. Vlastnictví k těmto věcem přechází na Objednatele okamžikem zaplacení.

4.6 Další ujednání

4.6.1 Pro případ, že se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním dle Harmonogramu výstavby dle odst. 4.3. Smlouvy o dílo, vyhrazuje si Objednatel právo stanovit Zhotoviteli v rámci podmínek daných stavebním povolením pracovní dobu - ve dvou či více směnách, o sobotách i nedělích a lhůtu, do které má dojít k vyrovnání skluzu s plněním, které je sjednané dle Harmonogramu výstavby. V případě, že Zhotovitel toto opatření spočívající v úpravě pracovní doby nezavede do pěti (5) dnů od doručení takového pokynu Objednatele nebo v případě, že ani toto opatření nepovede k vyrovnání skluzu s plněním Díla ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů, je Objednatel oprávněn již bez dalšího zajistit vyrovnání skluzu jiným dodavatelem zcela na náklady Zhotovitele; odpovědnost a záruky Zhotovitele tím nebudou dotčeny. V tomto případě se Zhotovitel zavazuje, že všechny nutné a prokazatelné náklady za toto náhradní plnění v plném rozsahu uhradí.

4.6.2 Zhotovitel není, s výjimkou dle odst. 4.6.4. tohoto článku Smlouvy o dílo, za žádných okolností oprávněn zastavit realizaci jakékoli části Díla, pokud neurčí Objednatel jinak. Pokud by v průběhu provádění Díla došlo k jakýmkoliv rozporům mezi Objednatelem a Zhotovitelem týkajícím se určité části prováděného Díla, nesmí z tohoto důvodu dojít k zastavení, zpoždění nebo jinému ovlivnění realizace prací ze strany Zhotovitele nad rozsah sporné otázky provádění Díla a prací s vyřešením sporné otázky souvisejících. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli nedodržením této povinnosti.

4.6.3 Objednatel předá Staveniště, nebo jeho část, Zhotoviteli před zahájením provádění Díla, nebo jeho části. Objednatel může posunout termín předání Staveniště s tím, že v tomto případě se Smluvní strany dohodly, že projednají vliv takového zpoždění s předáním Staveniště na Termín dokončení díla, a vzhledem k vlivu takového zpoždění s předáním Staveniště na zmíněný termín plnění přiměřeně prodlouží termín pro dokončení Díla dohodnutý v této Smlouvě o dílo, to však nejdéle o délku zpoždění s předáním Staveniště, dokud nedojde k dohodě o jiném termínu.

4.6.4 Zhotovitel není v prodlení s realizací Díla po dobu, po kterou je v prodlení Objednatel s poskytnutím součinnosti, ke které byl Zhotovitelem písemně vyzván dle čl. 6.7. této Smlouvy o dílo.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena díla

5.1.1 Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena nepřekročitelná pro rozsah Díla vymezený v čl. 3 této Smlouvy o dílo a činí:

25 911 506,63 Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set jedenáct tisíc pět set šest korun českých šedesát tři haléřů) bez DPH.

Předmět plnění na základě této Smlouvy o dílo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.1.2 Cena díla byla stanovena na základě Zadávacího řízení podle ZZVZ, a to jako cena nejvýše přípustná vycházející z nabídky učiněné Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení podle ZZVZ, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů, zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, dokumentaci připravovanou Zhotovitelem včetně Výrobní dokumentace, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zajištění podmínek uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních povinností ze strany Zhotovitele. Cena díla nemůže být překročena, s výjimkou případů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy o dílo.

5.1.3 Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná, neměnná a nepřekročitelná, neboť Projektová dokumentace svojí podrobností a určitostí obsahuje jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a je společně s Výkazem výměr jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této Projektové dokumentace. Cenu lze modifikovat toliko způsobem předpokládaným touto Smlouvou.

5.1.4 Smluvní cena obsahuje veškeré položky uvedené v Předmětu díla a veškeré poplatky spojené s prováděním Díla, v souladu Objednatelem navrženými a odsouhlasenými standardy a veškerými jeho požadavky a metodikou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a s vyhl. 230/2012. Smluvní cena byla ujednána Smluvními stranami svobodně a vážně po zralé obchodní úvaze.

5.1.5 Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle Závazných předpisů.

5.2 Nepřípustné úpravy Ceny díla

5.2.1 Zhotovitel zejména (bez omezení) nemá nárok na zvýšení Ceny díla z těchto důvodů: (a) úhrady jakýchkoliv zvýšených nákladů, které mu vzniknou při provádění Díla, např.

(a) zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu;

(b) klimatické podmínky;

(c) jakékoliv změny ve výši nákladů provádění Díla, zejména v cenách materiálu, výrobků, ve výši dovozních poplatků, , v cenách souvisejících prací, v nákladech na protipožární opatření, v úhradách za zábor chodníků, v nákladech na zařízení Staveniště;

(d) jakéhokoliv zhoršení podmínek bez zavinění Objednatele, včetně povětrnostních vlivů;

(e) pohybů měnových kursů;

(f) inflace;

(g) uplatnění jakýchkoliv daní, cel a poplatků souvisejících s prováděním Díla a další činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů;

(h) poplatků a plateb za telefon, vodu, elektřinu, likvidaci dešťových a splaškových vod, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, odstranění znečistění, uložení odpadů, sankce a pokuty udělené Zhotoviteli za porušení povinností na jeho straně, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.;

(i) koordinační činnost Zhotovitele při koordinaci Poddodavatelů;

(j) změn ve finanční situaci Zhotovitele nebo změn podmínek na trhu.

5.3 Forma změn

5.3.1 Veškeré Změny díla budou vždy určovány Objednatelem formou Příkazu ke změně. Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv změny Díla, pokud nebyly předmětem Příkazu ke změně. Příkazy ke změně jsou považovány za Smluvní dokumenty. Objednatel je oprávněn měnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny díla akceptovat a provést. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn Změnami díla:

(a) měnit rozsah jakékoliv položky práce na Díle;

(b) měnit jakost Díla nebo specifikaci Díla;

(c) měnit výšky, umístění a rozměry jakékoliv práce na Díle;

(d) vynechat jakoukoliv práci na Díle;

(e) požadovat jakékoliv dodatečné práce, dodávky materiálů nebo služeb;

(f) měnit pořadí prací nebo termínů realizace jednotlivých prací.

5.3.2 Změnové listy, Příkazy ke změně a změna Ceny díla v důsledku Příkazů ke změně

(a) Objednatel je oprávněn Zhotoviteli vydávat Příkazy ke změně formou Změnových listů, které popisují Změnu díla. Objednatel ve Změnovém listu uvede, zda dle jeho názoru Změna díla má či nemá dopad do Ceny díla nebo Smluvního harmonogramu. Změnové listy budou číslovány a vydávány ve třech (3) vyhotoveních, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel. Evidenci a archivaci Změnových listů povede Objednatel. Veškeré důsledky vyplývající z Příkazů ke změnám budou zaznamenány ve výkresech skutečného provedení stavby či projektové dokumentace změny stavby před dokončením, které zajišťuje Zhotovitel bez navýšení ceny za projektovou dokumentaci.

(b) Pokud Objednatel ve Změnovém listu uvede, že Změna díla nemá dopad do Ceny díla nebo Smluvního harmonogramu, může Zhotovitel uplatnit námitky k tomuto závěru písemně do sedmi (7) Pracovních dnů od obdržení Změnového listu. Obdržením potvrzení Změnového listu od Zhotovitele Objednatelem nebo marným uplynutím lhůty sedmi (7) Pracovních dnů, aniž by v této lhůtě Zhotovitel potvrdil Změnový list či k němu vznesl námitky, se tento Změnový list stává automaticky Příkazem ke změně a Zhotovitel je povinen příslušnou Změnu díla provést bez dopadu do Ceny

díla či Smluvního harmonogramu. Pokud Zhotovitel řádně uplatnil své námitky proti závěru Objednatele, že Změna díla nemá dopad do Ceny díla ani Smluvního harmonogramu dle tohoto článku Smlouvy o dílo nebo pokud Objednatel ve Změnovém listu uvede, že Změna díla má dopad do Ceny díla a/nebo Smluvního harmonogramu, doručí Zhotovitel do sedmi (7) Pracovních dnů od obdržení Změnového listu návrh na ocenění změny včetně případného návrhu změny termínů pro provedení Díla v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo (dále jen „**Návrh na ocenění změny**"). V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty se tento Změnový list stává automaticky Příkazem ke změně a Zhotovitel je povinen příslušnou Změnu díla provést bez dopadu do Ceny díla či Smluvního harmonogramu.

(c) Pokud Objednatel souhlasí s Návrhem na ocenění změny doručeným Zhotovitelem, vydá odpovídající Příkaz ke změně. Pokud Objednatel nesouhlasí s Návrhem na ocenění změny, oznámí Zhotoviteli svůj nesouhlas a ocenění bude provedeno dle čl. 5.3.2 písm. g) této smlouvy. Změny díla v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo, přičemž dopad do Smluvního harmonogramu bude řešen postupem dle čl. 4.3.3 Smlouvy o dílo. Po takovém oznámení je Zhotovitel povinen zahájit a dokončit realizaci Změny díla.

(d) Pokud nastanou podmínky dle odstavce (c) výše v tomto článku Smlouvy o dílo, nebo by se požadavky Objednatele na rozsah Díla změnily oproti tomu, co je uvedeno v Zadávací dokumentaci, a to tak, že by během provádění Díla došlo ke snížení množství prací a výkonů tak, že (i) by se náklady Zhotovitele v přímé souvislosti s tím snížily, nebo (ii) by došlo ke změně právních předpisů České republiky po podpisu Smlouvy se stejným dopadem na náklady spojené s realizací Díla, jak je uvedeno výše v tomto článku, souhlasí obě Strany s tím, že zohlední finanční dopad a způsob realizace takových změn (dále jen „**Úprava ceny**"). Zhotovitel bude pokračovat v provádění Díla a není oprávněn zastavit nebo přerušit provádění Díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

(e) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku Úprav ceny nemůže dojít ke změně Ceny díla, ať již jednotlivě či v důsledku souhrnu všech Úprav ceny, o více než 15 % oproti původně sjednané Ceně díla, která byla předmětem nabídky v Zadávacím řízení. Ke změně Ceny díla může dojít pouze v souladu se ZZVZ.

(f) Pro stanovení výše Úpravy ceny budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele. Jednotkové ceny musí být upraveny tak, aby se rovnaly jednotkovým cenám v konečné nabídce Zhotovitele.

(g) Pokud je použití jednotkových cen nemožné nebo chybí seznam jednotkových cen (např. zařízení a služby, které nejsou konkrétně specifikovány a nejsou obsaženy v konečné nabídce a rozsahu Zhotovitele, která je součástí Smlouvy), bude Cena díla upravena následovně:

(i) odvozena od obdobných jednotkových cen ve Výkazu výměr; nebo

(ii) odvozena od cen na trhu obvyklých pro dané období;

(iii) nebude-li možné cenu stanovit dle bodů (i) nebo (ii), bude cena stanovena Objednatelem z cen zjištěných z ceníku ÚRS Praha ponížených o 20 %;

(h) Následující se nepovažuje za změnu Ceny díla ani Úpravu ceny, ani když je Objednatel schválí:

(i) doplňky k Dílu, které Zhotovitel učinil, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla, i když nebyly požadovány ve Smluvních dokumentech;

(ii) úprava zařízení provedená Zhotovitelem, která je nezbytná pro dosažení požadovaných parametrů Díla dle této Smlouvy o dílo.

5.3.3 Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem schválena, bude Zhotoviteli přiděleno 25 procent z celkové ekonomické výhody takové úspory, přičemž pro stanovení výše úspory bude postupováno dle čl. 5.3.2. Objednatel má právo bez udání důvodu neakceptovat navržené alternativy a zastavit jakékoli snahy o hledání úspor.

5.3.4 Osoby oprávněné schvalovat a podepisovat Změnové listy

Ze strany Objednatele je oprávněný schvalovat a podepisovat Změnové listy Zástupce Objednatele, ze strany Zhotovitele je oprávněný schvalovat a podepisovat Změnové listy hlavní stavbyvedoucí.

5.4 Sleva pro případ insolvence

5.4.1 V případě, že Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh, nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, má Objednatel právo na slevu z Ceny díla ve výši odpovídající patnácti (15) % z Ceny díla a náhradu škody, která Objednateli insolvencí či úpadkem Zhotovitele vznikla.

5.5 Platební podmínky

5.5.1 Cena díla bude Objednatelem hrazena vždy zpětně za každý kalendářní měsíc provádění Díla oproti daňovým dokladům připraveným Zhotovitelem za práce na Díle, provedené v příslušném měsíci včetně měsíce, kdy bude Dílo předáno:

5.5.2 Jakýkoliv daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat:

(a) číslo faktury
(b) označení Zhotovitele i Objednatele s uvedením sídla, IČ, DIČ
(c) označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní symbol
(d) název stavby, Díla
(e) název a číslo projektu: ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba
(f) účtovanou částku
(g) rozsah a předmět poskytnutého plnění se soupisem provedených prací doplněných Zjišťovacím protokolem odsouhlaseným Objednatelem
(h) den vystavení a den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění
(i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury
(j) prohlášení, že Zhotovitel uhradil svým poddodavatelům na stavbě pohledávky splatné ke dni vystavení faktury
(k) všechny ostatní podrobnosti, které mohou být vyžadovány v souladu s platnými zákony týkající se DPH, zejména údaje o výši DPH potřebné v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti pro čerpání dotace na pokrytí DPH; (k) údaje o zápisu do obchodního rejstříku.

Zhotovitel je povinen na základě pokynu Objednatele nebo Ministerstva financí upravit příslušné daňové doklady tak, aby vždy odpovídaly aktuálním požadavkům Ministerstva financí či jiných veřejných institucí na čerpání dotací.

5.5.3 Přílohou faktury bude Zjišťovací protokol, který bude Zhotovitel Objednateli předkládat ke kontrole nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vydána. Objednatel provede kontrolu správnosti každého Zjišťovacího protokolu do pěti (5) Pracovních dnů od jeho předložení a po potvrzení jej vrátí Zhotoviteli. Zjišťovací

protokol se považuje za potvrzený tehdy, je-li podepsán oprávněnou osobou Objednatele a oprávněnou osobou Zhotovitele. Objednatel může odmítnout potvrdit Zjišťovací protokol, pokud množství a/nebo Cena díla nebo jeho části uvedená ve Zjišťovacím protokolu neodpovídá Smlouvě o dílo nebo vykázané práce, zejména z hlediska kvality provedení, neodpovídají Smluvním dokumentům. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že osobami oprávněnými k potvrzení Zjišťovacího protokolu není Technický dozor. Osobou oprávněnou za Objednatele odsouhlasovat a potvrzovat Zjišťovací protokol je Zástupce Objednatele ve věcech technických.

5.5.4 Na Předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději posledním dnem měsíce. Zhotovitel – plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací a Zjišťovací protokol odsouhlasený Objednatelem.

5.5.5 Objednatel uhradí faktury Zhotovitele do třiceti (30) dnů od data jejich doručení do sídla Objednatele. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury zpět Zhotoviteli, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Prodlení Objednatele nevzniká rovněž tehdy, pokud poskytovatel dotace odmítne proplacení z důvodu na straně Zhotovitele.

5.5.6 V kalendářním měsíci bude předložena Zhotovitelem vždy pouze jedna faktura, obsahující veškeré nároky Zhotovitele, s tím, že v přílohách (Zjišťovacím protokolu) budou zvlášť specifikovány běžné částky a částky za vícepráce dle Změnových listů k této Smlouvě o dílo.

5.5.7 Ohledně technologických dodávek a celků či materiálů, které byly již Zhotovitelem objednány a prokazatelně uhrazeny z důvodu dlouhých dodacích termínů nebo postupem podle čl. 4.5.1 Smlouvy o dílo, může Objednatel vydat Zjišťovací protokol na základě doložení zajištění technologických dodávek, celků či materiálů.

5.6 Zádržné

5.6.1 Objednatel je oprávněn ponechat si jako zádržné deset procent (10 %) z fakturované částky každé faktury. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem. V rozsahu, v jakém bude fakturovaná částka zadržena, bude splatnost této částky odložena do doby definované níže touto Smlouvou.

5.6.2 Výplata zádržného bude provedena do 15 dnů od doručení oprávněné žádosti Zhotovitele Objednateli, pro uvolnění příslušné části zádržného, spolu s příslušným protokolem prokazujícím dosažení podmínek a soupisem faktur, z kterých má být zádržné uvolněno. Podmínky pro uvolnění jednotlivých částí zádržného jsou následující:

5.6.3 První část zádržného dle čl.5.6.1 této Smlouvy až do výše, která v souhrnu s již dříve provedenými úhradami na zaplacení Ceny díla nepřesáhne 95% celkové Ceny díla bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z Protokolu o Předání a Převzetí Díla potvrzený zástupcem Objednatele.

5.6.4 Zbývající část Zádržného dle čl. 5.6.1. této smlouvy až do výše 100% celkové ceny Zhotoviteli vyplacena po částkách odpovídajících 1% z částky fakturované v každé z faktur Zhotovitele (bez DPH) vždy po uplynutí jednoho (1) roku ode dne předání a převzetí díla (počátek běhu záruční doby), na základě písemné výzvy Objednateli, do 15 dnů od obdržení výzvy.

5.7 Konečná faktura

5.7.1 Konečná faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v zákonem stanovené lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými podklady, které umožní provést její kontrolu. Tento konečný daňový doklad bude splatný do třiceti (30) dnů od data jeho doručení do sídla Objednatele po předchozím odsouhlasení Objednatelem. Zaplacené dílčí faktury a jiné platby budou v konečném daňovém dokladu vypořádány.

5.7.2 V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel bezdůvodně neuhradil splatné faktury svých Poddodavatelů za práce související se zhotovením Díla a je v prodlení s jejich úhradou po dobu delší jak třicet (30) dnů, je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby předložil a podepsal „Dohodu o zápočtu plateb mezi účastníky" tak, aby Objednatel mohl provést přímou úhradu pohledávek Poddodavatelů za Zhotovitelem. V případě nepředložení, resp. neuzavření dohody o zápočtu, nebo dokladu o úhradě pohledávek poddodavatelů za Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn platbu nejbližších splatných částek ve prospěch Zhotovitele snížit o předmětné pohledávky Poddodavatelů. Na pozastavený objem úhrad se nevztahují Smlouvou o dílo stanovené sankce za prodlení s úhradou plateb.

5.8 Bankovní záruka za řádné provedení díla a plnění záručních podmínek

5.8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch Objednatele vystavení Bankovní záruky za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel doloží Objednateli vystavení Bankovní záruky nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy o dílo originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice ve prospěch Objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele.

5.8.2 Banka se zaváže Bankovní záruku vyplatit až do výše 5 % z Ceny díla na základě výzvy Objednatele obsahující sdělení, že Zhotovitel porušil povinnost vyplývající ze Smlouvy o dílo, a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu.

5.8.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka byla platná a účinná po dobu provádění Díla a po dobu Záruční doby až do dne uplynutí Záruční doby.

5.8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy o dílo a Objednateli vznikne z takového porušení právo na smluvní pokutu, slevu, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění. V případě nepeněžitého plnění je Objednatel oprávněn uplatnit částku odpovídající hodnotě prací stanovené způsobem podle této Smlouvy o dílo, jakož i (kumulativně) případnou sankci spojenou s neplněním takové povinnosti. Právo z Bankovní záruky bude Objednatel dále oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo nebo neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl Objednatelem vyzván.

5.8.5 Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla a v průběhu Záruční doby měla být Bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli novou Bankovní záruku vystavenou za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené Bankovní záruky.

5.8.6 Objednatel vrátí Zhotoviteli originál záruční listiny do patnácti (15) dnů od uplynutí Záruční doby.

5.9 Koordinace Zhotovitele při dodávce gastro vybavení a montáži interiérů (volného a vestavného nábytku)

5.9.1 Zhotovitel se zavazuje respektovat a přijmout dodavatele gastro vybavení, interiérů a vybavení objektů stavby, které nejsou součástí dodávky, vybrané Objednatelem a v nezbytné míře s nimi spolupracovat při kompletaci a dokončování Díla tak, aby bylo možné provést zabudování dodávek gastro vybavení, interiérů před dokončením Díla bez nutnosti vícenákladů, odkrývání či demontáží a vlivu na datum dokončení Díla. Koordinace prací dodavatele interiérů a venkovních herních prvků probíhající v době výstavby Díla je součástí Ceny díla.

6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Podmínky pro provádění Díla

6.1.1 Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.

6.1.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou o dílo a všemi Smluvními dokumenty, zejména stavebním povolením a rozhodnutími, která jej mění, takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu, jako je Předmět díla.

6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou účinné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v účinnost později. Zhotovitel však nenese odpovědnost za následky, jestli dojde k změně právních předpisů v průběhu zhotovování Díla.

6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních dokumentech a předat jej Objednateli v souladu se Smluvními dokumenty.

6.1.5 Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat nedodělky a vady Díla zjištěné a vytknuté v průběhu jeho realizace Objednatelem nebo Technickým dozorem, zejména uvedené ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky Díla na svůj náklad v průběhu jeho zhotovování, a to nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

6.1.6 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky uvedené v čl. 3.2 Smlouvy o Dílo. Zhotovitel provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelem.

6.1.7 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla, i když nejsou výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení a služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.1.8 Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.1.9 Zhotovitel je povinen zajistit osobu se zkušenostmi při kontrole (TDI), která bude minimálně přítomna na stavbě v době zahájení a dokončení dílčích částí stavby, a zároveň bude přítomna při provádění připojovacích spár a prostupů v obálce budovy, a to minimálně v době od zahájení výstavby základů a objektových přípojek

6.2 Povinnost poskytovat rady

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů Objednatele nebo na

skutečnost, že pokyny Objednatele jsou v rozporu s touto Smlouvou o dílo včetně Projektové dokumentace, včetně rozporu mezi Projektovou dokumentací a dalšími podklady pro realizaci Díla dle této Smlouvy o dílo. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynů Objednatele nebo na rozpor pokynů Objednatele s touto Smlouvou o dílo nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne, kdy mu byly pokyny Objednatele uděleny, není-li nutné na nevhodnost nebo rozpor pokynů upozornit dříve tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby (zejména dle čl. 6.5.1 Smlouvy o dílo), je Zhotovitel odpovědný za veškeré vady Díla a veškeré škody způsobené jeho postupem podle pokynů Objednatele. Jestliže Objednatel i přes upozornění Zhotovitele trvá na provedení prací v rozporu se Smluvními dokumenty, nenese Zhotovitel odpovědnost za případné vady, které jsou důsledkem skutečností, na něž Zhotovitel Objednatele upozornil. Zhotovitel však nesmí provádět práce, při nichž by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, případně k ohrožení bezpečnosti, života, zdraví nebo životního prostředí nebo k ohrožení hospodářských hodnot. Neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak, má pro účely specifikace Předmětu díla přednost Projektová dokumentace. V případě, že některý z dalších Smluvních dokumentů stanoví Předmět díla v širším rozsahu než Projektová dokumentace, má se za to, že Předmět díla je sjednán v tomto širším rozsahu; v takovém případě je však Zhotovitel povinen před zahájením prací nad rámec Projektové dokumentace o tomto předem písemně informovat Objednatele a vyčkat jeho písemného souhlasu s provedením těchto prací.

6.3 Povinnosti týkající se povolení

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, povolení ke kácení dřevin, záborů, atd., s výjimkou stavebních povolení uvedených v čl. 3.1 Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení.

6.4 Povinnosti v souladu s čerpáním dotace a finanční kontrolou

6.4.1 Zhotovitel je povinen poskytnout na základě žádosti Objednatele veškerou součinnost nutnou pro plnění povinností Objednatele v souvislosti s čerpáním dotace.

6.4.2 Zhotovitel je na základě pokynů Objednatele povinen poskytovat informace a dokumenty o plnění Předmětu díla v podobě (na formulářích) stanovených zvláštním právním předpisem nebo pokynem správce dotace.

6.4.3 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v tomto smyslu je povinen zavázat v nezbytném rozsahu též Poddodavatele.

6.4.4 Zhotovitel je též povinen zajistit, aby příslušný správce dotace měl v rámci kontroly právo přístupu k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za podmínek podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u Poddodavatelů. Plnění povinností Zhotovitele dle čl. 6.4 Smlouvy o dílo je součástí Ceny díla.

6.5 Instrukce

6.5.1 Objednatel je oprávněn v souladu se Smlouvou o dílo dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla. Objednatel bude dávat Zhotoviteli instrukce formou zápisů do stavebního deníku vedeného v souladu s čl. 7.2 Smlouvy o dílo, případně jinou písemnou formou. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel

povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů ode dne zápisu instrukce do stavebního deníku nebo ode dne obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.

6.5.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, poznamená to Objednatel do stavebního deníku. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Přiměřené náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do celkového Díla.

6.5.3 Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.

6.5.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Díla a Poddodavateli.

6.5.5 Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do dvou (2) Pracovních dnů ode dne zápisu instrukce do stavebního deníku nebo doby obdržení instrukce, písemně dopisem, který bude zaslán zároveň i e-mailem. V takovém případě budou Strany postupovat dle čl. 5.3 Smlouvy o dílo.

6.6 Informační povinnost

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Harmonogramu výstavby, Termínu dokončení díla, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Harmonogramu výstavby, Termínu dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

6.7 Povinnost součinnosti

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Díla, a to na základě předchozí výzvy Zhotovitele učiněné v dostatečném předstihu minimálně deseti (10) dnů s konkrétním požadavkem na požadovanou součinnost Objednatele.

7 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Kontrolní dny

7.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

7.1.2 Kontrolní den vede Zástupce Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby pověřené Objednatelem a účastní se ho Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatele.

7.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje Objednatel. Zhotovitel zajistí podpis Hlavního stavbyvedoucího, případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) pracovních dnů od předložení. Podpisem Hlavního stavbyvedoucího, Zástupce Objednatele ve věcech technických a Objednatele je zápis pro Zhotovitele závazný.

7.2 Stavební deník

7.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných předpisů. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném doporučeným standardem české legislativy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Zhotovitel, zejména Hlavní stavbyvedoucí a Zástupce hlavního stavbyvedoucího, Objednatel, zejména Zástupce Objednatele ve věcech technických, Technický dozor, Architekt a osoby k tomu pověřené Objednatelem, a zástupci dotčených úřadů a orgánů veřejné správy.

7.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.

7.3 Zprávy o postupu prací

7.3.1 V případě, že k tomu Objednatel Zhotovitele písemně vyzve, je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli měsíčně Zprávy o postupu prací. První zpráva bude předložena za období od doručení písemné výzvy k předkládání Zpráv o postupu prací Zhotoviteli do skončení prvního kalendářního měsíce po datu doručení této písemné výzvy. Podávání zpráv bude pokračovat do podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

7.3.2 Každá zpráva bude obsahovat:

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stádií projektových prací (jsou-li jaké), dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavby, plnění Příkazů ke změně, montáže a zkoušení, plnění Plánu řízení a kontroly jakosti, včetně plnění Poddodavateli;

(b) fotodokumentace ukazující stav výroby a postup na staveništi;

(c) informace o schvalování vzorků;

(d) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

(i) zahájení výroby;

(ii) kontrolách (inspekcích) Zhotovitele;

(iii) zkouškách; a

(iv) nakládce a dodání na Staveniště;

(e) údaje o počtu pracovníků Zhotovitele a nasazené stavební mechanizaci;

(f) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů;

(g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti; a

(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu podle Smluvního harmonogramu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění;

(i) aktuální Realizační harmonogram.

7.4 Autorský dozor

7.4.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na Staveništi.

7.4.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatele ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.

7.4.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel prostřednictvím Zástupce Objednatele ve věcech technických.

7.4.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně Poddodavatelů) budou respektovat autorská práva k těm částem Projektové dokumentace, které naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí Projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský dozor.

7.4.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí Projektové dokumentace (v případě částí Projektové dokumentace nenaplňujících znaky autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu Smlouvy o dílo přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu Smlouvy o dílo, jaké je touto Smlouvou o dílo přiznáno projektantům.

7.5 Technický dozor

7.5.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.

7.5.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

(a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;

(b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;

(c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a

(d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.

(e) zpracovat na základě požadavku TDI nebo autorského dozoru zpracování a předání technologických postupů prací a technických listů od materiálů, které budou použity při realizaci stavby.

7.5.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:

(a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v Díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;

(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;

(c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech;

(d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty, přičemž Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad;

(e) dočasnému přerušení provádění Díla ve smyslu čl. 7.6.1 Smlouvy o dílo.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (Termínu dokončení díla). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

7.5.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, které se mohou objevit později.

7.6 Přerušení provádění Díla

7.6.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:

(a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu orgánu veřejné moci, dle kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo

(b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.

7.6.2 V důsledku přerušení provádění Díla dle čl. 7.6.1 Smlouvy o dílo nebude upravován Harmonogram výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem. To neplatí pro případ, že k přerušení provádění Díla dojde z důvodu spočívajícího na straně Objednatele a z důvodů vylučujících odpovědnost Zhotovitele, za které jsou považovány zejména válka, občanská válka, povstání, revoluce, stávka, exploze, povodeň, vichřice, oficiální embargo.

8 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

8.1 Kvalita provedení Díla

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami (zejména ČSN) a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech nebo obecně platných v České republice ke dni podpisu této Smlouvy o dílo. Provedení bude zejména v souladu s právními předpisy a technickými normami aplikovatelnými pro předpokládané využití Díla školní jídelny a tříd pro základní školu. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu a bude provedeno ve standardu definovaném Projektovou dokumentací a dle požadavků Architekta patrných z Projektové dokumentace.

8.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti

Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti (čl. 13.21.1 Smlouvy o dílo) schváleného Objednatelem a dodržovat veškeré podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

8.3 Použité materiály

8.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.

8.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.

8.3.3 Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména (bez omezení), pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

8.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelem ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně úpravy Harmonogramu výstavby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.

8.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.

8.4 <u>Vzorky</u>

8.4.1 Zhotovitel je povinen zrealizovat pilotní montáže a předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaném Zhotovitelem do 20 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy a odsouhlaseném Objednatelem, a to v natolik dostatečném předstihu, aby Objednatel mohl provedení pilotní montáže či vzorek schválit či odmítnout ve lhůtě alespoň pět (5) Pracovních dnů od předložení vzorku a nemohlo tím dojít k narušení kritické cesty ve Smluvním harmonogramu, ani když bude opakovaně odmítnut.

8.4.2 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a pilotních montáží a vrátí je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.

8.4.3 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:

(a) materiál (název, popis, obchodní značka);
(b) výrobce, dodavatel;
(c) datum předložení a odsouhlasení;
(d) místo pro podpis Architekta a datum; a
(e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

8.4.4 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architekt a Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

8.4.5 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli. Toto opatření nemá vliv na plnění dle Harmonogramu výstavby.

8.4.6 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.

8.4.7 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby. V případě, že analýzy či testy neprokážou závadnost testovaného materiálu, jdou takové náklady k tíži Objednatele.

8.5 Zkoušky

8.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použité při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové spáře.

8.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.

8.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Plánem kontroly a řízení jakosti a Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.

8.5.4 Zhotovitel je povinen písemně alespoň pět (5) Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatele k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.

8.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatele ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného

odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení.

8.6 Komplexní vyzkoušení Díla

8.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně dva (2) měsíce před plánovaným termínem kolaudace Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení, které bude nutné provést před kolaudací Díla, s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho provádění. Pokud Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem. Součástí vyzkoušení bude i disaster (havarijní, evakuační) test.

8.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla alespoň dva (2) týdny předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatele. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.

8.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla, jeho způsobilost k provozu a plnění určeného účelu této smlouvy. Komplexní vyzkoušení Díla bude považováno za řádně provedené, pokud bude komplexní vyzkoušení Díla provedeno řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení v minimální délce 72 hodin. Zhotovitel prokáže, že zařízení pracuje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.

8.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná plnění.

8.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedeními do provozu mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál. Provedení zkoušek ani přítomnost Objednatele u zkoušek nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady na zkoušených částech Díla.

8.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci nebo vyžadované Plánem kontroly a řízení jakosti (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je obsažena v Ceně díla.

8.6.7 Zhotovitel zajistí zpracování podrobného „Manuálu provozu a údržby“ na všechny části Díla, technologické celky v českém jazyce s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekcí, zkoušek, revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení.

8.7 Inspekce Díla

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi, skladech, ve kterých jsou uloženy kterékoliv součásti Díla, nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor nebo takový přístup zajistit.

8.8 Zakrývání Díla a předchozí kontrola

8.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu Objednatele s výjimkou uvedenou níže v tomto článku. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších stavebních prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně dva (2) Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změření příslušné části Díla, je Zhotovitel oprávněn tuto část Díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil, a které byly provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.

8.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na pokyn Objednatele překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní náklady.

8.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.

8.8.4 Pokud by odkrývaná část Díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelně vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné částí Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou části Díla, budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

8.9 Závěrečný úklid

8.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména následující práce:

(a) odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od Objednatele;

(b) zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou překážky;

(c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní jakékoliv technologie, zařízení a odpadky a dále pak volnou suť a prach; a

(d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich bezchybného a dokonalého chodu.

8.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelem v souladu s jeho určením, tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady. Úklid bude

proveden v nejvyšším profesionálním standardu s přihlédnutím k okolnosti, že součástí Díla jsou prostory pro výuku dětí a mladistvých a pro provoz hromadného stravování.

8.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo poškození Díla.

8.10 Ochrana před poškozením

8.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo v rámci něho zabudované, konstrukce a jakékoliv své práce od počátku až do Dokončení díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak tak, jak je pravděpodobné, že k tomu může dojít během prací Zhotovitele a s ohledem na povahu prací souběžně prováděných jinými Poddodavateli či dodavateli Objednatele.

8.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo zabudovaných konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní, Poddodavatelů, jiných dodavatelů Objednatele nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.

8.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

8.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat za úhradu i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.

8.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek musí respektovat.

8.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) ty části Díla, na kterých budou prováděny práce tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla. V případě, že technologické postupy či předpisy výrobců materiálů či součástí Díla vyžadují dosažení určitých klimatických či jiných parametrů, je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady měření plnění těchto požadavků a oznamovat je Objednateli. Záznamy musí být trvale uloženy na Staveništi.

9 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY

9.1 Kvalifikace osob provádějících Dílo a jejich výměna

Zhotovitel je povinen zaměstnávat nebo jinak používat k provádění Díla pouze osoby, které jsou schopny plnit své povinnosti a mají vhodnou kvalifikaci a dobré charakterové vlastnosti tak, aby nemohlo být jakkoliv poškozeno dobré jméno Objednatele. Zhotovitel je povinen bezodkladně zakázat přístup na Staveniště osobám použitým k provádění Díla, které se chovají nevhodně nebo jejichž chování ohrožuje řádné provádění Díla podle Smluvních dokumentů nebo jejichž výměnu požaduje Objednatel, a/nebo příslušné úřady, a okamžitě zajistit jejich náhradu. Pokud by Objednatel z jakéhokoliv vážného důvodu nebyl spokojen s jakoukoliv osobou zaměstnávanou Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli, bude tato osoba nahrazena odpovídajícím náhradníkem, po dohodě s Objednatelem, do pěti (5) Pracovních dnů od požádání Objednatelem. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u jeho Poddodavatelů.

9.2 Hlavní stavbyvedoucí, Zástupce hlavního stavbyvedoucího

9.2.1 Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce hlavního stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího či Zástupce hlavního stavbyvedoucího odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelem jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.

9.2.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen zajistit, aby jej po dobu jeho nepřítomnosti nahradil Zástupce hlavního stavbyvedoucího.

9.2.3 Hlavní stavbyvedoucí a Zástupce hlavního stavbyvedoucího jsou oprávněni přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím a Zástupcem hlavního stavbyvedoucího v ústní nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

9.3 Technický personál

Zhotovitel je povinen používat pro provádění Díla odborné pracovníky, projektanty, rozpočtáře a další osoby, které zajistí efektivní řízení a provádění Díla. Zhotovitel je povinen používat kvalifikované technické pracovníky se zkušenostmi v oborech strojových zařízení, topení, větrání a elektrických zařízení a dalších oborech, pokud to bude nutné, kteří budou pomáhat při koordinaci a provádění těchto prací. Zhotovitel zajistí kvalifikovaného pracovníka pro kalkulaci nákladů, který bude dle pokynů Objednatele s ním spolupracovat.

9.4 Zvláštní kvalifikace

Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen doložit odbornou způsobilost jakékoliv osoby, kterou používá k provádění Díla. Zhotovitel je povinen pro veškeré činnosti, pro které Závazné předpisy stanoví zvláštní kvalifikaci, provádět pouze prostřednictvím osob splňujících takové požadavky Závazných předpisů.

9.5 Označení

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena firmou nebo jiným označením Zhotovitele.

9.6 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

9.7 Pracovní povolení

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Poddodavatelů.

9.8 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto článku Smlouvy o dílo se použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku.

9.9 Jmenování Zhotovitele

Ke dni uzavření této Smlouvy o dílo jmenoval Zhotovitel jako své zástupce v následujících postaveních tyto osoby:
Hlavní stavbyvedoucí: Petr Suchý, DiS.
mobil: 606 611 220
e-mail: suchy@cht.cz

Zástupce Hlavního stavbyvedoucí: Jakub Hemza
mobil: 725 137 701
e-mail: hemza@cht.cz

10 PODDODAVATELÉ

10.1 Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům

10.1.1 Zhotovitel může se souhlasem Objednatele provedení některých částí Díla smluvně svěřit jednomu nebo více Poddodavatelům, při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Nabídce Zhotovitele podané v rámci Zadávacího řízení. Bez souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn rozsah a způsob svěření díla Poddodavatelům měnit.

10.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo účastnit se výběru Poddodavatelů společně se Zhotovitelem pro výběr Poddodavatele. Poddodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-li v této Smlouvě o dílo výslovně stanoveno jinak.

10.2 Výběr Poddodavatelů

10.2.1 Zhotovitel povede seznam Poddodavatelů, který bude přesně identifikovat část Díla realizovaného jednotlivými Poddodavateli.

10.2.2 Poddodavatelem nesmí být osoba, na jejíž činnosti se podílejí nebo z jejichž činnosti mají majetkový prospěch osoby, které se podílely na Zadávacím řízení.

10.2.3 Objednatel je kdykoliv oprávněn vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo v souladu se Smluvními dokumenty nebo se dopustil jakýchkoliv přestupků nebo morálních prohřešků nebo s nímž má Objednatel obdobnou negativní zkušenost z jiných projektů, nebo kterého by byl Objednatel oprávněn vyloučit ze zadávacího řízení ve smyslu § 48 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým Poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla bez jakýchkoliv dopadů na Cenu díla či termíny provádění Díla. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel Poddodavatele nahradil i opakovaně.

10.3 Koordinace prací

10.3.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelem k určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných činností souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelem poskytnout přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami činností Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.

10.3.2 Pro vyloučení veškerých pochybností je nutnou koordinací s osobami a dodavateli určenými Objednatelem myšlena zejména koordinace s dodavatelem gastro vybavení a dodavatelem interiérového vybavení. Jména Dodavatelů Objednatele (do maximálního počtu 4

společností), budou Zhotoviteli písemně oznámeni včetně kontaktních osob nejpozději 3 týdny před zahájením činnosti těchto dodavatelů.

10.3.3 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.

10.3.4 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve stejném čase a relevantních místních souvislostech tak, aby se předcházelo vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.

10.3.5 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jeho dokončení. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že v souvislosti s nutností koordinace vytvořil dostatečnou rezervu a není v důsledku provádění koordinace oprávněn požadovat jakékoliv navýšení Ceny díla či změnu Termínu dokončení.

10.4 Obecná ustanovení o Poddodávkách

10.4.1 Zhotovitel zajistí, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být udělovány jen prostřednictvím Zhotovitele).

10.4.2 Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám.

10.4.3 Poddodavatelé Zhotovitele nebudou mít žádná práva vůči Objednateli.

10.4.4 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Poddodavatele (netýká se ceny díla).

11 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

11.1 Předpřejímky

11.1.1 Zhotovitel je oprávněn, považuje-li určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená, za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.

11.1.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, jíž se zúčastní zástupci obou Stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla se Smluvními dokumenty, zejména projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.

11.1.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s tím, že zjištěné závady se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu závad**.** O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení této Smlouvy o dílo o odstraňování vad v Záruční době.

11.1.4 Nezjistí-li se při předpřejímce závady nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.

11.1.5 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí hotového Díla Objednatelem.

11.1.6 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání určité dokončené prostorově či typově ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí celého Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které způsobil na části Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku. Dílčím předáním přechází nebezpečí škody na předané části Díla na Objednatele. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že důvodem nepřevzetí celého Díla mohou být i vady vyskytující se v částech Díla již převzatých na základě dílčího převzetí bez ohledu na to, zda se vyskytly před či po okamžiku dílčího převzetí.

11.2 Kolaudace

11.2.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu díla (včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných předkolaudačních řízení. Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla, je i nadále povinen získat konečný kolaudační souhlas.

11.2.2 Nejméně třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci. Písemné vyrozumění bude adresováno k rukám statutárního orgánu Objednatele, jinak se nepovažuje za řádně provedené.

11.2.3 Nejpozději pět (5) dnů před kolaudací předloží Zhotovitel Objednateli veškeré stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli kolaudační souhlasy, zejména pak:

(a) záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;

(b) seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;

(c) zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (b) výše, atesty, revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;

(d) doklady o likvidaci vzniklých odpadů – vážní lístky, potvrzení o převzetí s určením množství a druhu odpadu;

(e) inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných norem a předpisů;

(f) vyjádření dotčených orgánů, jsou-li vyžadovány;

(g) kopii Stavebních deníků;

(h) geodetické zaměření Díla a geometrické plány;

(i) další dokumenty určené Objednatelem;

(j) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

11.2.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit do pěti (5) dnů od doručení výzvy Objednatele. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační dokumentace uvedené výše vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.

11.2.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin, a to současně e-mailem a doporučenou poštou.

11.2.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.

11.2.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.

11.2.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či jejího zpoždění z důvodů na straně Zhotovitele, jdou plně k tíži Zhotovitele.

11.3 Dokončení díla

11.3.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícímu provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků Objednatelem v termínu nejpozději dva (2) týdny před Termínem dokončení díla.

11.3.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Zástupce hlavního stavbyvedoucího a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.

11.3.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:

(a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,

(b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,

(c) předložit veškeré podklady pro zpracování Dokumentace skutečného provedení Díla (nestanoví-li tato Smlouva o dílo nebo jiné Smluvní dokumenty dřívější termín),

(d) předat Objednateli kopii stavebního deníku,

(e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,

(f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele,

(g) předložit doklady pro řádné provozování Díla,

(h) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.

11.3.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v dostatečné míře podrobnosti a v českém jazyce. Jedná se zejména o:

(a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle;

(b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby;

(c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty;

(d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů;

(e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již nebyly Objednateli předány;

(f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor Díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných v Díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM/DVD;

(g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v Díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM/DVD;

(h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládání, přístupových kódů apod.;

(i) protokoly o zaškolení obsluhy, které zajistí Zhotovitel;

(j) provozní řády odpovídající účelu této Smlouvy v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho části Objednatelem;

(k) přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel.

11.3.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je současně povinen v originále nebo kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

11.3.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stavu Dokončení díla, vydá Osvědčení o dokončení.

11.3.7 Objednatel není povinen vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

(a) Dílo vykazuje vady a nedodělky;

(b) případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla vzniklé z důvodů na straně Zhotovitele doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;

(c) Zhotovitel nepředložil doklady o likvidaci odpadu (vážní lístky, potvrzení o převzetí s určením množství a druhu odpadu), popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelem;

(d) Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 2.5 Smlouvy o dílo;

(e) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo

(f) nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají).

11.3.8 Osvědčení o dokončení může obsahovat seznam drobných vad a nedodělků Díla, které by nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit.

11.3.9 Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení odstranit a dosáhnout vydání Protokolu o předání a převzetí Díla ve lhůtách uvedených v čl. 12.4.2 Smlouvy o dílo, nejpozději však do Termínu dokončení díla.

11.3.10 Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny Dokončení dílčích částí Díla.

11.3.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat, jinak je Zhotovitel odstraní.

11.3.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu spočívajícího na straně Zhotovitele. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo, s výjimkou nemožnosti provést topnou zkoušku v období mimo topnou sezónu; v takovém případě Objednatel může Dílo převzít s tím, že v Osvědčení o dokončení bude stanoven termín, dokdy bude taková část Díla podrobena kontrole, zkoušce či měření. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

11.3.13 Pokud jsou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení Díla, Zhotovitel připraví a předloží Objednateli ke schválení Protokol o předání a převzetí Díla, jehož obsahem bude zejména:

(a) identifikace Díla a jeho příslušenství;

(b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem;

(c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu;

(d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech Smluvních dokumentů, a které má splnit před převzetím Díla Objednatelem;

(e) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle;

(f) soupis příloh.

11.3.14 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení, a splněny všechny další podmínky pro vydání Protokolu o předání a převzetí Díla, vydá Zhotoviteli Protokol o předání a převzetí Díla. Vydání Protokolu o předání a převzetí Díla je převzetím Díla ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku a jeho vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo.

11.3.15 Objednatel je oprávněn Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části vydat i tehdy, pokud nejsou splněny podmínky podle čl. 11.3.13 a 11.3.14, je oprávněn Dílo nebo jeho část převzít s výslovným uvedením, že není dotčena povinnost Zhotovitele provést dodatečně práce uvedené v takovém protokolu a odstranit veškeré vady. Objednatel je v takovém

případě rovněž oprávněn zadržet přiměřenou část Kupní ceny, na kterou by měl Zhotovitel nárok do doby provedení veškerých prací a odstranění vad.

11.3.16 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě veškerých zařízení v Díle.

11.3.17 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

11.4 Obecně

11.4.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou boilery, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel odpovídá za tyto instalace a vybavení.

11.4.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv záručních dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy.

11.5 Dílčí kolaudace

11.5.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předměte Dílčích kolaudací je myšlena povolení k užívání I ETAPY Díla (gastroprovoz, jídelna a kuchyně) s ohledem na části Předmětu díla specifikované v čl. 3.1 Smlouvy o dílo.

11.5.2 Zhotovitel především bude odpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby nebyly narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Dílčími kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

11.5.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o vydání příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kolaudace. Na Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 11.2 Smlouvy o dílo.

11.5.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění zapříčiněné Zhotovitelem jdou plně k tíži Zhotovitele.

11.6 Předání Díla příslušným správcům sítí

11.6.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.

11.6.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní,

Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítě.

11.6.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn splnit.

12 VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

12.1 Obecné stanovení záruky

12.1.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo způsobilé naplňovat účel Smlouvy bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za obvyklou v projektech obdobného typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo obecně považované za obvyklé v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

12.1.2 Záruku na části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis Objednatel neztrácí ani v případě, že Objednatel pravidelný a odborný servis zajistí jiným odborně kvalifikovaným subjektem, než Zhotovitelem, Poddodavatelem Zhotovitele či subjektem určeným Zhotovitelem.

12.2 Délka Záruční doby

12.2.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené Dílo záruku v minimální délce Záruční doby **60 měsíců** na veškeré práce, tím nejsou dotčeny případné delší záruční doby stanovené výrobci výrobků, materiálů či služeb použitých na Díle, v takovém případě je Zhotovitel povinen převést na Objednatele veškerá práva, předat Objednateli veškeré podklady k takovým delším zárukám a zajistit, aby Objednatel mohl takovou delší záruku uplatnit.

12.3 Běh Záruční doby

12.3.1 Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po vydání Protokolu o předání a převzetí Díla jako celku.

12.3.2 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží Záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy.

12.4 Vady

12.4.1 Případné vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemnou, případně elektronickou formou na adrese: reklamace@cht.cz. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy; současně uvede, zda se jedná o vadu, která brání užívání Díla. Dále uvede své nároky z odpovědnosti za vady Díla. V případě jakékoli vady Díla může Objednatel požadovat:

(a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby); přiměřený termín náhradní dodávky určuje Objednatel;

(b) dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby);

(c) odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže se jedná o vady opravitelné;

(d) přiměřenou slevu z Ceny díla. Částku odpovídající uplatněné slevě je Objednatel oprávněn započíst vůči případným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem; pokud tak Objednatel neučiní, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku.

Objednatel je v případě prodlení Zhotovitele se splněním uplatněných nároků z odpovědnosti za vady oprávněn stanovovat způsob jejich odstranění, případně kombinovat nároky dle bodu a) až d) výše v tomto článku, a to i bez souhlasu Zhotovitele. Právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy o dílo, na náhradu škody a smluvní pokuty tím není dotčeno.

12.4.2 Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin, pokud konec této lhůty nespadá do dne pracovního klidu a v případě, že spadá do dne pracovního klidu, nejpozději do konce prvního Pracovního dne po dni pracovního klidu, na místě samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu, a to bez ohledu na to, jedná-li se o vadu z přejímky či záruční vadu a na to, zda vadu uznává či nikoli. Vady je Zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od doručení reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě, že je v reklamaci uvedeno, že se jedná o vadu havarijní, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování této vady nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel vadu neuzná, je své písemné vyjádření k reklamované vadě obsahující dostatečné odůvodnění povinen doručit Objednateli nejpozději ve lhůtě tří (3) Pracovních dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se nevyvratitelně za to, že vadu uznává, a to bez ohledu na to, jestli splní svou povinnost započít s odstraňováním vady ve stanoveném termínu. Pro účely Smlouvy o dílo se havarijním stavem rozumí záruční vada, jejíž výskyt bezprostředně ohrožuje majetek nebo zdraví osob nebo znemožňuje užívání Díla či jeho části.

12.4.3 Objednatel je oprávněn odstranit jakoukoliv vadu Díla na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá Zhotovitel Objednateli k takovému odstranění písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady nebo neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 12.4.2 této Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn, po předchozím písemném upozornění doručeném Zhotoviteli, odstranit vady Díla na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby bez újmy svých práv ze záruky Zhotovitele. Právo Objednatele na náhradu škody a na smluvní pokuty tím není dotčeno.

12.4.4 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, pokud je to technicky možné, aby se minimalizovalo narušení využití nemovitosti (zejména v době školního roku vyučování).

13 ČINNOST NA STAVENIŠTI

13.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel potřebné informace týkající se rizik, podmínek Staveniště a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

13.2 Přístup na Staveniště

13.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

13.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.

13.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, zejména dalším dodavatelům Objednatele, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

13.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.

13.2.6 Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace, pokud to bude nevyhnutelné.

13.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy. O veškerých rozhodnutích vztahujících se k provádění Díla, které jsou Zhotoviteli takto oznámeny, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin, informovat Objednatele, totéž obdobně platí pro jakékoliv související podklady, protokoly, či jiné písemnosti v této souvislosti pořízené.

13.2.8 Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.

13.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění Díla v místě Staveniště a jeho okolí.

13.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zbourat všechny provizorní stavby ke dni převzetí Díla Objednatelem. Na žádost Objednatele předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí Díla Objednatelem. Uvedené ujednání se nevztahuje na pronajaté věci Zhotovitele.

13.3 <u>Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření</u>

13.3.1 Vytyčování Díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních objektů a částí Díla a každý vytýčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Poddodavatelů. Protokoly o vytyčení budou evidovány na Staveništi a budou kdykoliv přístupné Objednateli ke kontrole. Pokud Objednatel nebude souhlasit s

vytýčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

13.3.2 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření skutečného provedení.

13.3.3 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a Zhotovitel je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.

13.4 Vymezení pracovního prostoru

13.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

13.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

13.4.3 Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništěm.

13.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.

13.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.

13.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechen odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.

13.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, může tento úklid zajistit Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru dvacet čtyři (24) hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

13.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.

13.5 Stávající inženýrské sítě

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

13.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.

13.7 Veřejné sítě

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií v důsledku jeho činnosti či jeho Poddodavatelů.

13.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí

Zhotovitel bude nejméně dvacet (20) dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k přechodné odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznese v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

13.9 Řízení dopravy

13.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

(a) výstražné značení;
(b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;
(c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
(d) bezpečnostní osvětlení;
(e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení dopravy; a
(f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

13.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích.

13.10 Údržba komunikací

13.10.1 Zhotovitel je povinen vyvarovat se v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo Staveniště jakéhokoliv poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší. Zhotovitel je povinen zjistit únosnost příjezdových komunikací a zajistit,

aby tato byla respektována, toto je povinen zajistit smluvně u svých Poddodavatelů i u dodavatelů materiálů pro výstavbu. Jakékoliv poškození je Zhotovitel povinen na své náklady opravit, a to dle přiměřených požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku nebo příslušného správce komunikace.

13.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zejména zajistit, aby jakákoliv vozidla vjíždějící či vyjíždějící ze Staveniště byla udržována v čistotě, případně zajistit čištění a kropení komunikací. Zhotovitel přijme taková opatření, aby případné znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel je oprávněn po písemném upozornění zaslaném Zhotoviteli zajistit úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

13.11 Zásahy do prostředí

13.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla způsobil.

13.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat stínící prostředky nebo jiná opatření v rozsahu dle stavebního povolení, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

13.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, pachu, prachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.

13.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla za úhradu měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

13.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

13.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné zesilovací zařízení.

13.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými správními orgány a Objednatelem. Objednatel souhlas bez náležitého důvodu neodmítne, jinak Zhotovitel neodpovídá za následky, které mohou být nesouhlasem vyvolány.

13.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.

13.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.

13.12 Pasportizace

13.12.1 Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení do deseti (10) dnů od Termínu zahájení Díla Pasportizaci ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení

aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.

13.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

13.12.3 Pasportizace s dodatky Zhotovitele ve schválené formě se stane Smluvním dokumentem.

13.12.4 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitostí ani jejích hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.

13.12.5 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré oprávněné stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.

13.12.6 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.

13.12.7 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.

13.13 Ochrana životního prostředí

Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

13.14 Odpady

13.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložením či likvidací odpadů.

13.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemné doklady o ukládání odpadu na řízených skládkách.

13.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené prováděním Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřizovat a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou.

13.16 Ochrana před povětrnostními vlivy

Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.

13.17 Předměty nalezené na Staveništi

13.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, zkamenělin, mincí, archeologických, stavebně historických nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do dvaceti čtyř (24) hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele, které budou v souladu se Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen za úhradu přijmout opatření, aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.

13.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

13.18 Dočasné osvětlení

13.18.1 Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech hlavních komunikačních trasách Staveniště a dle požadavků Závazných předpisů bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na pracovištích pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.

13.19 Dočasné zásobování energiemi

13.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.

13.19.2 Zhotovitel odpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.

13.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebné zařízení.

13.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

13.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru

13.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných dokumentů.

13.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení Objednateli.

13.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:

(a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;

(b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;

(c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;

(d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a

(e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část operace.

13.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:

(a) účel operace a místo jejího provedení;

(b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich spojení; a

(c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

13.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatelem. Schválení Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů. Objednatel je povinen se k technologickým specifikacím, výpočtům a/nebo výkresům vyjádřit ve lhůtě do tří (3) Pracovních dnů od jejich obdržení od Zhotovitele.

13.21 Kontrolní a zkušební plán

13.21.1 Zhotovitel je povinen do dvaceti (20) dnů od Termínu zahájení Díla předat Objednateli následující:

(a) očíslovaný soupis kontrolních a zkušebních plánů;

(b) Plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

(i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;

(ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;

(iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;

(iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;

(v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;

(vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;

(vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;

(viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;

(ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a

(x) vyhodnocení zkoušky.

13.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel připomínkuje, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.

13.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.

13.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

13.22 Mechanizační a dopravní prostředky

Zhotovitel poskytne a zajistí na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, které je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

13.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení

Zhotovitel poskytne a zajistí na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního vybavení) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

13.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy

13.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech Závazných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.

13.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy o dílo. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli. Bezpečnostní technik je povinen při své činnosti respektovat pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanoveného Objednatelem a tomuto rovněž oznamovat veškeré okolnosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Technik Zhotovitele je povinen své povinnosti zajišťovat i vůči Poddodavatelům.

13.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve Smlouvě o dílo. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

13.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu, reflexní vestu a jiné potřebné ochranné pomůcky zajišťující jejich bezpečnost. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu či jiné návykové látky.

13.25 Zajištění Staveniště

13.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Protokolu o předání a převzetí díla na své náklady přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.

13.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.

13.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů.

13.26 Protipožární opatření

13.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné předpisy týkající se protipožární ochrany. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

(a) plán požárního nebezpečí;
(b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;
(c) požární a evakuační plán;
(d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování odpovědných osob);
(e) seznam požárních hlídek;
(f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
(g) požární knihu; a
(h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly, případně jakékoliv další podklady vyžadované příslušnými právními a jinými předpisy a podstatné pro předcházení škod v důsledku požáru.

13.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

13.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich použití.

13.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohřívače ani ohřívače na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

13.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

13.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.

13.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.

13.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

13.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek vzplanutí ohně.

13.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární signalizace.

13.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

13.27 Používání výbušnin

Veškeré používání výbušnin je zakázáno.

13.28 Používání Staveniště pro jiné účely

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

13.29 Jeřáby

Všechny auto nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.

13.30 Informační tabule

13.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule či jakékoliv reklamní nosiče bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatelem.

13.30.2 Před zahájením prací Zhotovitel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o projektu ve znění schváleném Objednatelem o rozměrech minimálně 5100 x 2400 mm, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele.

13.31 Vybavení Zhotovitele

13.31.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.

13.31.2 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

13.31.3 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m^2.

13.32 Právo přístupu na Staveniště

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Vlastní práce je možné vykonávat jen po předcházejícím souhlasu Zhotovitele a po předání příslušné části Staveniště pověřenému subjektu. Škody s tím spojené snáší Objednatel. Rozsah těchto oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

13.33 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací na Díle na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy a zajišťovat trvalý dohled při realizaci pilot.

13.34 Součinnost na staveništi

13.34.1 Zhotovitel musí vzít na vědomí, že během všech fází výstavby mohou na staveništi pracovat další zhotovitelé a dodavatelé. Relativně velký počet stavebních prací různého druhu a povahy může být současně vykonáván na omezeném prostoru a uvnitř částečně nebo úplně dokončených konstrukcí. Zhotovitel se proto zavazuje k nezbytné úzké spolupráci se zástupcem Objednatele za účelem koordinace činností různých zhotovitelů. Čas od času mohou vzniknout překážky, nesnáze a čekací doby. Žádné z takových potíží a překážek nedávají Zhotoviteli oprávněný nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla ani na finanční náhradu.

13.34.2 Objednatel bude provádět celkovou koordinaci pracovních vztahů mezi jednotlivými zhotoviteli na staveništi, co se týče stanovení pracovních priorit, bezpečnostních podmínek a údržby společného technického vybavení staveniště.

13.34.3 Zhotovitel se zavazuje, že během realizace Díla nebude žádným způsobem zasahovat do jiné stavební činnosti Objednatele na staveništi. Bude-li zapotřebí koordinovat činnost Zhotovitele a jiných samostatných zhotovitelů na Staveništi, zavazuje se Objednatel, že se bude účastnit koordinačních schůzek a že přispěje k dohodě na nerušené činnosti všech zhotovitelů na staveništi.

13.34.4 Zhotovitel ponese odpovědnost za soulad a bude kontrolovat soulad staveniště s předpisy, které se týkají ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce, a s pravidly protipožární ochrany.

13.35 Hlavní stavbyvedoucí

13.35.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění disponovat Hlavním stavbyvedoucím. Pozici hlavního stavbyvedoucího bude vykonávat Petr Suchý, DiS.

13.35.2 Osobou uvedenou v čl. 13.35.1. této Smlouvy o dílo prokazoval Zhotovitel technické kvalifikační předpoklady v Zadávacím řízení. V případě, že uvedená osoba již pro Zhotovitele nebude vykonávat pozici hlavního stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat Objednatele.

13.35.3 V případě, že Hlavní stavbyvedoucí dle čl. 13.35.1 této Smlouvy o dílo již pro Zhotovitele nebude vykonávat uvedenou pozici, je Zhotovitel povinen tuto osobu nahradit do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. technické kvalifikační předpoklady požadované v Zadávací dokumentaci pro pozici hlavního stavbyvedoucího. Zároveň je Zhotovitel povinen Objednateli předložit doklady, které prokáží splnění těchto povinností, kdy Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v uvedené lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná osoba splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci.

13.35.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.35.2 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.

13.35.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.35.3 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.

13.36 Zástupce hlavního stavbyvedoucího

13.36.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění disponovat Zástupcem hlavního stavbyvedoucího. Pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího bude vykonávat Jakub Hemza.

13.36.2 Osobou uvedenou v čl. 13.36.1. této Smlouvy o dílo prokazoval Zhotovitel technické kvalifikační předpoklady v Zadávacím řízení. V případě, že uvedená osoba již pro Zhotovitele nebude vykonávat pozici zástupce stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat Objednatele.

13.36.3 V případě, že Zástupce hlavního stavbyvedoucího dle čl. 13.36.1 této Smlouvy o dílo již pro Zhotovitele nebude vykonávat uvedenou pozici, je Zhotovitel povinen tuto osobu nahradit do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. technické kvalifikační předpoklady požadované v Zadávací dokumentaci pro pozici Zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zároveň je Zhotovitel povinen Objednateli předložit doklady, které prokáží splnění těchto povinností, kdy Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v uvedené lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná osoba splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci.

14 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

14.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem

14.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

14.1.2 Zhotovitel nebude odstraňovat ze Staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na Staveništi nebo ve výkopech, ani se tento materiál nestane majetkem Zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Na základě žádosti Objednatele, případně na základě rozhodnutí příslušného orgánu, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu materiálu na místa určená Objednatelem.

14.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování, neurčí-li Objednatel jinak. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

14.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla

Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.

15 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A NA MAJETKU

15.1 Preventivní povinnost

Zhotovitel je povinen činit s odbornou péčí veškerá opatření směřující k předcházení vzniku škody či jakékoliv újmy na majetku Objednatele a jakýchkoliv třetích osob.

15.2 Nebezpečí škody během provádění Díla

Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, případně do předání dílčí části Díla Objednateli, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatele.

15.3 Náhrada škody Zhotovitelem

Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům. To neplatí v případě, že je škoda způsobena Objednatelem.

15.4 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám

15.4.1 Zhotovitel nahradí veškeré oprávněné a přiměřené škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

15.4.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V

tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči Objednateli.

15.5 Odškodnění Objednatele

Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně Zástupce Objednatele ve věcech technických a Technického dozoru) a nahradí bez jakéhokoliv omezení veškerou újmu, škodu, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které vzniknou Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele při realizaci Díla a/nebo v souvislosti s ní, zanedbáním, porušení povinností na základě Závazných předpisů nebo této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní. Zhotovitel si je vědom okolnosti, že porušením povinností Zhotovitele na základě Smlouvy o dílo může dojít k újmě i v důsledku porušení povinností ve vztahu k financování Projektu z veřejných prostředků, neuznání výdajů, sankcí či odvodem do státního rozpočtu. Zhotovitel odpovídá i za újmu či škodu vzniklou v důsledku porušení povinností Objednatele, které bylo vyvoláno jednáním, opomenutím, či nečinností Zhotovitele.

16 POJIŠTĚNÍ

16.1 Pojištění

16.1.1 Pojištění budovaného díla (CAR)

Zhotovitel je povinen nejpozději do termínu zahájení Díla uzavřít pojištění budovaného díla (CAR) v souvislosti s plněním Zhotovitele a/nebo Poddodavatelů podle Smluvních dokumentů, na maximální pojistnou částku ve výši alespoň Ceny díla. Veškerá výše uvedená pojištění Zhotovitel sjedná u pojišťovny akceptovatelné pro Objednatele, pokrývající rozsah nebezpečí a další podmínky pojištění akceptovatelné pro Objednatele. Uvedené parametry (tj. zejména pojistná částka) budou v pojistné smlouvě vázány výlučně na Dílo (tj. nikoliv na jiné stavby, jichž se Zhotovitel účastní). Objednatel bude pojištěným všech pojištění s výjimkou a v rozsahu odpovědnosti za škody způsobenou Zhotovitelem, kde bude pojištěným Zhotovitel za škodu jím způsobenou. Pojistné plnění musí být samostatně postupitelné na žádost Objednatele. Zhotovitel předloží návrh každé pojistné smlouvy Objednateli ke schválení nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy. Ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy a potvrzení o úhradě příslušného pojistného.

16.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen nejpozději do Termínu zahájení Díla uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetím osobám, včetně Objednatele, v souvislosti s plněním Zhotovitele a/nebo Poddodavatelů podle této Smlouvy o dílo, na pojistnou částku ve výši odpovídající alespoň Ceně díla a spoluúčastí Zhotovitele maximálně v částce 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

16.1.3 Udržování pojištění

Zhotovitel bude udržovat v platnosti a účinnosti své příslušné pojištění uvedené v článcích 16.1.1 a 16.1.2 Smlouvy o dílo a bude řádně a včas plnit své povinnosti z příslušné pojistné smlouvy do Dokončení díla (tj. včetně vydání Osvědčení o dokončení a Protokolu o předání a převzetí pro celé Dílo). Před jakýmkoliv ukončením takové pojistné smlouvy zajistí Zhotovitel uzavření nové pojistné smlouvy za podmínek uvedených v článcích 16.1.1 a 16.1.2 Smlouvy o dílo.

17 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

17.1 Práva ve prospěch Objednatele

17.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („**Autorské dílo**"). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

17.1.2 Licence dle tohoto čl. 17 Smlouvy o dílo je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Licence se nevztahuje na úpravu Autorského díla bez souhlasu Autora.

17.1.3 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.

17.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

17.1.5 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

17.2 Odpovědnost za porušení

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

17.3 Práva od Poddodavatelů

Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistí udělení práv, souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 17 Smlouvy o dílo i od daného Poddodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v souvislosti s Dílem.

18 ODSTOUPENÍ, DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

18.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem

18.1.1 Objednatel je oprávněn, vedle zákonných důvodů, odstoupit od Smlouvy o dílo zejména, pokud:

(a) Zhotovitel bude v prodlení s Termínem pro dokončení díla; nebo

(b) Zhotovitel v rozporu s touto Smlouvou přeruší realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude splněn termín pro dokončení díla a přes písemné upozornění nezjedná nápravu; nebo

(c) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 4.4.2, 4.6.1, 4.6.2, 5.8.1, 5.8.5, 6.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.10.1, 9.1, 9.2.1, 9.6, 10.1.3, 10.2.2, 11.2.3, 11.2.6, 11.2.7, 13.2.1, 16 a toto porušení nenapraví ani ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo

(d) Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh, nebo je proti němu nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce v rozsahu dosahujícím alespoň Cenu díla, nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci;

(e) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků dotace pro Projekt;

(f) výdaje vzniklé financováním Projektu nebyly příslušným orgánem uznány, či byly označeny za nezpůsobilé.

18.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

18.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:

(a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelem;

(b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;

(c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;

(d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;

(e) Objednatel provede do třiceti (30) dnů od odstoupení ohodnocení všech Zhotovitelových nároků a odečte od něj ceny prací, které nebyly provedeny v souladu se Smluvními dokumenty nebo které již byly zaplaceny, a to v souladu s Výkazem výměr;

(f) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a

(g) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr a, není-li takto ocenění možné provést, bude provedeno dle čl. 5.3.2 Smlouvy o dílo přiměřeně.

18.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo a ostatních smluvních ujednání Zhotovitelem

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

(a) Objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv Dílčí platby Zhotoviteli po dobu delší než šedesát (60) dnů a takovou fakturu nezaplatí ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne doručení dodatečné výzvy Zhotovitele k zaplacení odeslané po uplynutí výše uvedené šedesátidenní (60) lhůty; nebo

(b) Dojde k přerušení prací na Díle z důvodů nespočívajících na straně Zhotovitele o dobu delší než sto dvacet (120) dnů.

18.2.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Objednateli.

18.2.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele:

(a) může Zhotovitel odstranit ze stavby všechny dočasné konstrukce, které nejsou nutné pro bezpečnost veřejnosti nebo třetích osob zúčastněných na provádění Díla a jejichž odstraněním nevzniknou žádné škody na Díle, veškeré strojní stavební zařízení, nezabudované materiály a ostatní věci, které jsou vlastnictvím Zhotovitele;

(b) bude Zhotovitel oprávněn nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne doručení oznámení Zhotovitele o odstoupení od Smlouvy obdržet platby za veškeré práce řádně provedené na Díle v souladu se Smluvními dokumenty, jakož i částku, která připadá na již vyrobený či uhrazený materiál, jakož i veškeré zálohy ke dni doručení odstoupení Objednateli uhrazené Zhotovitelem na materiál a práce související s realizací Díla, veškeré náklady spojené s nedokončenými a rozpracovanými dodávkami, náklady související s pojištěním stavby, veškeré náklady na likvidaci zařízení staveniště jakož i veškeré poplatky související se zařízením staveniště (např. zábory, energie apod.), veškeré storno poplatky vzniklé v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o Dílo, jakož i další vynaložené náklady související s odstoupením; a

(c) Objednatel provede do třiceti (30) dnů od odstoupení Zhotovitele ohodnocení všech Zhotovitelových nároků a odečte od něj ceny prací, které nebyly provedeny v souladu se Smluvními dokumenty nebo které již byly zaplaceny, a to v souladu s Výkazem výměr.

18.3 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze Stran

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z bankovní záruky dle článku 5 (Cena Díla a Platební podmínky) Smlouvy o dílo a (ii) veškerých práv k Autorskému dílu dle čl. 17 (Průmyslová, autorská a související práva) Smlouvy o dílo.

18.4 Informační povinnost

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) Pracovních dnů od jeho podání.

18.5 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňovaní vad a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (která však nebude nikdy delší než patnáct (15) dnů, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapraví), oprávněn:

(a) udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;
(b) převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;
(c) požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo
(d) zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Práva Objednatele dle tohoto čl. 18.5 Smlouvy o dílo jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech, a je zcela na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

19 SANKCE

19.1 Smluvní pokuty

19.1.1 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení Termínu dokončení díla dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

19.1.2 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu uvedeného pro bod výstavby s názvem „Dokončení stavební připravenosti dle DPS pro montáž vybavení gastro“ v termínu 15.9.2021 uvedeného ve Smluvním harmonogramu ve výši 30.000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

19.1.3 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu uvedeného pro body výstavby dle bodu 4.3.1 Smlouvy o dílo uvedených ve Smluvním harmonogramu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokutu dle věty první je Objednatel oprávněn uplatnit pouze v případě, že Zhotovitel bude v prodlení rovněž se splněním Termínu dokončení díla dle 4.2. Smlouvy o dílo.

19.1.4 V případě, že Zhotovitel nezavede opatření spočívající v úpravě pracovní doby dle odst. 4.6.1 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení se zavedením tohoto opatření.

19.1.5 V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit Objednateli doklady o uzavření pojištění a udržovat toto pojištění v platnosti za podmínek a ve lhůtách dle čl. 16.1.3 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

19.1.6 V případě porušení jakýchkoliv pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požárních, hygienických a jiných předpisů a povinností Zhotovitele nebo v případě porušení povinnosti udržovat pořádek na staveništi se zavazuje Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové i opakované porušení. V případě porušení jakýchkoliv pravidel

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách se zavazuje Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové i opakované porušení.

19.1.7 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné při jeho realizaci v termínech dle čl. 6.1.5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

19.1.8 V případě, že Zhotovitel neuposlechne jakoukoliv instrukci dle čl. 6.5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou neuposlechnutou instrukci a den prodlení s jejím uposlechnutím, není-li pro toto porušení stanovena vyšší smluvní pokuta.

19.1.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu či nedodělek zjištěnou před vydáním Osvědčení o dokončení Díla v termínech dle čl. 12.4.2 Smlouvy o dílo, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

19.1.10 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu či nedodělek během záruční doby v termínech dle čl. 12.4.2 Smlouvy o dílo, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

19.1.11 V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli originál záruční listiny dle čl. 5.8.1 Smlouvy o dílo nebo originál nové záruční listiny nebo prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené Bankovní záruky v případě ukončení nebo vyčerpání Bankovní záruky před stanoveným dnem dle čl. 5.8.5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

19.1.12 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost podle této Smlouvy o dílo, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení.

19.1.13 Na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemají vliv žádné okolnosti vylučující odpovědnost za škodu či újmu.

19.2 Limitace výše škody

Smluvní pokuty nemají vliv na právo na náhradu škody v plném rozsahu, a to i v případech, kdy vzniklá škoda bude nižší než smluvní pokuta. Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení této Smlouvy o dílo, celková výše všech smluvních pokut uplatněných jednou smluvní stranou vůči druhé podle této Smlouvy o dílo nepřevýší částku odpovídající 15 % konečné Ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5.1 Smlouvy o dílo.

19.3 Úrok z prodlení

V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných faktur má Zhotovitel vůči Objednateli nárok na úrok z prodlení ve výši (a) 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po dobu prvních třiceti (30) kalendářních dnů prodlení a (b) 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje třicátým prvním (31.) dnem prodlení až do úplného zaplacení.

20 ZÁPOČET A POSTOUPENÍ

20.1 Zákaz započtu Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.

20.2 Povolení započtu Objednatele

Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Zhotoviteli (i nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (i nesplatné).

20.3 Zákaz postoupení Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

20.4 Povolení postoupení Objednatele

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice. V případě postoupení odpovídá a ručí Objednatel za plnění povinností osobou, na kterou byly práva postoupeny.

21 KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

21.1 Komunikace

21.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („**Oznámení**“) bude Zhotovitel činit písemně, v českém jazyce a bude je doručovat Zástupci Objednatele ve věcech technických, nestanoví-li Smlouva o dílo a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Zástupci Objednatele ve věcech technických a/nebo Technickému dozoru.

21.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Zástupce Objednatele ve věcech technických, Technického dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo povinnost takový údaj poskytnout neuvádějí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.

21.1.3 Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Termín dokončení díla, a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Zástupci Objednatele ve věcech technických.

21.2 Doručování

Pro doručování jakýchkoliv oznámení podle této Smlouvy o dílo budou používány následující adresy a údaje:

Objednatel:	**Městský úřad Dobřichovice**
adresa:	Vítova 61, 25229 Dobřichovice
osoba:	Ing. Petr Hampl, starosta
telefon:	257712182
ID DS:	v9ubetv
e-mail:	info@dobrichovice.cz

Veškerá oznámení adresovaná Objednateli musí být v kopii zaslána rovněž Zástupci Objednatele ve věcech technických.

Zhotovitel:
Chládek & Tintěra, a.s.

adresa:	Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
osoba:	Petr Suchý
mobil:	606 611 220
e-mail:	suchy@cht.cz
ID DS:	zvin7tc

Strany se dohodly, že je přípustné doručování i e-mailem s tím, že v případě (i) oznámení o zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění, (iii) výpovědi Smlouvy o dílo, (iv) upozornění na porušení Smlouvy o dílo, (v) Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalitu Díla, (vi) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také kterýmkoliv jiným způsobem doručení dle čl. 21.2 Smlouvy o dílo.

21.2.1 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak bylo učiněno v souladu se Smlouvou o dílo nejméně dva (2) Pracovní dny předem.

21.2.2 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou.

22 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

22.1 Rozhodné právo

22.1.1 Veškeré Smluvní dokumenty a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

22.1.2 Jakékoliv odkazy na zákony uvedené v Smluvních dokumentech jsou odkazy na zákony České republiky v jejich platném znění.

22.2 Řešení sporů

Veškeré a jakékoliv spory ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou vyřešeny u soudu příslušného dle sídla Objednatele.

23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Osoby Objednatele

Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Projektového, cenového a dotačního manažera a Technického dozoru, dle konkrétního případu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv

osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

Ke dni uzavření Smlouvy o dílo jmenoval Objednatel jako své zástupce v následujících postaveních tyto společnosti/osoby:
Zástupci Objednatele ve věcech technických: Společnost EDIFICE construction & consulting s.r.o.,

Ing. Tomáš Novák
Tomas.novak@edifice.cz
605 949 355
a
Jan Möller
Jan.moller@edifice.cz
607 701 430
Technický dozor:

Josef Tichánek

jtichanek@atlas.cz

776 735 637

23.2 Vzdání se práva

Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.

23.3 Neplatná ustanovení

Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.

23.4 Další ujednání

23.4.1 Smlouva o dílo nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy o dílo. Žádná ze Stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou explicitně uvedeny ve Smlouvě o dílo.

23.4.2 Smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. Každá taková změna nebo doplnění musí být řádně podepsána oběma Stranami, nestanoví-li Smlouva o dílo výslovně jiný mechanismus. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766, § 1888 odst. 2, § 2595, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2622 odst. 3, § 2627, § 2628 Občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené Smlouvou.

23.4.3 Smlouva o dílo je uzavřena v českém jazyce a je vypracována ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

23.4.4 Strany prohlašují, že Smlouva o dílo vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, je míněna vážně a je srozumitelná, nebyla uzavřena v omylu ani v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a obě Strany s ní souhlasí a na důkaz svého souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

23.4.5 Tato Smlouva o dílo podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

23.4.6 Tato Smlouva o dílo se stává platnou dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnou dnem jejího uveřejnění Objednatelem v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

23.4.7 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Dobřichovice zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na internetových stránkách Města

[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

Objednatel:

Jméno:Ing. Petr Hampl
Funkce: starosta
Datum:
Místo:

Zhotovitel:

Jméno: Ing.Jan Kokeš
Funkce: předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 7.6.2021
Místo: Litoměřice

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 831, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
-124-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3RK08-6
Stavba: ZŠ Dobřichovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Reisova 798,Dobřichovice Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
MČ Dobřichovice,Vítova 61,Dobřichovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
SIBRE s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing.I.Prágrová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**25 911 506,63**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**25 911 506,63**	**5 441 416,39**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**31 352 923,02**

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
Digitálně podepsal Ing. Jan Kokeš
Datum: 2021.05.12 09:35:45 +02'00'

Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová
Digitálně podepsal Miroslava Bosmanová
Datum: 2021.05.12 09:36:14 +02'00'

Miroslava Bosmanová
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3RK08-6

Stavba: **ZŠ Dobřichovice**

Místo: **Reisova 798,Dobřichovice**
Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: MČ Dobřichovice,Vítova 61,Dobřichovice
Projektant: SIBRE s.r.o.

Uchazeč:
Zpracovatel: ing.I.Prágrová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**25 911 506,63**	**31 352 923,02**	
so01	**so 01**	25 911 506,63	31 352 923,02	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Dobřichovice
Objekt:
so01 - so 01

KSO:
Místo: Reisova 798,Dobřichovice
CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:
MČ Dobřichovice,Vítova 61,Dobřichovice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SIBRE s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.I.Prágrová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**25 911 506,63**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	25 911 506,63	21,00%	5 441 416,39
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**31 352 923,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Dobřichovice
Objekt:
so01 - so 01

Místo:	Reisova 798,Dobřichovice	Datum:	28. 4. 2021
Zadavatel:	MČ Dobřichovice,Vítova 61,Dobřichovice	Projektant:	SIBRE s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	ing.I.Prágrová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**25 911 506,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 685 112,69
1 - Zemní práce	538 310,66
2 - Zakládání	1 899 793,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	892 858,37
4 - Vodorovné konstrukce	863 182,87
5 - Komunikace pozemní	461 469,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 098 293,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 267 413,80
997 - Přesun sutě	416 460,74
998 - Přesun hmot	247 329,01
PSV - Práce a dodávky PSV	11 683 662,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	267 818,68
712 - Povlakové krytiny	216 651,53
713 - Izolace tepelné	369 945,24
714 - Vnitřní obklady	110 217,69
721 - Zdravotechnika	1 483 225,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	70 723,97
731 - Topení	692 132,62
762 - Konstrukce tesařské	1 667 070,47
763 - Konstrukce suché výstavby	832 536,53
764 - Konstrukce klempířské	234 293,31
765 - Krytina skládaná	116 480,52

766 - Konstrukce truhlářské	617 597,19
767 - Konstrukce zámečnické	2 229 433,72
771 - Podlahy z dlaždic	675 419,76
776 - Podlahy povlakové	746 511,66
777 - Podlahy lité	31 928,11
781 - Dokončovací práce - obklady	747 688,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	162 029,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	299 636,67
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	112 320,73
M - Práce a dodávky M	4 827 265,93
21-M - Elektromontáže	1 648 588,19
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	3 047 138,46
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	131 539,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	715 465,99
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	199 385,86
VRN3 - Zařízení staveniště	332 309,77
VRN4 - VRN	110 769,92
VRN7 - Provozní vlivy	22 153,98
VRN9 - Ostatní náklady	50 846,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Dobřichovice
Objekt:
so01 - so 01

Místo: Reisova 798,Dobřichovice
Datum: 28. 4. 2021
Zadavatel: MČ Dobřichovice,Vítova 61,Dobřichovice
Projektant: SIBRE s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: ing.I.Prágrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**25 911 506,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 685 112,69
	D	1	Zemní práce				538 310,66
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně	m2	239,500	82,80	19 830,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*				
	VV		27,5*6,5-16*2,5		138,750		
	VV		6,5*(12+11)-19,5*2,5		100,750		
	VV	bmoz	Mezisoučet		239,500		
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	423,966	68,40	28 999,27
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*				
	VV		2,26*26,317+6*8,0-3,14*6*6*0,25+36*3+18,0		205,216		
	VV		7*5+10*1,2+10,5*8,5+7,5*11		218,750		
	VV	bkom	Mezisoučet		423,966		
3	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	13,000	142,82	1 856,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*				
	VV		"okapový chodníček"0,5*(31,6-5,6)		13,000		
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	663,466	71,31	47 311,76
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*				
	VV		bkom+bmoz		663,466		
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	81,000	81,88	6 632,28
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*				
	VV		"kolem zeleně"(2,5+16,0)*2		37,000		
	VV		(2,5+19,5)*2		44,000		
	VV	obrchod	Mezisoučet		81,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	142,054	98,16	13 944,02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*				
	VV		26,317*2+3,14*6,0*0,5+8,0+36*2		142,054		
	VV	obrvoz	Mezisoučet		142,054		
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	18,100	34,22	619,38
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*				
	VV		"okapový chodníček"12,5+5,6		18,100		
	VV	obrzáhon	Mezisoučet		18,100		
8	K	121112005	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	114,042	219,60	25 043,62
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.* *2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.* *3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.*				
	VV		2,5*(16,0+19,5)		88,750		
	VV		(3,9*6,485)		25,292		
	VV		Mezisoučet		114,042		
9	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	320,798	85,16	27 319,16
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*				
	VV		"sr rt"(0,93+0,69+0,41)/3		0,677		
	VV		Součet		0,677		
	VV		"oblast 1"8,2*(4,575+2,2*0,5)*(0,93+0,3)		57,238		
	VV		(12,54*8,5+4,545*(18,14-8,5))*(0,65+0,677)		199,586		
	VV		"sešikmení"(4,545+5,2)*0,5*0,65*1,3*0,5		2,059		
	VV		(18,14+0,65+0,8+18,14)*0,5*(0,9+(0,69+0,41)*0,5)*0,7*0,5		9,574		
	VV		(12,54+14,1)*0,5*((0,69+0,9)*0,5+0,9)*0,85*0,5		9,595		
	VV		(4,0+2,5)*0,5*(0,9+0,9)*0,9*0,5		2,633		
	VV		"oblast 2"6,335*3,75*(1,024+0,3)		31,453		
	VV		"sešikmení"(3,75+0,65+6,335)*0,65*1,3*0,5		4,536		
	VV		"sešikmení"(2,93+0,65*2+2,765*2)*0,65*1,3*0,5		4,124		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	jáma	Mezisoučet		320,798		
10	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	14,810	347,58	5 147,66
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*				
	VV		1,0*(8,5+18,14+10,54+3,545*3+2,8)*(0,9-0,65)		12,654		
	VV		"sešikmení"(7,5+6,9+9,7+5,77+2,8+2,1+3,545*4+2,75+2,9)*0,25*0,25*0,5		1,706		
	VV		"split"1,5*0,6*0,5		0,450		
	VV	rýha200	Mezisoučet		14,810		
11	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,616	1 384,62	52 083,87
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.*				
	VV		bp1*0,25		37,616		
12	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1	m3	37,616	80,59	3 031,47
	VV		bp1*0,25		37,616		
13	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	179,454	32,10	5 760,47
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*				
	VV		(zásyp+zásypu)*2		179,454		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	289,430	169,66	49 104,69
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*				
	VV		jáma+rýha200+bp1*0,25-(zásyp+zásypu)		283,497		
	VV		"zemina z vrtu"3,14*0,075*0,075*vrt		5,933		
	VV	skládka	Mezisoučet		289,430		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m (počet km promítnout do ceny)	m3	289,430	12,79	3 701,81
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*				
	VV		skládka		289,430		
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	95,660	106,85	10 221,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*				
	VV		zásyp+zásypu		89,727		
	VV		"zemina z vrtu"3,14*0,075*0,075*vrt		5,933		
	VV		Mezisoučet		95,660		
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	492,031	332,31	163 506,82
	VV		skládka*1,7		492,031		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	289,430	12,46	3 606,30
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*				
	VV		skládka		289,430		
19	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,080	514,48	555,64
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.* *2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.* *5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.*				
	VV		"šachty"0,6*0,9*1,0*2		1,080		
	VV	zásypu	Mezisoučet		1,080		
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	88,647	114,99	10 193,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.* *2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.* *5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.* *6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.*				
	VV		jáma+rýha200		335,608		
	VV		"oblast 1"-8,2*(4,575+2,2*0,5)*(0,93+0,3)		-57,238		
	VV		"odpočet základů"				
	VV		-0,4*(0,9-0,365)*(3,845*3+17,54+11,14+8,2+2,5)		-10,896		
	VV		-(11,94*8,2+4,245*(17,54-8,2))*(0,365+0,677)		-143,334		
	VV		-2,43*2,525*1,3		-7,976		
	VV		-6,035*3,45*1,3		-27,067		
	VV		"split"-1,5*0,6*0,5		-0,450		
	VV	zásyp	Mezisoučet		88,647		
21	K	181311105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	44,000	267,51	11 770,44
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.*				
	VV		2,5*16,0		40,000		
	VV		"vstup"2,5*1,6		4,000		
	VV	pe41	Mezisoučet		44,000		
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	17,03	749,32
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.* *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) přípravu půdy,* *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
	VV		pe41		44,000		
23	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,680*	*101,69*	*69,15*
	VV		0,015*pe41*1,03		0,680		
24	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	903,882	16,03	14 489,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.* *4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*				
	VV		bp1		150,465		
	VV		"přístavba"(11,94*8,2+4,245*(17,54-8,2))		137,556		
	VV		pe11+pe12+pe13+pe14+pe31+pe41		615,861		
	VV		Mezisoučet		903,882		
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,000	15,23	2 680,48
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*				
	VV		pe41*4		176,000		
26	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*8,800*	*1 129,85*	*9 942,68*
	VV		pe41*0,2		8,800		
27	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	1,000	1 136,50	1 136,50
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) uložení odpadu na skládku,* *b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
	VV		"kaštan"1		1,000		
28	*M*	*103211000*	*rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*0,500*	*886,16*	*443,08*
	VV		1*0,5		0,500		
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	4,15	182,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.* *2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*				
	VV		pe41		44,000		
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	0,35	15,40
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.* *2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*				
	VV		pe41		44,000		
31	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1,000	45,68	45,68
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
32	*M*	*1115000*	*Kaštanovník jedlý,ok 25/30cm,větvení 2,5m*	*kus*	*1,000*	*2 878,91*	*2 878,91*
33	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	68,31	68,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
34	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	594,19	594,19
35	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	0,540	26 110,13	14 099,47
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.* *2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
	VV		pe41*0,01		0,440		
	VV		"strom"1*10*0,01		0,100		
	VV		Mezisoučet		0,540		
36	*M*	*2451295*	*hnojivo tabletové s pozvolným uvolňováním,pomalu rozpustné s obsahem močovino-formaldehydového kondenzátu a fosforečnanů draselno-hořečnatých,s poměrem živin N,P,K,Mg - 17,5-17,5-10-9*	*kg*	*0,551*	*110,77*	*61,03*
	VV		pe41*0,01*1,02		0,449		
	VV		"strom 10tablet x 10gr/1strom"1*10*0,01*1,02		0,102		
	VV		Mezisoučet		0,551		
37	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	3,48	153,12
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na :* *a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,* *b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou* *c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,* *d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
	VV		pe41		44,000		
38	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,720	123,87	460,80
	VV		pe41*0,02*4		3,520		
	VV		"kaštan"0,02*10		0,200		
	VV		Mezisoučet		3,720		
	D	2	Zakládání				1 899 793,93
39	K	225311112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	335,925	1 572,16	528 127,85
	VV		45*(8,0-0,535)		335,925		
	VV	vrt	Mezisoučet		335,925		
40	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	46,419	1 520,12	70 562,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*				
	VV		bp1*0,15		22,570		
	VV		"přístavba"(11,14*7,8+3,845*(4,312+4,128)-2,5*0,4)*0,2		23,669		
	VV		"split"1,5*0,6*0,2		0,180		
	VV		Mezisoučet		46,419		
41	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC3,XF1,XA1	m3	20,903	2 679,47	56 008,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*				
	VV		(11,94*8,2+4,245*(17,54-8,2))*0,15		20,633		
	VV		"po split"1,5*0,6*0,3		0,270		
	VV		Mezisoučet		20,903		
42	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,810	381,61	309,10
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		"po split"(1,5+0,6*2)*0,3		0,810		
	VV	beddes	Mezisoučet		0,810		
43	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,810	72,28	58,55
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		beddes		0,810		
44	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,201	31 072,03	37 317,51
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*				
45	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC3,XF1,XA1	m3	10,896	2 679,47	29 195,51
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*				
	VV		0,4*(0,9-0,365)*(3,845*3+17,54+11,14+8,2+2,5)		10,896		
46	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	73,458	302,18	22 197,54
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		(4,245+17,54+11,94+8,2)*(0,9-0,215)		28,719		
	VV		(3,845*2+4,312)*2*(0,9-0,365)		12,842		
	VV		(3,845*2+4,128)*2*(0,9-0,365)		12,645		
	VV		(3,845+7,8*2+2,5*2+0,4+11,14)*(0,9-0,365)		19,252		
	VV	bedpas	Mezisoučet		73,458		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	73,458	41,15	3 022,80
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		bedpas		73,458		
48	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,587	34 311,35	123 074,81
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*				
49	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,811	2 467,52	4 468,68
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*				
	VV		"gastro"(5,0*0,75+1,5*2,8)*0,15		1,193		
	VV		"doplnění patky"(1,2*1,2-1,0*1,0)*0,5		0,220		
	VV		0,3*0,7*0,5		0,105		
	VV		1,0*0,5*0,1		0,050		
	VV		"schody 1np-blok"0,9*1,2*0,45*0,5		0,243		
	VV		Mezisoučet		1,811		
50	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,715	304,56	1 131,44
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		"gastro"(5,0+0,75)*2*0,15		1,725		
	VV		(1,5+2,8)*2*0,15		1,290		
	VV		"doplnění patek"(0,3+0,7)*0,5		0,500		
	VV		0,1*0,5*2		0,100		
	VV		0,2*0,5		0,100		
	VV	bedsokl	Mezisoučet		3,715		
51	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,715	44,44	165,09
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		bedsokl		3,715		
52	K	282602112	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	22,500	1 564,79	35 207,78
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro injektování:* *a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování,* *b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,* *c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem,* *d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,* *e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,* *f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.* *2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.*				
	VV		0,5*45		22,500		
53	*M*	*58521113*	*cement portlandský CEM I 52,5MPa*	*t*	*56,520*	*3 156,94*	*178 430,25*
	VV		3,14*0,2*0,2*5,0*45*2		56,520		
54	K	283111113	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	360,000	748,20	269 352,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) vyčištění vrtu,* *b) dodání a výrobu cementové zálivky,* *c) sestavení mikropiloty,* *d) veškeré úpravy po injektování.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty* *b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot,* *c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.*				
	VV		8*45		360,000		
55	*M*	*1401108011*	*dodávka mikropilot-trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*378,000*	*1 236,47*	*467 385,66*
	VV		45*8*1,05		378,000		
56	K	283131113	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	45,000	376,73	16 952,85
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*				
57	*M*	*1362888*	*roznášecí hlava mikropiloty*	*kus*	*45,000*	*1 262,78*	*56 825,10*
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				892 858,37
58	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,069	5 331,22	5 699,07
	VV		"1np-okna"1,2*(1,466-0,6)*0,35		0,364		
	VV		0,9*0,6*0,35		0,189		
	VV		1,2*(1,196-0,6)*0,5		0,358		
	VV		0,9*0,5*0,35		0,158		
	VV		Mezisoučet		1,069		
59	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	8,317	5 067,59	42 147,15
	VV		"1np-dveře"1,4*2,05*0,35		1,005		
	VV		1,195*2,05*0,3		0,735		
	VV		"2np"3,02*1,425*0,71		3,055		
	VV		1,14*(3,21-2,3)*0,45		0,467		
	VV		"3np"3,02*1,425*0,71		3,055		
	VV		Mezisoučet		8,317		
60	K	311113152	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	44,423	1 004,82	44 637,12
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*				
	VV		"1np"11,29*3,065-(1,6*2,3+1,0*2,3)		28,624		
	VV		"atika stáv.přístavba"(8,245+9,68+3,14)*0,75		15,799		
	VV		Mezisoučet		44,423		
61	K	311113153	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	100,733	1 027,70	103 523,30
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1np"(11,79+4,17+17,39-0,25*2+7,875)*3,065-((2,855+1,77-0,25)*1,04+1,9*1,04*3+4,04*1,04+1,9*2,5+3,7*1,04+0,9*2,0)+(3,7-2,75)*1,04		100,733		
62	K	311235451	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	11,504	1 377,86	15 850,90
	VV		"1.06-polopříčka"14,38*0,8		11,504		
63	K	311235491	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 380 mm	m2	9,658	1 738,00	16 785,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*				
	VV		"1np"(1,075+1,2+2,105)*2,89-1,2*2,5		9,658		
64	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	64,876	1 206,14	78 249,54
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*				
	VV		"1np"(7,625)*2,865-1,6*2,25 +(2,615)*2,865		25,738		
	VV		"2np"(11,29)*3,705-1,17*2,3		39,138		
	VV		Součet		64,876		
65	K	311236401	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na zdicí pěnu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	93,675	1 669,46	156 386,67
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*				
	VV		"1np"0,8*2,89		2,312		
	VV		"2np"(11,29+17,39+8,125+3,92)*(6,29-3,05)-(6,4+1,0+9,135+2,585)*2,23+0,92*2,23		91,363		
	VV		Součet		93,675		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,913	33 944,20	98 879,45
67	K	317168011	pr6 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 930 mm	kus	4,000	219,76	879,04
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka překladů DOB_DPS_D.1.1_607_00*				
68	K	317168012	pr1,pr2,pr3 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	9,000	289,07	2 601,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka překladů DOB_DPS_D.1.1_607_00*				
	VV		7+1+1		9,000		
69	K	317168013	pr4 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2195 mm	kus	1,000	333,86	333,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka překladů DOB_DPS_D.1.1_607_00*				
70	K	317168015	pr7 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 mm	kus	2,000	427,56	855,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka překladů DOB_DPS_D.1.1_607_00*				
71	K	317168055	pr8 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2550 mm	kus	2,000	792,34	1 584,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*				
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka překladů DOB_DPS_D.1.1_607_00*				
72	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	2,534	5 918,75	14 998,11
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).* *2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.* *3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.*				
	VV		"1np"(0,5-0,073)*0,14*1,4		0,084		
	VV		(0,3-0,073)*1,5*0,14		0,048		
	VV		(0,55-0,073)*2,8*0,14		0,187		
	VV		(0,7-0,1)*0,2*5,13		0,616		
	VV		(0,41-0,082)*0,16*2,3		0,121		
	VV		(0,33-0,082)*0,16*5,2		0,206		
	VV		(0,4-0,073)*0,14*1,7		0,078		
	VV		(0,5-0,073)*0,14*(1,6+1,4)		0,179		
	VV		(0,4-0,073)*0,14*(1,6+1,1)		0,124		
	VV		(0,3-0,073)*0,14*1,6		0,051		
	VV		(0,45-0,073)*0,14*1,7		0,090		
	VV		"2np"(0,45-0,073)*0,14*1,7*2		0,179		
	VV		(0,7-0,073)*0,14*2,8		0,246		
	VV		(0,45-0,073)*0,14*1,5		0,079		
	VV		(0,7-0,073)*0,14*2,8		0,246		
	VV		Mezisoučet		2,534		
73	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,033	6 722,84	221,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).				
			2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.				
	PSC		*3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*				
	VV		"l40x60x6"1,3*2*0,004456		0,012		
	VV		"l50x50x6-PR9"0,8*2*0,004456*3		0,021		
	VV	l4060	Mezisoučet		0,033		
74	*M*	*13011053*	*pr5 a pr9 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x6mm, 60x60x6mm*	*t*	*0,036*	*28 877,72*	*1 039,60*
	P		*Poznámka k položce:*				
			viz. tabulka překladů DOB_DPS_D.1.1_607_00				
	VV		l4060*1,1		0,036		
75	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,747	38 435,28	67 146,43
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*				
			1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.				
			2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.				
	VV		"1np"				
	VV		"ipe140"(1,4*3+1,5*3+2,8*3+1,7*3)*0,0129*1,1		0,315		
	VV		(8*1,6+3*1,4+3*1,1+3*1,7)*0,0129*1,1		0,360		
	VV		"ipe160"(5,2*2+2,3*2)*0,0158*1,1		0,261		
	VV		"ipe200"5,13*3*0,0224*1,4		0,483		
	VV		"2np"				
	VV		"ipe140"(2,8*3+1,7*6+1,5*3)*0,0129*1,1		0,328		
	VV		Mezisoučet		1,747		
76	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	63,969	250,83	16 045,34
	VV		ost		63,969		
77	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm	m2	2,895	473,88	1 371,88
	VV		"1np-ostění"				
	VV		0,33*2,5		0,825		
	VV		"2np*ostění"2,3*0,45*2		2,070		
	VV		Mezisoučet		2,895		
78	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C30/37 XC4, XA1, XF3-Cl.0,4-Dmax.22-S3	m3	16,853	3 037,89	51 197,56
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*				
			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.				
	VV		(0,9*3+0,16*10+0,8)*0,3*0,3+(0,95+1)*2*0,3*0,3+1,3*0,5*0,3		1,005		
	VV		3,51*(1,5+1,8)*0,25		2,896		
	VV		0,56*(0,95+1,3+1,0)*0,3*2+0,3*2,705*(0,95+1,0)		2,674		
	VV		0,56*(0,7+1,05+1,4)*0,3+0,3*2,115*(0,95+1,0)		1,766		
	VV		1,2*4,4*0,25+0,3*0,75*(4,4+0,9)+0,3*8,11*0,9*2+0,3*0,3*(1,06+1,22+0,9+0,74+0,58)*4		8,512		
	VV	opěrky	Mezisoučet		16,853		
79	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	74,032	528,96	39 159,97
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*				
			1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.				
			2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.				
	VV		1,89*1,2*2/2+1,76*0,8*2/2		3,676		
	VV		3,51*2*2,05+(1,5+1,8)*0,25		15,216		
	VV		(3,305+2,415)*(0,95+1,0)+(2,705+2,115)*(0,95+1,0)+(0,26*0,95+0,56*1,3+0,26*1,0)*3		24,258		
	VV		0,26*0,7+0,56*1,05+1,4*0,26		1,134		
	VV		0,9*4,4+0,75*(4,1+0,9)+8,11*0,9*2+0,3*(1,06+1,22+0,74+0,58)*6+0,3*0,8*4		29,748		
	VV	bedval	Mezisoučet		74,032		
80	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	74,032	220,20	16 301,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.* *2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.*				
	VV		bedval		74,032		
81	K	331231115	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché	m3	0,820	5 531,95	4 536,20
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny případné náklady na:* *a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.* *b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.*				
	VV		"1np"0,86*0,33*2,89		0,820		
82	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	139,189	665,17	92 584,35
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*				
	VV		"1np"1,295*1,395		1,807		
	VV		1,295*2,13-0,7*2,0		1,358		
	VV		(1,295+1,2+3,4+1,6*2+0,2*2+1,7+0,2)*2,89-(0,7*2+0,9)*2,25		27,757		
	VV		0,9*2,25-0,7*2,25		0,450		
	VV		3,0*(1,395+2,89)*0,5		6,428		
	VV		6,92*2,89-0,9*2,15		18,064		
	VV		(4,5+0,305)*2,89-1,8*1,35		11,456		
	VV		(0,705+1,75*2)*2,89-0,85*2,25*2		8,327		
	VV		"polopříčky"8,35*0,86+(0,71)*1,2		8,033		
	VV		0,8*1,2		0,960		
	VV		-0,8*5,89		-4,712		
	VV		"nová budova"(2,615*2+4,935+1,42+1,34*2+0,115*2+1,2)*3,065-(0,7*3+0,8+0,9)*2,25		39,555		
	VV		"2np"1,0*2,3-0,9*2,25		0,275		
	VV		1,17*2,3-0,9*2,25		0,666		
	VV		2,88*3,3-0,9*2,25		7,479		
	VV		(3,82-0,4)*3,3		11,286		
	VV		Mezisoučet		139,189		
83	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	39,845	95,97	3 823,92
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.* *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.* *3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.* *4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.*				
	VV		"1np"2,89*8+2,13+1,395		26,645		
	VV		"2np"3,3*4		13,200		
	VV		Mezisoučet		39,845		
84	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	27,705	96,59	2 676,03
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.* *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.* *3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.* *4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.*				
	VV		"1np"2,89*2+3,065*5		21,105		
	VV		"2np"3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		27,705		
85	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	11,452	596,66	6 832,95
	VV		"1np"0,14*((1,7+1,5+2,8+1,7)*2+1,0)		2,296		
	VV		(3*1,6+1,4+1,1+1,7)*0,14*2		2,520		
	VV		0,2*5,2*2		2,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,16*(2,3+5,2)*2		2,400		
	VV		"2np"0,14*2*(2,8+1,7*2+1,5)		2,156		
	VV		Mezisoučet		11,452		
86	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm	m2	4,140	1 572,27	6 509,20
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva.* *2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva.* *3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.*				
	VV		"1np"0,5*2,76*3		4,140		
	D	4	Vodorovné konstrukce				863 182,87
87	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	67,554	2 883,88	194 817,63
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*				
	VV		"1np"(11,79*8,125+4,17*(17,39-8,2))*0,2		26,823		
	VV		"průvlak"0,2*0,2*(7,875+3,92)		0,472		
	VV		"obrácený trám"0,25*0,14*11,79		0,413		
	VV		"2np"(11,79*8,125+4,17*(17,39-8,2))*0,22		29,506		
	VV		"atika"0,25*0,415*(17,39+8,125+11,29+3,92)		4,225		
	VV		0,2*0,415*(11,29-3,92+16,89-7,625)		1,381		
	VV		"průvlak"0,25*0,465*(17,39+8,125+11,29+3,92)		4,734		
	VV		Mezisoučet		67,554		
88	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	308,477	345,21	106 489,35
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*				
	VV		"1np"3,92*(4,487+4,328)+(5,548+5,542)*7,675		119,671		
	VV		"ostění"0,2*(8,125+11,79+17,39+4,17)		8,295		
	VV		"obrácený trám"(0,25+11,79)*2*0,14		3,371		
	VV		"nadpraží"0,25*(3,7+4,04+1,9*3+2,855+1,52+1,9)		4,929		
	VV		"2np"11,29*7,625+3,92*9,075		121,660		
	VV		"ostění"0,22*(8,125+11,79+17,39+4,17)		9,125		
	VV		"atika"0,415*(4,17+17,39+11,79+8,125)		17,212		
	VV		0,415*(11,29+16,89)*2		23,389		
	VV		"otvory"(0,3+0,25)*2*0,25*3		0,825		
	VV	bedstrop	Mezisoučet		308,477		
89	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	308,477	80,47	24 823,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*				
	VV		bedstrop		308,477		
90	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	48,506	388,00	18 820,33
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*				
	VV		"1np"0,2*2*(7,875+3,92)+0,2*(7,875-2,205)		5,852		
	VV		"2np průvlak"0,465*(4,17+17,39+11,79+8,125)		19,286		
	VV		0,465*(3,92+16,89+11,29+7,875)+0,25*(6,4+1,0+9,135+2,585)		23,368		
	VV	bedpruvlak	Mezisoučet		48,506		
91	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	48,506	92,29	4 476,62
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*				
	VV		bedpruvlak		48,506		
92	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	246,260	153,11	37 704,87
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		"1np"3,92*(4,487+4,328)+(5,548+5,542)*7,675		119,671		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"nadpraží"0,25*(3,7+4,04+1,9*3+2,855+1,52+1,9)		4,929		
	VV		"2np"11,29*7,625+3,92*9,075		121,660		
	VV	opor25	Mezisoučet		246,260		
93	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	246,260	37,47	9 227,36
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		opor25		246,260		
94	K	411354317	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	5,914	221,17	1 308,00
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		"1np"0,2*(7,875-2,205)		1,134		
	VV		"2np"0,25*(6,4+1,0+9,135+2,585)		4,780		
	VV	opor50	Mezisoučet		5,914		
95	K	411354318	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	5,914	55,66	329,17
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		opor50		5,914		
96	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	9,152	34 302,15	313 933,28
	VV		0,8671+1,3278+2,0009+1,1384+1,2449+2,6425-ocelsloup		9,152		
97	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,824	30 955,30	25 507,17
98	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,166	2 708,38	449,59
	VV		"1np-polopříčka"0,125*0,15*(8,035+0,8)		0,166		
	VV	žbvěnec	Mezisoučet		0,166		
99	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2,707	313,06	847,45
	VV		"1np-polopříčka"0,15*(8,035+0,8)*2+0,125*3*0,15		2,707		
	VV	bedvěnec	Mezisoučet		2,707		
100	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,707	72,00	194,90
	VV		bedvěnec		2,707		
101	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020	34 567,49	691,35
	VV		žbvěnec*0,12		0,020		
102	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	50,580	394,62	19 959,88
			Poznámka k souboru cen:				
			1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů.				
	PSC		*2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení.*				
			3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.				
	VV		"hlavní vstup"8,43*6		50,580		
	VV		Mezisoučet		50,580		
103	*M*	*5931001*	*železobetonový stupeň 310x160mm*	*m*	*50,580*	*1 993,86*	*100 849,44*
	VV		6*8,43		50,580		
104	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	3,600	212,47	764,89
	VV		"1,12"1,2*3		3,600		
	VV		Mezisoučet		3,600		
105	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,620	345,48	559,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*				
	VV		"1,12"1,2*(0,9+0,45)		1,620		
	VV	bedstup	Mezisoučet		1,620		
106	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,620	72,00	116,64
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*				
	VV		bedstup		1,620		
107	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	12,500	104,97	1 312,13
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.* *2. Ceny nelze použít pro:* *a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,* *b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.* *3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,* *b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,* *c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,* *d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*				
	VV		pe31		12,500		
	D	5	Komunikace pozemní				461 469,51
108	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,500	115,73	1 446,63
	VV		pe31		12,500		
109	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	559,361	169,07	94 571,16
	VV		pe11+pe12+pe13+pe14		559,361		
110	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	273,135	179,06	48 907,55
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.* *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*				
	VV		pe11+pe12		273,135		
111	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	205,216	398,59	81 797,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.* *2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.* *3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout* *- u velkých kostek ve výši 1 %,* *- u drobných kostek ve výši 2 %,* *b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby.* *6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*				
	VV		"ze stávajících kostek"2,26*26,317+6*8,0-3,14*6*6*0,25+36*3+18,0		205,216		
	VV	pe11	Mezisoučet		205,216		
112	K	591550	příplatek za kladení do vějíře	m2	205,216	83,08	17 049,35
	VV		pe11		205,216		
113	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*20,932*	*670,16*	*14 027,79*
	VV		"doplnění 10%"pe11*0,1*1,02		20,932		
114	K	5912111111	Kladení dlažby štětové z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	67,919	398,59	27 071,83
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.* *2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.* *3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout* *- u velkých kostek ve výši 1 %,* *- u drobných kostek ve výši 2 %,* *b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby.* *6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*				
	VV		"ze stávajících kostek"16,1*2,686+9,49*2,6		67,919		
	VV	pe12	Mezisoučet		67,919		
115	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	189,826	451,04	85 619,12
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámů.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.* *3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*				
	VV		"stávající kostky"21,428*6,294-2,5*16		94,868		
	VV		26,317*2,045+4,206*(26,317-17,89)		89,262		
	VV		"vstup"1,78*3,2		5,696		
	VV	pe13	Mezisoučet		189,826		
116	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z	m2	96,400	545,46	52 582,34
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámů.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.* *3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*				
	VV		5*7+4,4*6,5+8,2*4		96,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	pe14	Mezisoučet		96,400		
117	*M*	*58381005*	*kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá*	*m2*	*50,481*	*456,37*	*23 038,01*
	VV		(pe14-3,694*1,7-4,655*1,64)*0,6*1,02		50,481		
118	*M*	*58381004*	*kostka dlažební mozaika žula 4/6 hnědá*	*m2*	*33,654*	*456,37*	*15 358,68*
	VV		(pe14-3,694*1,7-4,655*1,64)*0,4*1,02		33,654		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 098 293,80
119	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	98,100	87,03	8 537,64
	VV		c12		98,100		
120	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	156,622	180,13	28 212,32
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.*				
	VV		"0,01"7,32*6,82-1,0*3,0		46,922		
	VV		"1,08"3,9		3,900		
	VV		"1,09"13,0		13,000		
	VV		"1,10"7,5		7,500		
	VV		"1,11"11,9		11,900		
	VV		"1,13"6,1		6,100		
	VV		"1,14"3,8		3,800		
	VV		"1,20"8,1		8,100		
	VV		"1,20b"11,3		11,300		
	VV		"1,21"14,0		14,000		
	VV		"1,24"1,5		1,500		
	VV		"2,03"27,8		27,800		
	VV		"mezi sloupy 1.06"0,5*0,4*4		0,800		
	VV	c11	Mezisoučet		156,622		
121	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, s kletovaným povrchem tloušťky 6 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	98,100	218,45	21 429,95
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*				
	VV		"1,27"11,7		11,700		
	VV		"1,30a"42,8		42,800		
	VV		"1,30b"42,8		42,800		
	VV		"mezi sloupy 1.06"0,5*0,4*4		0,800		
	VV	c12	Mezisoučet		98,100		
122	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	604,495	51,85	31 343,07
	VV		s22+s35+as22+as35		604,495		
123	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	191,467	74,85	14 331,30
	VV		(2,615*4+4,485+1,42+1,34*2+7,675*2+5,545*4+2,205*2)*2,85- ((2,75+4,04+1,9*3+2,605+1,52)*1,04+1,9*2,5+1,6*2,25+0,9*2,25)+2		148,153		
	VV		+(14,38*0,8*2+14,38*0,3+0,8*0,3*2)		27,802		
	VV		(3,7+2*1,04)*0,25		1,445		
	VV		(4,04+2*1,04)*0,25		1,530		
	VV		(1,9+2*1,04)*0,25*3		2,985		
	VV		(2,605+1,77+2*1,04)*0,25		1,614		
	VV		(1,9+2*2,85)*0,25		1,900		
	VV		0,5*2,85*4++0,92*2,23		7,752		
	VV		"odpočet sdk"				
	VV		"1,27"-1,428*1,2		-1,714		
	VV	adh	Mezisoučet		191,467		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	966,926	53,54	51 769,22
	VV		s21+s22+s35+as22+as35-adh		966,926		
125	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	553,898	185,32	102 648,38
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*				
	VV		"1,04"(6,675+3,43+0,5)*2*2,89-(4,53*2,5*2+1,95*2,5)		33,772		
	VV		"ostění"(4,53+2*2,5)*0,65		6,195		
	VV		(4,53+2,5)*0,33		2,320		
	VV		(1,95+2,5)*0,86		3,827		
	VV		"patky"-1,0*0,5		-0,500		
	VV		"1,05"(6,53+6,2)*2,89-(1,55*2,25+2,15*2,76+4,53*2,5)		16,043		
	VV		"sloup"0,4*4*2,39		3,824		
	VV		"patky"-1,0*0,5		-0,500		
	VV		(8,845+3,65*2+3,57+1,75-(0,33+0,86+1,7))*2,89-(1,6*2,25+1,6*2,3+1,95*2,5+0,9*2,0)		39,727		
	VV		"sloup"0,4*4*2,39		3,824		
	VV		"ostění"(1,6+2,25)*0,2		0,770		
	VV		"1,06"(24,12+0,75*2*4+4,5+5,6+0,5*4)*2,89-3,6*1,5+1++(14,38*0,8*2+14,38*0,3+0,8*0,3*2)		145,418		
	VV		-(2,36*1,2*3+2,67*1,2*2+1,14*1,2*2+2,225*2,76)		-23,781		
	VV		"ostění"(2,225+2*2,76)*0,4		3,098		
	VV		(2,67+2*1,2)*0,4*2		4,056		
	VV		(2,36+2*1,2)*0,4*3		5,712		
	VV		(1,14+2*1,2)*0,4*2		2,832		
	VV		"patky"-(0,75*2*4+1,0*4)*0,5		-5,000		
	VV		-1,0*0,3*2		-0,600		
	VV		"1,07"(6,92+3,7*2+0,75*2)*2,89-(1,93*2,76+1,2*1,2*2)+1		38,513		
	VV		"ostění"1,2*3*0,4*2		2,880		
	VV		(1,93+2*2,76)*0,4		2,980		
	VV		"patky"-(0,75*2+1,0*2)*0,5		-1,750		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,12"1,5*2,85+0,9*(2,85+2,4)*0,5+1,465*2,4-(0,7*2,25+1,2*2,5)		5,579		
	VV		(1,2+2*2,5)*0,9		5,580		
	VV		"1,25"5,53*2,85		15,761		
	VV		"2,01"(3,55+8,28)*2*3,3-(1,45*1,97+0,9*2,25)		73,197		
	VV		"2,02"(9,97*2-3,285+7,0+0,2)*3,3-(0,9*2,25+0,8*1,97)		75,121		
	VV		"2,03"(7,4*2+3,82+0,9*2+0,3*3)*3,3-(4,5*2,405+0,8*1,97)		57,958		
	VV		"ostění"(4,5+2*2,404)*0,35		3,258		
	VV		"2,17"9,075*3,565-1,0*2,3+0,92*2,23		32,104		
	VV		(1,0+2*2,3)*0,3		1,680		
	VV	s21	Mezisoučet		553,898		
126	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	604,495	213,75	129 210,81
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.				
	PSC		*2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.*				
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.				
	VV		"1np"				
	VV		"pilíř"(0,86+0,33)*(2,89+2,5)		6,414		
	VV		"příčky"1,295*1,395*2		3,613		
	VV		(1,295*2,13-0,7*2,0)*2		2,717		
	VV		((1,295+1,2+3,4+1,6*2+1,7)*2,89-(0,7*2+0,9)*2,25)*2		52,045		
	VV		(0,9*2,25-0,7*2,25)*2		0,900		
	VV		3,0*(1,395+2,89)*0,5*2		12,855		
	VV		(6,92*2,89-1,0*2,25)*2		35,498		
	VV		((4,5+0,305)*2,89-1,8*1,35)*2		22,913		
	VV		(0,705*2+1,85*2)*2,89-0,85*2,25*2		10,943		
	VV		"polopříčky"8,35*0,86*2		14,362		
	VV		0,8*1,2*2		1,920		
	VV		"2np"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,88*3,3-0,9*2,25)*2		14,958		
	VV		(3,82-0,4)*3,3*2		22,572		
	VV		-s35		-71,730		
	VV	s22	Mezisoučet		129,980		
	VV		"1,06"8,035*0,9+0,8*1,2*2 ++(14,38*0,8*2+14,38*0,3+0,8*0,3*2)		36,954		
	VV		(4,5+0,305)*1,8-1,8*0,94		6,957		
	VV		(0,705+1,85-0,85)*1,8		3,069		
	VV		"1,22"(1,2+1,485*2-0,7*2)*2,3		6,371		
	VV		"1,23"(1,0+1,435*2-0,7)*2,3		7,291		
	VV		"1,31"1,295*(1,5+2,13)+1,2*(1,5+2,13)*0,5-0,7*2,0		5,479		
	VV		"1,32"1,295*(2,13+2,4)+1,2*(2,13+2,4)*0,5-0,7*2,0-0,7*2,25		5,609		
	VV	s35	Mezisoučet		71,730		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,12"(1,2+1,5)*2,85+0,9*(2,85+2,4)*0,5+(1,465+1,2)*2,4-0,9*2,0		14,654		
	VV		"1,25"(5,53+1,2*2)*2,85-(0,9*2,25*2+0,7*2,25*3+0,8*2,25)		12,026		
	VV		"1,26"(2,615+4,485)*2*2,85-(2,75*1,04+0,8*2,25)		35,810		
	VV		"ostění"(3,7+2*1,04)*0,25		1,445		
	VV		"1,27"(2,615+1,42)*2*2,85-0,7*2,25		21,425		
	VV		"1,28"(1,34+2,615)*2*2,85-0,7*2,25		20,969		
	VV		"1,29"(1,34+2,615)*2*2,85-0,7*2,25		20,969		
	VV		"1,30a"(5,545+7,625)*2*2,85-(1,9*1,04+1,9*2,5+(2,65+1,52)*1,04+1,6*2,25*2)		56,806		
	VV		"ostění"(1,9+2*2,85)*0,25		1,900		
	VV		(2,285+1,52+2*1,04)*0,25		1,471		
	VV		(1,9+2*1,04)*0,25		0,995		
	VV		"1,30b"(5,545+7,625)*2*2,85-(1,9*1,04*2+4,04*1,04+0,9*2,25+1,6*2,25)		61,290		
	VV		"ostění"(4,04+2*1,04)*0,25		1,530		
	VV		(1,9+2*1,04)*0,25*2		1,990		
	VV		"odpočet sdk"				
	VV		"1,27"-1,428*1,2		-1,714		
	VV		"1,28"-(1,4*2,85+1,215*1,1)		-5,327		
	VV		"1,29"-(1,4*2,85+1,215*1,1)		-5,327		
	VV		"2,17"(3,93*2+9,075)*3,565-6,4*2,23		46,101		
	VV		"ostění"(6,4+2*2,23)*0,25		2,715		
	VV		"2,18"(11,29+7,625)*2*3,565-((1,0+9,135+2,585)*2,23+0,9*2,25)		104,473		
	VV		"ostění"(1,0+2*2,23)*0,25		1,365		
	VV		(9,135+2,585+2*2,23)*0,25		4,045		
	VV		(1,17+2*2,3)*0,55		3,174		
	VV		-as35		-12,604		
	VV	as22	Mezisoučet		390,181		
	VV		"obklad nová budova"				
	VV		"1,28"(1,34+1,4)*2,3		6,302		
	VV		"1,29"(1,34+1,4)*2,3		6,302		
	VV	as35	Mezisoučet		12,604		
	VV		Součet		604,495		
127	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	42,962	326,77	14 038,69
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*				
	VV		"1np-okna"1,2*(1,466-0,6)		1,039		
	VV		0,9*0,6		0,540		
	VV		1,2*(1,196-0,6)		0,715		
	VV		0,9*0,5		0,450		
	VV		"1np-dveře"1,4*2,05		2,870		
	VV		1,195*2,05*2		4,900		
	VV		1,05*2,05*2		4,305		
	VV		"zdivo"((1,075+1,2+2,10)*2,89-1,2*2,5)*2+(1,2+2*2,5)*0,4		21,768		
	VV		"2np-zazdívka"3,02*1,424		4,300		
	VV		1,14*(3,21-2,3)*2		2,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	s12	Mezisoučet		42,962		
128	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	647,457	61,28	39 676,16
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*				
	VV		s12+s22+s35+as22+as35		647,457		
129	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	888,854	153,83	136 732,41
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.*				
	VV		"1pp"				
	VV		"0.01"(7,32+6,82+0,22)*2*2,2-0,8*2,0+1,0*4*0,5+0,3*0,5*2+(0,1*2+0,4*4)*1,7		66,944		
	VV		(1,0+2,9)*2*2,2-0,8*2,0		15,560		
	VV		"1np"				
	VV		"1,04"(6,675+3,43+0,5)*2*2,89-(4,53*2,5*2+1,95*2,5)		33,772		
	VV		"ostění"(4,53+2*2,5)*(0,65+0,33)		9,339		
	VV		(1,95+2*2,5)*0,86		5,977		
	VV		"patky"0,3*0,5*2+1,0*0,3		0,600		
	VV		"1,05"(6,53+6,2)*2,89-(1,55*2,25+2,15*2,76+4,53*2,5)		16,043		
	VV		"sloup"0,4*4*2,39+1,0*2*0,5+1,0*1,0-0,4*0,4		5,664		
	VV		(8,845+3,65*2+3,57+1,75)*2,89-(1,6*2,25+1,6*2,3+1,95*2,5+0,9*2,0)		48,079		
	VV		"sloup"0,4*4*2,39+1,0*4*0,5+1,0*1,0-0,4*0,4		6,664		
	VV		"ostění"(1,6+2*2,25)*0,2		1,220		
	VV		"1,06"(24,12+6,52+0,75*2*4+0,5*4)*2,89		111,670		
	VV		(0,4+24,12+0,3*2-8,035)*2,89-(1,0*2,25+2,36*1,2*3+2,67*1,2*2+1,14*1,2*2+2,225*2,76+0,85*2,25+1,8*1,35)		19,002		
	VV		8,035*0,86		6,910		
	VV		"ostění"(2,225+2*2,76)*0,4		3,098		
	VV		(2,67+2*1,2)*0,4*2		4,056		
	VV		(2,36+2*1,2)*0,4*3		5,712		
	VV		(1,14+2*1,2)*0,4*2		2,832		
	VV		"patky"(1,0*2-0,75*2)*0,5*4+0,3*2*0,5*2+1,0*1,0*4-0,4*0,75*4+1,0*0,3*2		5,000		
	VV		"1,07"((6,92+3,7+0,75)*2-1,7-2,25)*2,89+(1,7+2,25)*2,89-(1,93*2,76+1,2*1,2*2+1,0*2,25)		55,262		
	VV		"ostění"1,2*3*0,4*2		2,880		
	VV		(1,93+2*2,76)*0,4		2,980		
	VV		"patky"(1,0*2-0,75*2)*0,5+0,3*2*0,5+1,0*1,0-0,4*0,75+1,0*0,3		1,550		
	VV		"1,08"(2,67+1,425)*2*2,89-(0,9*2,0+0,8*2,0)		20,269		
	VV		"patky"0,3*0,5*2+1,0*0,3		0,600		
	VV		"ostění"(0,9+2*2,05)*0,4		2,000		
	VV		"1,09"((2,28+2,67+5,5)*2-1,2)*2,89-(1,0*2,0+0,9*2,0*4+0,7*2,0+0,6*2,0+1,9*2,0)		41,333		
	VV		"ostění"(1,0+2*2,05)*0,4		2,040		
	VV		"1,10"(2,905+2,57)*2*2,89-(1,2*0,57+0,9*0,6+0,9*2,0+1,205*1,2)		27,176		
	VV		"ostění"(1,2+0,57)*2*0,5		1,770		
	VV		(0,9+0,6)*2*0,5		1,500		
	VV		(1,205+1,2)*2*0,3		1,443		
	VV		"sloup"0,4*4*2,39+1,0*2*0,5+1,0*1,0-0,4*0,4		5,664		
	VV		"1,11"(2,855+4,18)*2*2,89-(1,2*0,6+1,9*2,0)		36,142		
	VV		"ostění"(1,2+0,6*2)*0,5		1,200		
	VV		"1,12"(1,2+2*2,5)*0,9		5,580		
	VV		"1,13"(2,43+2,5)*2*2,89-0,9*2,0		26,695		
	VV		"1,14"(1,5+2,5)*2*2,89-0,9*2,0		21,320		
	VV		"1,14a"(0,95+2,05)*2*2,89-0,7*2,0		15,940		
	VV		"1,15"(0,8+0,75)*2*2,89-0,6*2,0		7,759		
	VV		"1,16"(1,6+1,995)*2*2,89-(0,8*2,0*2+1,2*2,0)		15,179		
	VV		"ostění"(1,2+2*2,0)*0,15		0,780		
	VV		"1,16a"(4,4*2+2,25-1,2)*2,89-0,8*2,0		26,867		
	VV		"1,17"(3,0+1,995)*2*2,89-(0,9*1,2+0,8*2,0)		26,191		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ostění"(0,9+1,2*2)*0,25		0,825		
	VV		"1,18+1,19"((7,02+10,05+4,1+0,3+3,0+0,1)*2-8,035-2,25)*2,89-(1,2*0,6+0,9*0,6+1,14*0,6+1,8*1,35+0,9*2,0+0,85*2,25)		104,204		
	VV		(3,0+0,1)*2*2,89		17,918		
	VV		0,8*1,2*2		1,920		
	VV		8,035*0,86		6,910		
	VV		"ostění"(1,2+0,6*2)*0,3		0,720		
	VV		(1,14+0,6*2)*0,3		0,702		
	VV		(0,9+0,6*2)*0,3		0,630		
	VV		(1,0+2*2,0)*0,25		1,250		
	VV		"sloup"0,4*4*2,39*4+1,0*2*3*0,5+1,0*1,0*4-0,4*0,4*4		21,656		
	VV		"1,20"(3,085+4,915)*2*2,7-(0,9*2,0*3+0,8*2,0)		36,200		
	VV		"1,20a"(3,68+1,8)*2*2,7-(0,7*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0)		24,792		
	VV		"1,20b"(4,08+3,05)*2*2,7-(0,9*2,0+0,91*0,52)		36,229		
	VV		"ostění"(0,91+2*0,52)*0,1		0,195		
	VV		"sloup"0,4*4*2,2+1,0*4*0,5		5,520		
	VV		"1,20c"(1,935+1,915)*2*2,7-0,7*2,0		19,390		
	VV		"1,21"(4,04+3,355+0,22)*2,7-(0,9*2,0+0,6*0,6)		18,401		
	VV		"ostění"0,6*4*0,1		0,240		
	VV		"1,22"(1,2+1,485)*2*2,89-0,7*2,25*2		12,369		
	VV		"1,23"(1,0+1,435)*2*2,89-0,7*2,25		12,499		
	VV		"1,24"(1,09+1,365)*2*2,89-0,7*2,25		12,615		
	VV		"1,31"(1,5+1,295)*2*(1,395+2,13)*0,5-0,7*2,0		8,452		
	VV		"1,32"(1,0+1,295)*2*(2,13+2,89)*0,5-(0,7*2,0+0,7*2,25)		8,546		
	VV		"1,33"(2,86+1,6+1,2+1,6)*2,89-(1,6*2,25+0,7*2,25*2+0,8*2,25)		12,431		
	VV		2,5*(2,89+1,39)*0,5*2		10,700		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,12"1,5*2,85+0,9*(2,85+2,4)*0,5+1,465*2,4-(0,7*2,25+1,2*2,5)		5,579		
	VV		"1,25"5,53*2,85		15,761		
	VV		"2np"				
	VV		"2,01"(3,55+8,28+0,85)*2*3,3-(1,45*1,97+0,9*2,25)		78,807		
	VV		"2,02"(9,97*2-3,285+7,0*2+2,88)*3,3-(0,9*2,25+0,8*1,97+0,9*2,25*2)		103,015		
	VV		"2,03"(7,4+3,82+0,9+0,3)*2*3,3-(4,5*2,405+0,8*1,97)		69,574		
	VV		"ostění"(4,5+2*2,404)*0,35		3,258		
	VV		"2,17"9,075*3,565-1,0*2,3		30,052		
	VV		(1,0+2*2,3)*0,3		1,680		
	VV		-(s12+s22+s35)		-244,672		
	VV		-(sdk100+sdk100i+sdk150+sdk150i)*2		-256,510		
	VV		-sdkpřed		-11,266		
	VV	s11	Mezisoučet		888,854		
130	K	612341121	Omítka sádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,s kletovaným povrchem tloušťky 6 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 074,059	190,76	204 887,49
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*				
	VV		s21+s22+as22		1 074,059		
131	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	27,896	158,04	4 408,68
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*				
	VV		"1np"(0,8+2*0,14)*1,7		1,836		
	VV		(0,3+2*0,14)*1,5		0,870		
	VV		(0,55+2*0,14)*2,8		2,324		
	VV		(0,7+0,2*2)*5,13		5,643		
	VV		(0,41+0,16*2)*2,3		1,679		
	VV		(0,33+0,16*2)*5,2		3,380		
	VV		(0,25+0,14)*1,0		0,390		
	VV		(0,4+0,14*2)*1,7		1,156		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,5+0,14*2)*(1,6+1,4)		2,340		
	VV		(0,4+0,14*2)*(1,6+1,1)		1,836		
	VV		(0,3+0,14*2)*1,6		0,928		
	VV		(0,45+0,14*2)*1,7		1,241		
	VV		"2np"(0,71+2*0,14)*2,8		2,772		
	VV		(0,45+2*0,14)*1,7		1,241		
	VV		"pr5"0,1*1,3*2		0,260		
	VV		Mezisoučet		27,896		
132	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	322,100	45,23	14 568,58
	VV		kzsmin140+kzseps120+e33+e21		322,100		
133	K	622135000	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn	m2	322,100	321,79	103 648,56
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.* *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),* *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*				
	VV		kzsmin140+kzseps120+e33+e21		322,100		
134	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	162,085	30,46	4 937,11
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.*				
	VV		"1np"				
	VV		"nová budova"2,4*2+2,605*2		10,010		
	VV		(2,75+2*1,04)		4,830		
	VV		(4,04+2*1,04)		6,120		
	VV		(1,9+2*1,04)*3		11,940		
	VV		(2,605+1,77+2*1,04)		6,455		
	VV		(1,9+2*2,85)		7,600		
	VV		"stávající budova"1,395+2,4*16		39,795		
	VV		(2,15+2*2,76)		7,670		
	VV		2,225+2*2,76		7,745		
	VV		1,93+2*2,76		7,450		
	VV		(0,9+0,6)*2		3,000		
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		0,9+2*0,6		2,100		
	VV		(1,14+0,6)*2		3,480		
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		"2np"				
	VV		1,0+2,3		3,300		
	VV		6,4+2*2,23		10,860		
	VV		1,0+2,23		3,230		
	VV		2,585+8,885+2*2,23		15,930		
	VV		1,17+2*2,3		5,770		
	VV	rohový	Mezisoučet		162,085		
135	*M*	*59155002*	*profil rohový vnitřní Al tl 0,7mm dl 3m*	*m*	*178,294*	*290,22*	*51 744,48*
	VV		rohový*1,1		178,294		
136	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	47,757	700,07	33 433,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*				
	VV		"nová přístavba"4,5*(0,215+0,3)+1,5*(0,215+0,3+0,93*0,5)+2,25*(0,215+0,93+0,3)		7,039		
	VV		12,29*(0,215+(0,93+0,69)*0,5+0,3)		16,284		
	VV		17,89*(0,215+(0,69+0,41)*0,5+0,3)		19,053		
	VV		4,17*(0,215+0,41+0,3)		3,857		
	VV		-(1,9+1,0)*0,3		-0,870		
	VV	kzseps120	Mezisoučet		45,363		
	VV		"sokl vstup"(5,835-2,15-2,225+1,78+0,25*4)*0,3		1,272		
	VV		(8,24-4,5)*0,3		1,122		
	VV	e21	Mezisoučet		2,394		
	VV		Součet		47,757		
137	*M*	*28376444*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm*	*m2*	*48,712*	*369,97*	*18 021,98*
	VV		(kzseps120+e21)*1,02		48,712		
138	K	6222210011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	1,664	672,48	1 119,01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*				
	P		*Poznámka k položce:* *bez přestěrkování a výztužné tkaniny*				
	VV		"1np-přístavba"0,8*1,04*2		1,664		
	VV	kzsmin40	Mezisoučet		1,664		
139	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm*	*m2*	*1,697*	*175,02*	*297,01*
	VV		kzsmin40*1,02		1,697		
140	K	6222210311	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	269,646	745,68	201 069,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:*				
	PSC		*- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*				
	P		*Poznámka k položce:* *bez přestěrkování a výztužné tkaniny*				
	VV		"nová přístavba"4,5*(7,586-0,3)+1,5*(7,586-0,93*0,5-0,3)+2,25*(7,586-0,93-0,3)		57,320		
	VV		12,29*(7,586-(0,93+0,69)*0,5-0,3)		79,590		
	VV		17,89*(7,586-(0,69+0,41)*0,5-0,3)		120,507		
	VV		4,17*(7,586-0,41-0,3)		28,673		
	VV		-(1,9*(2,5-0,3)+(2,855+1,77+1,9*3+4,04+2,75)*1,04+1,0*(2,1-0,3))		-23,780		
	VV		(8,25-4,5)*2,4		9,000		
	VV	kzsmin140	Mezisoučet		271,310		
	VV		-kzsmin40		-1,664		
	VV		Součet		269,646		
141	*M*	*63151531*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm*	*m2*	*275,039*	*469,66*	*129 174,82*
	VV		(kzsmin140-kzsmin40)*1,02		275,039		
142	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	45,363	14,44	655,04
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:*				
	PSC		*- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*				
	VV		kzseps120		45,363		
143	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	271,310	25,14	6 820,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*				
	VV		kzsmin140		271,310		
144	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	42,600	78,15	3 329,19
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*				
	VV		"nová přístavba"(8,25+12,29+17,89+4,17)		42,600		
	VV	zakl120	Mezisoučet		42,600		
145	*M*	*59051651*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm*	*m*	*46,860*	*94,49*	*4 427,80*
	VV		zakl120*1,1		46,860		
146	K	6222615011	Vnější obložení ploch obkladem z obkladových desek z vysokotlakého laminátu vč. roštu	m2	16,507	3 277,73	54 105,49
	VV		"E3.6"				
	VV		SV mezi okny a vstup				
	VV		(0,8+0,8)*1,04+ (8,25-4,5)*2,4		10,664		
	VV		SZ mezi okny				
	VV		(1,7+0,92)*2,23		5,843		
	VV		Součet		16,507		
147	K	622272009	Oprava opláštění předvěšené odvětrávané fasády připevněním fasádní desky (fasádní deska ve specifikaci) mechanickým viditelným spojem, na stávající nosnou konstrukci ocelovou stěn	m2	75,000	532,03	39 902,25
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fasádních desek, tyto se ocení ve specifikaci.*				
	VV		využít demont desek z (25+96+75 m2)				
	VV		"použití stávajících desek"75		75,000		
148	K	62228	úprava a zpětná montáž roštu cembonitového opláštění	m2	75,000	415,39	31 154,25
	VV		"s úpravou roštu "75		75,000		
149	K	634113113	Výplň dilatačních spár plastovým profilem výšky 40 mm	m	21,955	58,85	1 292,05
	VV		"1np"2,185+2*2,5		7,185		
	VV		1,2+2*2,25		5,700		
	VV		"2np"1,17+2*2,3		5,770		
	VV		1,0+2,3		3,300		
	VV	dilst	Mezisoučet		21,955		
150	*M*	*553901*	*systémový stěnový dilatační profil*	*m*	*21,955*	*99,69*	*2 188,69*
	VV		dilst		21,955		
151	K	634113115	Výplň dilatačních spár podlah profilem výšky 80 mm	m	5,670	115,84	656,81
	VV		"1np"1,2+0,7+1,6		3,500		
	VV		"2np"1,17+1,0		2,170		
	VV	dilpo	Mezisoučet		5,670		
152	*M*	*553902*	*systémový podlahový dilatační profil*	*m*	*5,670*	*99,69*	*565,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dilpo		5,670		
153	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	13,895	552,18	7 672,54
	P		*Poznámka k položce:* *epoxidová,kamínková,zvláště odolná proti znečištění a vodě*				
	VV		"nová přístavba"(8,25+12,29+17,89+4,17-1,9-1,0)*0,35		13,895		
	VV	e22	Mezisoučet		13,895		
154	K	622531021	Omítka tenkovrstvá epoxidová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	2,394	329,09	787,84
	VV		e21		2,394		
155	K	631311112	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10	m3	16,991	3 007,62	51 102,47
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*				
	VV		bp1*0,05		7,523		
	VV		"přístavba"(11,14*7,8+3,845*(4,312+4,128)-2,5*0,4)*0,08		9,468		
	VV		Mezisoučet		16,991		
156	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	29,860	3 480,87	103 938,78
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*				
	VV		(p13+p14)*0,07		10,521		
	VV		p17*0,08		0,261		
	VV		(p16+p16a+p23)*0,08		9,254		
	VV		p24*0,08		9,824		
	VV		Mezisoučet		29,860		
157	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	22,570	3 013,45	68 013,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*				
	VV		bp1*0,15		22,570		
158	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	29,860	227,08	6 780,61
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*				
	VV		(p13+p14)*0,07		10,521		
	VV		p17*0,08		0,261		
	VV		(p16+p16a+p23+p24)*0,08		19,078		
	VV		Mezisoučet		29,860		
159	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	45,140	56,77	2 562,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*				
	VV		bp1*0,15*2		45,140		
160	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,393	30 960,84	166 971,81
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového*				
	VV		(p13+p14+p17)*0,00444*1,3		0,886		
	VV		(p16+p16a+p23+p24)*0,00444*1,3		1,377		
	VV		bp1*0,008*2*1,3		3,130		
	VV		Mezisoučet		5,393		
161	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	362,240	152,82	55 357,52
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na frézováním mastného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých písků k zastavení vzlínání olejů.*				
	VV		p11+p12+p21+p15+p22		362,240		
162	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	12,500	560,89	7 011,13
	VV		25*0,5		12,500		
	VV	pe31	Mezisoučet		12,500		
163	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	25,500	361,77	9 225,14
164	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	19,000	226,13	4 296,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*				
165	*M*	*5533131*	*D9 -zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 700x2250x100mm*	*kus*	*1,000*	*3 544,64*	*3 544,64*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
166	*M*	*5533131a*	*D11 -zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 700x2000x80mm*	*kus*	*1,000*	*2 769,25*	*2 769,25*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
167	*M*	*5533131b*	*D13 -zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 700x2250x80mm*	*kus*	*1,000*	*3 433,87*	*3 433,87*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
168	*M*	*5533132*	*D3, D4, D5, D10, D12-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 700x2250x115mm*	*kus*	*5,000*	*3 766,18*	*18 830,90*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
169	*M*	*553314*	*D6 -zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 800x2250x115mm*	*kus*	*1,000*	*3 987,72*	*3 987,72*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
170	*M*	*553315*	*D7, D8-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 900x2250x115mm*	*kus*	*2,000*	*4 209,26*	*8 418,52*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
171	*M*	*5533135*	*D1-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 900x2250x200mm*	*kus*	*1,000*	*4 652,34*	*4 652,34*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
172	*M*	*5533136*	*D16-zárubeň ocelová pro dveře bezfalcové posuvné, 900x2250x115mm*	*kus*	*1,000*	*5 538,50*	*5 538,50*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
173	*M*	*5533141*	*D32, D33-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 900x2000x115mm*	*kus*	*2,000*	*3 323,10*	*6 646,20*
174	*M*	*5533141a*	*D26-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 900x2150x150mm*	*kus*	*1,000*	*4 209,26*	*4 209,26*
175	*M*	*5533142*	*D31-zárubeň ocelová pro běžné zdění pro falcové dveře, 900x2250x115mm*	*kus*	*1,000*	*2 880,02*	*2 880,02*
176	*M*	*5533143*	*D30-zárubeň ocelová pro běžné zdění pro falcové dveře,800x1970x190mm*	*kus*	*1,000*	*3 101,56*	*3 101,56*
177	*M*	*5533137*	*D14-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 900x2000x230mm*	*kus*	*1,000*	*5 760,04*	*5 760,04*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
178	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	5,000	290,31	1 451,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*				
179	*M*	*5533138*	*D2-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 1500x2250x200mm*	*kus*	*1,000*	*5 538,50*	*5 538,50*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
180	*M*	*5533139*	*D15-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 1600x2250x190mm*	*kus*	*1,000*	*6 646,20*	*6 646,20*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
181	*M*	*5533146*	*D34-zárubeň ocelová pro běžné zdění se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře, 1600x2250x150mm*	*kus*	*1,000*	*5 981,58*	*5 981,58*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
182	*M*	*5533144*	*D29-zárubeň ocelová pro běžné zdění pro falcové dveře 1450x1970x160mm*	*kus*	*1,000*	*4 652,34*	*4 652,34*
183	*M*	*5533145*	*D39-zárubeň ocelová pro běžné zdění pro falcové dveře 1450x1970x170mm*	*kus*	*1,000*	*4 652,34*	*4 652,34*
184	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	987,17	987,17
185	*M*	*55331622*	*D37-pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm atypický rozměr*	*kus*	*1,000*	*11 630,84*	*11 630,84*
186	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 190,16	1 190,16
187	*M*	*55331613*	*D16-pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr*	*kus*	*1,000*	*7 731,74*	*7 731,74*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 267 413,80
188	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	142,054	177,43	25 204,64
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*				
	VV		"stávající"26,317*2+3,14*6,0*0,5+8,0+36*2		142,054		
	VV		Mezisoučet		142,054		
189	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	37,000	234,31	8 669,47
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*				
	VV		"kolem zeleně-stávající"(2,5+16,0)*2		37,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	559,361	52,91	29 595,79
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*				
	VV		pe11+pe12+pe13+pe14		559,361		
191	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2	kus	2,000	652,61	1 305,22
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku hlavních materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) provedení podkladu, který se oceňuje cenami souboru cen 451 51..Podklad nebo lože pod dlažbu v části A01 tohoto katalogu,* *c) doplnění zeminy, která se oceňuje cenami souboru cen 1823031.. Doplnění zeminy nebo substrátu katalogem 823-1 Plochy a úprava území.* *d) vybourání původní komunikace, která se oceňuje částí B01 tohoto katalogu.*				
192	*M*	*5532699*	*čtvercová ochranná stromová litinová mříž 1300x1300mm*	*kus*	*2,000*	*7 753,89*	*15 507,78*
193	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 187,396	52,83	62 730,13
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*				
	VV		"stáv.přístavba"(9,69+1,2*2+4,665+1,2+1,94+1,2)*(7,586-0,93)		140,408		
	VV		1,5*(7,586-0,93*0,5)+4,5*7,586		44,819		
	VV		"stávající budova před přístavbou"(7,695+1,2+9,34+1,2*2)*(7,586+(0,93+0,41)*0,5+2,0)		211,633		
	VV		"nová přístavba"4,5*7,586+1,5*(7,586-0,93*0,5)+(2,25+1,2)*(7,586-0,93)		67,782		
	VV		(12,29+1,2*2)*(7,586-(0,93+0,69)*0,5)		99,539		
	VV		(17,89+1,2*2)*(7,586-(0,69+0,41)*0,5)		142,760		
	VV		(4,285+1,2)*(7,586-0,41)		39,360		
	VV		"pro opravu stáv.obkladu"				
	VV		"sv"8,21*7,5		61,575		
	VV		"na střeše"(7,5+1,2*2+9,0)*3,0		56,700		
	VV		"sz"29,855*4,0		119,420		
	VV		"jz"(15,83+1,2*2-4,5-1,2*2)*4,0		45,320		
	VV		"jv"5,5*8,0+1,2*6,5+(31,57+1,2-6,7)*4,0+2,0*1,0		158,080		
	VV	leš	Mezisoučet		1 187,396		
194	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	174,708	55,34	9 668,34
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*				
	VV		"jz"(4,5+3,1+1,2*2+0,7*2+1,2*2)*12,66		174,708		
	VV	leš25	Mezisoučet		174,708		
195	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 (počet dnů promítnout do ceny)	m2	1 187,396	1,51	1 792,97
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*				
	VV		leš		1 187,396		
196	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 (počet dnů promítnout do ceny)	m2	174,708	1,51	263,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*				
	VV		leš25		174,708		
197	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 187,396	35,22	41 820,09
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		leš		1 187,396		
198	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	174,708	37,73	6 591,73
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*				
	VV		leš25		174,708		
199	K	9442000	Ostatní doplňkové práce montáž tabulek výstražné a označovací	kus	20,000	55,38	1 107,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*				
	VV		20		20,000		
200	*M*	*5538001*	*o22 požární tabulky*	*kus*	*20,000*	*166,15*	*3 323,00*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
201	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	860,151	46,21	39 747,58
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*				
	VV		c21+c21i+c22+c23+c24+c25+c26+c25i+c11+c12		691,351		
	VV		"vzt podhled"10,9+71,1		82,000		
	VV		"min.podhled"c31		86,800		
	VV		Mezisoučet		860,151		
202	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 180,785	86,62	102 279,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*				
	VV		"1pp"46,5		46,500		
	VV		"1np"792,3		792,300		
	VV		"2np"12,29*8,2+4,285*(17,89-8,25)		142,085		
	VV		"stávající"27,5+117,3+27,5		172,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"3np"27,6		27,600		
	VV		Mezisoučet		1 180,785		
203	K	952902131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím	m2	321,300	5,68	1 824,98
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.* *2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.* *3. Množství jednotek čištěných ploch:* *a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce* *b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,* *c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,* *d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,* *e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.* *4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).* *5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.* *6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.* *7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.* *8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.* *9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*				
	VV		p11+p12+p21		321,300		
204	K	953311129	Vložky svislé do dilatačních spár z desek na bázi dřeva Příplatek k cenám za nepískovanou lepenku vkládanou po obou stranách vložky	m2	41,427	76,76	3 179,94
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).* *2. Pro cenu -1129 se určuje množství měrných jednotek v m2 plochy vložek.*				
	VV		"základy"(7,095+17,54-8,2)*0,3+0,4*0,45		5,111		
	VV		"1np"7,695*3,9-2,185*2,25+9,34*0,34		28,270		
	VV		"2np"0,45*3,7+9,34*0,635		7,596		
	VV		"split"1,5*0,3		0,450		
	VV		Mezisoučet		41,427		
205	K	953312115	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm	m2	27,976	133,43	3 732,84
	VV		"přístavba 2np"7,698*(7,39-3,19)-1,17*2,3-0,45*3,7		27,976		
206	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	42,000	72,80	3 057,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*				
	VV		"heb200"4*2*1		8,000		
	VV		"jackel"5*2		10,000		
	VV		"z9"4*3		12,000		
	VV		"z12"6*2		12,000		
	VV		Mezisoučet		42,000		
207	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	42,000	149,54	6 280,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:				
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,				
	PSC		*b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*				
			2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.				
	VV		"heb200"4*2*1		8,000		
	VV		"jackel"5*2		10,000		
	VV		"z9"4*3		12,000		
	VV		"z12"6*2		12,000		
	VV		Mezisoučet		42,000		
208	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	8,000	21,79	174,32
	VV		4*2		8,000		
209	*M*	*44932114*	*o21 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*2,000*	*932,68*	*1 865,36*
210	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,925	2 221,05	6 496,57
	VV		"1,13"0,4*2,0*0,25		0,200		
	VV		"1,18"0,8*1,3*0,25		0,260		
	VV		"1,26"1,15*2,96*0,25		0,851		
	VV		"1,27"(3,93-1,12)*1,15*0,25		0,808		
	VV		"1,30"(1,5*0,75+0,6*1,05)*0,15		0,263		
	VV		"1,31"0,7*3,1*0,25		0,543		
	VV		Mezisoučet		2,925		
211	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	146,680	77,89	11 424,91
	VV		"1np"(2,55+0,3*2)*2,89		9,104		
	VV		1,335*1,87+2,17*(1,87+2,89)*0,5		7,661		
	VV		1,6*2,89-1,45*1,97		1,768		
	VV		(7,02+2,8*2+1,4+1,85+1,6)*2,89-(0,8*3+0,6*2)*1,97		43,396		
	VV		(1,2+1,35)*2,89-0,6*1,97*2		5,006		
	VV		(4,0*2-0,6+1,9+2,23*2+2,57*2)*2,89-0,8*1,97*3		49,893		
	VV		(1,0+1,57*3+1,28+1,36+3,07)*2,89-0,8*1,97*2		29,852		
	VV		Mezisoučet		146,680		
212	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	30,955	92,13	2 851,88
	VV		"1np"(2,075+0,5+0,7+3,0)*2,4		15,060		
	VV		2,75*2,89*2		15,895		
	VV		Mezisoučet		30,955		
213	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,280	928,37	3 045,05
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*				
	VV		"šachty"(0,6+1,4)*2*0,25*0,5*2		1,000		
	VV		"mezi sloupy 1.06"0,4*0,5*2,85*4		2,280		
	VV		Součet		3,280		
214	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	50,346	516,64	26 010,76
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*				
	VV		"1np"				
	VV		0,935*0,35*2,89		0,946		
	VV		1,785*0,74*2,89		3,817		
	VV		(2,16-0,4)*0,3*2,89		1,526		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,96*0,41+0,75*0,33+0,54*0,2)*2,5		2,898		
	VV		(0,65+0,68)*0,33*2,5		1,097		
	VV		(3,4*0,195+1,0*0,75-0,4*0,4)*2,89		3,621		
	VV		6,2*0,33*2,89-1,2*2,0*0,33		5,121		
	VV		6,2*0,2*2,89-(2,95*1,2+0,8*2,0+1,48*1,2)*0,2		2,200		
	VV		7,02*0,275*2,89		5,579		
	VV		7,02*0,19*2,89-0,6*2,0*0,19*2		3,399		
	VV		7,02*0,3*2,89-0,8*2,0*0,3		5,606		
	VV		4,5*0,4*2,89-0,9*2,0*0,4		4,482		
	VV		(5,6+3,2)*0,3*2,89-(1,45+0,9)*2,0*0,3		6,220		
	VV		(0,95+1,13)*0,4*2,89-0,8*1,97*0,4		1,774		
	VV		"2np"3,285*3,3*0,19		2,060		
	VV		Mezisoučet		50,346		
215	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,139	2 277,09	25 364,51
	VV		"1np"7,04*22,505-1,15*(1,15*4+0,3*4)-0,4*(3,0+0,25)		150,465		
	VV	bp1	Součet		150,465		
	VV		bp1*0,09		13,542		
	VV		"1,27"-26,7*0,09		-2,403		
	VV		Mezisoučet		11,139		
216	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	27,376	1 856,80	50 831,76
	VV		bp1*0,15		22,570		
	VV		"1,27"26,7*0,18		4,806		
	VV		Mezisoučet		27,376		
217	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	362,240	113,33	41 052,66
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.*				
	VV		p11+p12+p21+p15+p22		362,240		
218	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	724,480	51,41	37 245,52
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.*				
	VV		(p11+p12+p21+p15+p22)*2		724,480		
219	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	441,500	52,31	23 094,87
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*				
	VV		"1np"24,4+60,6+83,0+87,6+2,0+2,0+6,0+7,0+5,2+27,8+4,5+7,5+2,7+1,7+7,9+2,3+2,0+11,6+1,8+1,3+1,9+1,7+21,3+26,7+30,0+11,0		441,500		
	VV	bkd	Mezisoučet		441,500		
220	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	247,880	27,14	6 727,46
	VV		"1,04"(6,965+3,395+1,15+0,25+0,35+0,33*3)*2-0,98*3+1,15+0,6*2+0,4		26,010		
	VV		"1,05"0,54+0,75+0,65+0,68+2,36+2,45-1,55+0,6*2+4,17*2+6,27+6,6-1,2+0,2*2+4,5+2,16+0,4+0,3*2		35,150		
	VV		"1,06"(7,02+11,935+1,15+0,4)*2-(2,25+7,02+2,25-0,8+2,2)-(0,9+1,2+1,45)+(0,75*3+0,2*2+0,1*2+0,4*2)		28,190		
	VV		"1,08"(1,47+1,28)*2-0,8+0,7+0,25		5,650		
	VV		"1,09"(1,47+1,36)*2-0,8+0,25*2		5,360		
	VV		"1,11"(1,45+2,23)*2-0,6		6,760		
	VV		"1,13"7,02+4,2+2,0+1,4+0,15*2+0,2*2-(0,8*3+0,6+1,2)		11,120		
	VV		"1,14"(1,47+3,07)*2-0,8		8,280		
	VV		"1,15"(3,9+1,9+0,1)*2-0,8+1,15+0,3		12,450		
	VV		"1,16"(1,6+1,65)*2-(0,6*2+0,8)		4,500		
	VV		"1,17"(1,6+1,0)*2-0,6		4,600		
	VV		"1,18"(3,7+2,8)*2-0,8*2		11,400		
	VV		"1,20"(1,4+1,4)*2-0,8		4,800		
	VV		"1,21"(4,145+2,75+0,25)*2-0,8+0,4*4		15,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1,26"(7,04+2,96+0,2*2)-(1,45+1,3+0,6*2)		6,450		
	VV		"1,27"(7,02+3,83+0,2*2)*2-0,9*2+0,4*4		22,300		
	VV		"1,30"(7,02+4,41+0,3+0,45+2,17+0,4+0,4+0,775)*2+0,3-(0,8+2,25+0,94+1,45)		26,710		
	VV		"1,31"(3,45+3,4+0,15)*2-0,94		13,060		
	VV		Mezisoučet		247,880		
221	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	29,163	54,83	1 599,01
	VV		"sokl-bourání otvorů"				
	VV		"sv"(8,25+8,065)*1,0		16,315		
	VV		"jv"(2,36+5,35)*1,0		7,710		
	VV		"sz"7,0*0,6+0,9*(0,6+0,15)+1,75*0,15		5,138		
	VV		Mezisoučet		29,163		
222	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	131,217	58,43	7 667,01
	VV		"bourání kompletní cembonitu"				
	VV		"v místě přístavby"8,065*(7,586-(0,96+0,6)*0,5)+9,65*(7,586-(0,6+0,4)*0,5)-(1,1*(2,404-0,6)+0,9*0,5+0,8*1,5+3,02*1,424*2)		111,035		
	VV		"sz"0,9*(1,2-0,6)+0,9*0,6+1,14*0,6+0,6*0,6-0,45*0,5		1,899		
	VV		"sv"4,5*1,35+2,13*0,8		7,779		
	VV		"jv"(2,36*2+2,225)*0,4		2,778		
	VV		"jz"0,3*1,8+0,4*11,715		5,226		
	VV		"požární větrací okno 2.NP"1*2,5		2,500		
	VV		Mezisoučet		131,217		
223	K	966083118	Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí dvousměrnou hliníkovou stěn	m2	196,000	524,77	102 854,92
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Ceny jsou určeny pro kompletní demontáž, tj. demontáž opláštění, tepelné izolace a nosné konstrukce.*				
	VV		"bouraný plášť do sutě-desky, rošt pokud lze využít ponechat"25		25,000		
	VV		"s úpravou roštu a použitím desek"75		75,000		
	VV		"demont pláště komplet v místě přístavby"96		96,000		
	VV		Součet		196,000		
224	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	63,969	117,69	7 528,51
	VV		"1np"(0,9+0,6)*2*0,5		1,500		
	VV		0,6*4*0,35		0,840		
	VV		(2,36+2*2,76)*0,5*2		7,880		
	VV		(2,225+2*2,76)*0,5		3,873		
	VV		(1,2+0,6)*2*0,5		1,800		
	VV		(1,295+2*2,0)*0,4		2,118		
	VV		(0,9+1,2)*2*0,35		1,470		
	VV		(0,9+0,6)*2*0,35		1,050		
	VV		(1,14+0,6)*2*0,35		1,218		
	VV		(1,2+0,6)*2*0,35		1,260		
	VV		(1,0+2*2,05)*0,3		1,530		
	VV		(1,2+2*2,25)*0,8		4,560		
	VV		(4,53+2*2,5)*0,7		6,671		
	VV		(1,95+2,5)*0,41+4,534*0,33		3,321		
	VV		(2,185+2*2,5)*0,55		3,952		
	VV		(0,9+2*2,24)*0,5		2,690		
	VV		"2np"(1,17+2*2,3)*0,435		2,510		
	VV		(1,0+2*2,3)*0,45		2,520		
	VV		(5,35+2,396)*2*0,3		4,648		
	VV		(2,075+2,396)*2*0,4		3,577		
	VV		"3np"(2,13+0,8)*2*0,85		4,981		
	VV	ost	Mezisoučet		63,969		
225	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,800	291,60	233,28
	VV		"1np-ostění"2,0*0,4		0,800		
226	K	968062245	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,776	108,28	192,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*				
	VV		"1np"1,48*1,2		1,776		
227	K	968062246	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	3,540	89,45	316,65
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*				
	VV		"1np"2,95*1,2		3,540		
228	K	968072244	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,867	306,00	571,30
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*				
	VV		"1np"0,9*0,508*3+0,9*0,55		1,867		
229	K	968072245	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	3,194	164,49	525,38
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*				
	VV		"1np"1,2*1,196+1,2*1,466		3,194		
230	K	968072246	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	10,886	100,25	1 091,32
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*				
	VV		"1np"2,225*1,196*2+2,36*1,196		8,145		
	VV		"2np"1,14*2,404		2,741		
	VV		Mezisoučet		10,886		
231	K	968072247	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	8,608	83,08	715,15
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*				
	VV		"2np"3,02*1,425		4,304		
	VV		"3np"3,02*1,425		4,304		
	VV		Mezisoučet		8,608		
232	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	36,248	260,03	9 425,57
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*				
	VV		"1np"(0,8*12+0,6*6+0,9*4)*1,97		33,096		
	VV		"2np"0,8*1,97*2		3,152		
	VV		Mezisoučet		36,248		
233	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	18,716	198,83	3 721,30
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*				
	VV		"1np"(1,45*2+1,2)*1,97		8,077		
	VV		(1,3+1,2)*1,97		4,925		
	VV		"2np"1,45*1,97		2,857		
	VV		"3np"1,45*1,97		2,857		
	VV		Mezisoučet		18,716		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,251	2 103,52	2 631,50
	VV		"1np okna"0,9*0,6*0,5		0,270		
	VV		0,6*0,6*0,35		0,126		
	VV		1,14*0,6*0,35		0,239		
	VV		0,9*(1,2-0,5)*0,35		0,221		
	VV		"2np-parapet"1,14*0,77*0,45		0,395		
	VV		Mezisoučet		1,251		
235	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,615	1 330,90	818,50
	VV		"1np"1,0*2,05*0,3		0,615		
236	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,171	1 559,92	1 826,67
	VV		"2np"1,17*2,3*0,435		1,171		
	VV		Mezisoučet		1,171		
237	K	971035681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	1,448	1 906,35	2 760,39
	VV		"3np"2,13*0,8*0,85		1,448		
	VV		Mezisoučet		1,448		
238	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	9,471	5 767,24	54 621,53
	VV		"1np-parapety"2,36*1,572*0,5*2		3,710		
	VV		2,225*1,572*0,5		1,749		
	VV		"dveře"0,9*2,24*0,5		1,008		
	VV		2,185*2,5*0,55		3,004		
	VV		Mezisoučet		9,471		
239	K	971052671	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 750 mm	m3	11,128	6 733,70	74 932,61
	VV		"1np"1,2*0,75*2,25		2,025		
	VV		4,53*2,5*0,7		7,928		
	VV		"2np"1*2,35*0,5		1,175		
	VV		Mezisoučet		11,128		
240	K	973041511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,500	12 025,74	6 012,87
	VV		"1.NP-nika pro radiator"1*0,8*0,1*4		0,320		
	VV		"1.NP-nikazásobníky v jídelně"1,5*0,4*0,1*3		0,180		
	VV		Součet		0,500		
241	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	73,600	198,00	14 572,80
	VV		"ipe140"1,7*3+1,5*3+2,8*3+1,0*2+1,7*3		25,100		
	VV		2,8*3+1,7*6+1,5*3		23,100		
	VV		8*1,6+3*1,4+3*1,1+3*1,7		25,400		
	VV		Mezisoučet		73,600		
242	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	30,390	257,54	7 826,64
	VV		"ipe160"2,3*2+5,2*2		15,000		
	VV		"ipe200"5,13*3		15,390		
	VV		Mezisoučet		30,390		
243	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	24,000	36,00	864,00
	VV		"1np"1,2*20		24,000		
244	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	2,000	72,00	144,00
	VV		"šachty"2		2,000		
245	K	977211124	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	14,830	3 088,34	45 800,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,* *b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*				
	VV		"1np-otvory v žb"0,9+2*2,24		5,380		
	VV		"parapet "1,575*2*3		9,450		
	VV		Mezisoučet		14,830		
246	K	977211125	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	7,185	4 783,69	34 370,81
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,* *b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*				
	VV		"1np-otvory v žb"2,185+2*2,5		7,185		
	VV		Mezisoučet		7,185		
247	K	9772111251	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 680 do 1000 mm	m	15,230	4 783,69	72 855,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,* *b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*				
	VV		"1np-otvory v žb"1,2+2*2,25		5,700		
	VV		4,53+2*2,5		9,530		
	VV		Mezisoučet		15,230		
248	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	156,622	27,69	4 336,86
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*				
	VV		c11		156,622		
249	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	888,854	22,15	19 688,12
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*				
	VV		s11		888,854		
250	K	978057361	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic	m	15,915	34,34	546,52
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*				
	VV		"1,13"2,0		2,000		
	VV		"1,26"2,96		2,960		
	VV		"1,27"3,93-1,12+1,12+1,2*2		6,330		
	VV		"1,30"1,465+0,56		2,025		
	VV		"1,31"2,6		2,600		
	VV		Mezisoučet		15,915		
251	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	236,438	83,08	19 643,27
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*				
	VV		"1,06"(2,25+7,02+0,75-0,8)*1,6-(2,95+1,48)*0,6+2,2*1,6		15,614		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1,07"(3,0+0,15*2+0,5)*2*2,0		15,200		
	VV		((7,02+12,825+2,075+0,7*3+0,2*2)*2-(0,8+0,9*2))*2,0-(1,48+2,95)*1,0+(0,3+1,15)*0,5*4-(1,2*2+2,36*2+1,14+2,67)*0,428		86,272		
	VV		"1,10"((2,35+2,57)*2-0,8*2)*2,0-1,205*0,428		15,964		
	VV		"1,11"(1,67+1,45+2,57+0,85)*1,5 +1,15*0,5*2		10,960		
	VV		"1,12"((2,35+2,23)*2-0,8)*2,0		16,720		
	VV		"1,13"1,57*2,0*2+(7,085*2+1,28+1,57+3,9-(0,8*4+1,1+0,9))*1,5		29,860		
	VV		"1,19"((1,2+1,85)*2-0,6)*2,0		11,000		
	VV		"1,22-25"(1,2*4+1,35*4+2,65*4-0,6*6)*2,0		34,400		
	VV		"1,27"1,12*0,4		0,448		
	VV	bko	Mezisoučet		236,438		
252	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	13,000	24,92	323,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*				
	VV		obrzáhon-5,6+0,5		13,000		
253	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	81,000	29,08	2 355,48
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*				
	VV		obrchod		81,000		
254	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	142,054	34,34	4 878,13
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*				
	VV		obrvoz		142,054		
255	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	257,745	24,92	6 423,01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*				
	VV		pe12+pe13		257,745		
256	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	205,216	85,85	17 617,79
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*				
	VV		pe11		205,216		
257	K	981511118	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátokamenných (gabionů)	m3	7,250	1 001,58	7 261,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.* *2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.*				
	VV		"lavice"(8,5*1,0+3,0*2,0)*0,5		7,250		
258	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	362,240	141,23	51 159,16
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.* *2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.* *3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.*				
	VV		p11+p12+p21+p15+p22		362,240		
259	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	84,260	831,46	70 058,82
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,* *b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,* *c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.*				
	VV		"atika stáv.přístavba"(8,245+9,68+3,14)/0,25*0,5*2		84,260		
260	*M*	*13021012*	*tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm*	*t*	*0,119*	*23 294,91*	*2 772,09*
	VV		"atika stáv.přístavba"(8,245+9,68+3,14)*1,15*2/0,25*0,616*0,001		0,119		
	D	997	Přesun sutě				416 460,74
261	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	686,886	135,07	92 777,69
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*				
	VV		sut		686,886		
262	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	686,886	139,03	95 497,76
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*				
	VV		827,63		827,630		
	VV		"použité kostky"-pe13*0,281		-53,341		
	VV		-(pe11+pe12)*0,32		-87,403		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	sut	Mezisoučet		686,886		
263	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (počet km promítnout do ceny)	t	686,886	6,13	4 210,61
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*				
	VV		sut		686,886		
264	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,850	304,62	1 782,03
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		5,85		5,850		
265	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	143,390	304,62	43 679,46
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		24,50580+60,2272+2,94+0,12136+0,13095+0,37012+0,2926+2,75485+1,17911+22,7304+26,7072+1,1+0,24+0,09		143,390		
266	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	152,151	304,62	46 348,24
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		19,21508+8,07926+5,904+90,6228+3,5183+0,22+2,43945+1,19925+2,28345+2,8236+3,0912+1,97535+1,56622+8,88854+0,3241		152,151		
267	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	33,857	304,62	10 313,52
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		15,4525+2,23092+0,09549+16,07778		33,857		
268	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	319,079	332,31	106 033,14
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		319,079		319,079		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
269	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	7,926	166,15	1 316,90
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		0,05506+0,09558+7,77568		7,926		
270	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802	t	1,620	553,85	897,24
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		1,61998		1,620		
271	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	4,841	1 329,24	6 434,85
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		3,54286+0,40828+0,0632+0,715+0,11157		4,841		
272	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,968	304,62	5 168,79
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*				
	VV		16,675+0,29266		16,968		
273	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,204	1 661,55	2 000,51
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*				
	VV		1,20372		1,204		
	D	998	Přesun hmot				247 329,01
274	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 283,093	192,76	247 329,01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 683 662,02
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				267 818,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
275	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	304,630	6,65	2 025,79
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*				
	VV		bp1		150,465		
	VV		"vytažení"(7,02+22,505+4*1,15+4*0,3+3,0)*2*0,15		11,498		
	VV		"nová přístavba"11,94*8,2+4,245*(17,54-8,2)		137,556		
	VV		"vytažení"(7,695+17,54-8,2)*0,3		5,111		
	VV	valp	Mezisoučet		304,630		
276	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*kg*	*91,389*	*53,50*	*4 889,31*
	VV		valp*0,3		91,389		
277	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	78,805	14,95	1 178,13
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*				
	VV		"nová přístavba"4,5*(0,9+0,3+0,1)+1,5*(0,9+0,3+0,93*0,5+0,1)+2,25*(0,9+0,93+0,3+0,1)		13,515		
	VV		12,29*(0,9+(0,93+0,69)*0,5+0,3+0,1)		25,932		
	VV		17,89*(0,9+(0,69+0,41)*0,5+0,3+0,1)		33,097		
	VV		4,17*(0,9+0,41+0,3+0,1)		7,131		
	VV		-(1,9+1,0)*0,3		-0,870		
	VV	salp	Mezisoučet		78,805		
278	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*kg*	*27,582*	*53,50*	*1 475,64*
	VV		salp*0,35		27,582		
279	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	300,930	15,51	4 667,42
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.*				
	VV		bp1*2		300,930		
280	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	609,260	120,02	73 123,39
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*				
	VV		valp*2		609,260		
281	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*700,649*	*163,94*	*114 864,40*
	VV		valp*2*1,15		700,649		
282	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	157,610	138,30	21 797,46
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*				
	VV		salp*2		157,610		
283	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*189,132*	*163,94*	*31 006,30*
	VV		salp*2*1,2		189,132		
284	K	711741567	Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V	m	17,715	63,31	1 121,54
	VV		klín		17,715		
285	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*20,372*	*163,94*	*3 339,79*
	VV		klín*1,0*1,15		20,372		
286	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 342,570	3,56	8 329,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	712	Povlakové krytiny				216 651,53
287	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	184,603	12,84	2 370,30
	VV		"atika přístavek shora"0,3*(8,245+3,14+9,68)		6,320		
	VV		"atika přístavek zevnitř"1,0*(8,245+3,14+9,08)		20,465		
	VV	valpatika	Mezisoučet		26,785		
	VV		"nový přístavek"11,79*8,125+4,17*(17,39-8,125)		134,429		
	VV		"vytažení"(11,29+16,89)*2*0,415		23,389		
	VV	alpst1	Mezisoučet		157,818		
	VV		Součet		184,603		
288	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*kg*	*55,381*	*53,50*	*2 962,88*
	VV		valpatika*0,3		8,036		
	VV		alpst1*0,3		47,345		
	VV		Mezisoučet		55,381		
289	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	184,603	110,49	20 396,79
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*				
	VV		valpatika+alpst1		184,603		
290	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*212,294*	*163,94*	*34 803,48*
	VV		valpatika*1,15		30,803		
	VV		alpst1*1,15		181,491		
	VV		Mezisoučet		212,294		
291	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	192,754	231,51	44 624,48
	VV		"přístavek"12,29*8,25+4,285*(17,89-8,25)		142,700		
	VV		"vytažení"(10,99+16,59)*2*0,33		18,203		
	VV		(11,79-4,17+17,39-8,125)*0,3		5,066		
	VV	pest1	Mezisoučet		165,969		
	VV		valpatika		26,785		
	VV		Součet		192,754		
292	*M*	*28322014*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm šedá*	*m2*	*217,812*	*185,21*	*40 340,96*
	VV		valpatika*1,13		30,267		
	VV		pest1*1,13		187,545		
	VV		Mezisoučet		217,812		
293	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	72,990	142,06	10 368,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*				
	VV		"nový přístavek"(16,59+10,99)*2+(0,91+2,13+5,09+1,14+7,91+0,65)		72,990		
	VV		Mezisoučet		72,990		
294	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	75,625	143,11	10 822,69
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"atika přístavek zevnitř"(8,245+3,14+9,08)		20,465		
	VV		"nový přístavek"(10,99+16,59)*2		55,160		
	VV		Mezisoučet		75,625		
295	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	17,830	127,33	2 270,29
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*				
	VV		"nový přístavek"				
	VV		(0,91+2,13+5,09+1,14+7,91+0,65)		17,830		
	VV		Mezisoučet		17,830		
296	K	712363355	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm	m	140,290	185,21	25 983,11
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*				
	VV		"původní přístavek"1+0,3+3,14+9,68+82,255+1,2		97,575		
	VV		"nový přístavek"8,25+12,29+17,89+4,285		42,715		
	VV		Mezisoučet		140,290		
297	K	712363366	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta rš 100 mm	m	20,465	117,86	2 412,00
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*				
	VV		"atika přístavek napojení stáv. folie"(8,245+3,14+9,08)		20,465		
298	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	192,754	45,46	8 762,60
	VV		valpatika+pest1		192,754		
299	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*202,391*	*20,94*	*4 238,07*
	VV		valpatika*1,05		28,124		
	VV		pest1*1,05		174,267		
	VV		Mezisoučet		202,391		
300	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 899,040	3,31	6 294,92
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	713	Izolace tepelné				369 945,24
301	K	713000	Protipožární ucpávky dle DOB_DPS_D.1.1_606_00	kompl et	1,000	55 384,96	55 384,96
302	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	150,465	10,52	1 582,89
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*				
	VV		bp1		150,465		
303	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	392,038	16,62	6 515,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*				
	VV		p13+p14+p17		153,558		
	VV		p16+p16a+p23		115,680		
	VV		p24		122,800		
	VV		Mezisoučet		392,038		
304	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*153,306*	*84,07*	*12 888,44*
	VV		(p13+p14)*1,02		153,306		
305	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*117,994*	*199,39*	*23 526,82*
	VV		(p16+p16a+p23)*1,02		117,994		
306	*M*	*63141434*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm*	*m2*	*125,256*	*398,77*	*49 948,34*
	VV		p24*1,02		125,256		
307	*M*	*28372326*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035*	*m3*	*1,230*	*1 750,16*	*2 152,70*
	VV		tl.370mm				
	VV		p17*0,37*1,02		1,230		
308	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	243,990	11,08	2 703,41
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*				
	VV		"1,09"((2,28+2,67+5,5)*2-1,2-(1,0+0,9*4+0,7+0,6+1,9))		11,900		
	VV		"1,10"((2,905+2,57+1,0)*2-0,9)		12,050		
	VV		"1,11"(2,855+4,18)*2-1,9		12,170		
	VV		"1,13"((2,43+2,5)*2-0,9)		8,960		
	VV		"1,14"((1,5+2,5)*2-0,9)		7,100		
	VV		"1,14a"((0,95+2,05)*2-0,7)		5,300		
	VV		"1,15"((0,8+0,75)*2-0,6)		2,500		
	VV		"1,16"(1,6+1,995+0,15)*2-(0,8*2+1,2)		4,690		
	VV		"1,16a"(4,4*2+2,25-1,2-0,8)		9,050		
	VV		"1,17"(3,0+1,995)*2-0,8		9,190		
	VV		"1,18+1,19"((7,02+10,05+4,1+0,3+3,0+0,1+0,25+1,2)*2-2,25-(0,9+0,85))		48,040		
	VV		"sloup"1,0*8		8,000		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,12"1,2+2*1,5+0,9*2+0,45*2+1,2+1,465*2+0,9*2-(0,7+0,9*2+0,9)		9,430		
	VV		"1,25"(5,53+1,2+0,26)*2-(0,9*2+0,7*3+0,8)		9,280		
	VV		"1,27"(1,42+2,615)*2-0,7		7,370		
	VV		"1,28"(1,34+2,615)*2-0,7		7,210		
	VV		"1,29"(1,34+2,615)*2-0,7		7,210		
	VV		"2,17"(3,93+9,075+0,4+0,3)*2-0,9		26,510		
	VV		"2,18"(11,29+7,625+0,55)*2-0,9		38,030		
	VV	okraj	Mezisoučet		243,990		
309	*M*	*RKW.1119*	*pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 120 mm tl.12 mm*	*m2*	*248,870*	*22,51*	*5 602,06*
	VV		okraj*1,02		248,870		
310	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	77,396	59,68	4 618,99
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*				
	VV		e32*0,5+e35+e33		77,396		
311	*M*	*63148150*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm*	*m2*	*78,944*	*54,83*	*4 328,50*
	VV		(e32*0,5+e35)*1,02		75,850		
	VV		e33*1,02		3,094		
	VV		Mezisoučet		78,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
312	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	53,641	141,51	7 590,74
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*				
	VV		"atika stáv.přístavek shora"0,2*(8,245+3,14+9,68)		4,213		
	VV		"nový přístavek atika shora"0,25*(8,125+17,39+11,29+3,92)		10,181		
	VV		0,2*(11,29-3,92+16,89-7,625)		3,327		
	VV		"z boku"(11,29+16,89)*2*(0,415+0,15-0,2)		20,571		
	VV	eps150	Mezisoučet		38,292		
	VV		"atika stáv.přístavek zevnitř"0,75*(8,245+3,14+9,08)		15,349		
	VV	eps100	Mezisoučet		15,349		
	VV		Součet		53,641		
313	*M*	*28375926*	*deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*15,656*	*200,49*	*3 138,87*
	VV		eps100*1,02		15,656		
314	*M*	*28375041*	*deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 150mm*	*m2*	*39,058*	*286,89*	*11 205,35*
	VV		eps150*1,02		39,058		
315	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	27,232	96,65	2 631,97
	VV		"mezi stěny 2.18,schodištěma a 2.02" (0,575+3,3+0,325+3,15)*3,705		27,232		
316	*M*	*28375934*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm*	*m2*	*28,594*	*72,55*	*2 074,49*
	VV		27,232*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,594		
317	K	713133822	Demontáž tepelné izolace stěn pro skládané pláště vkládáním do samonosných C kazet výška budovy přes 6 do 12 m nepřekrývající zámky kazet	m2	65,000	21,62	1 405,30
	VV		"50%tep. izol pod původním dřevěným obladem 130m2" 130*0,5		65,000		
318	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá	m2	241,104	119,28	28 758,89
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*				
	VV		st11*2		241,104		
319	*M*	*28375926*	*deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*239,806*	*200,49*	*48 078,70*
	VV		st11*2*1,02		245,926		
	VV		"vpusti"-1,0*1,0*2*3*1,02		-6,120		
	VV		Mezisoučet		239,806		
320	*M*	*28376408*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa*	*m3*	*0,669*	*3 699,72*	*2 475,11*
	VV		"vpusti"1,0*1,0*0,2*3*1,02		0,612		
	VV		"otvory"0,3*0,25*0,25*3*1,02		0,057		
	VV		Mezisoučet		0,669		
321	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	17,715	18,53	328,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*				
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*				
	VV		"dilatace přístavby-základy"8,065+9,65		17,715		
	VV	klín	Mezisoučet		17,715		
322	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm*	*m*	*18,069*	*28,58*	*516,41*
	VV		klín*1,02		18,069		
323	K	713141321	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna	m2	120,552	153,37	18 489,06
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*				
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*				
	VV		"nový přístavek"11,29*7,625+3,72*(16,89-7,625)		120,552		
	VV	st11	Mezisoučet		120,552		
324	*M*	*28376143*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový*	*m3*	*14,141*	*2 237,55*	*31 641,19*
	VV		st11*(0,03+0,2)*0,5*1,02		14,141		
325	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	388,780	6,92	2 690,36
	VV		p13+p14+p16+p16a+p23+p24		388,780		
326	*M*	*28323100*	*fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm*	*m2*	*427,658*	*76,21*	*32 591,82*
	VV		(p13+p14)*1,1		165,330		
	VV		(p16+p16a+p23+p24)*1,1		262,328		
	VV		Mezisoučet		427,658		
327	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 275,880	2,16	7 075,94
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*				
	PSC		*3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	714	Vnitřní obklady				110 217,69
328	K	7141230011	D+M vysokotlaký laminát (HPL) desky, typ EDF, vč. roštu	m2	68,372	332,31	22 720,70
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.2"0,72*(1+0,8)		1,296		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.3"1,1*4*2,32		10,208		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.4"0		0,000		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.5.1"3,328*1,72		5,724		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.5.2"(0,45+0,35+0,92+0,92+0,35+0,45+0,625+0,5+0,875+0,5)*2,32		13,781		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.6" (0,87+0,43++0,87+0,05*2+0,335)*2,32+0,46*4*2,4		10,460		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.8" 0,42*1,5*3+(0,42+0,06)*1,5+(0,11+0,43)*2,32		3,863		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.9" 0,4*4*2,4*6		23,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		68,372		
329	K	71412300112	D+M dřevěný iterierový obklad vč. podkladní desky s povrchovou úpravou nátěrem	m2	43,298	1 993,86	86 330,15
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.1"(2,135+0,87+1,34)*2,32		10,080		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.3"7*2,32		16,240		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.4"2,4*6,92+6,5*0,4-0,1*1,5-1,04*2		16,978		
	VV		Součet		43,298		
330	K	998714202	Přesun hmot stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	984,480	1,19	1 166,84
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	721	Zdravotechnika				1 483 225,60
331	K	721101	ZTI	kompl et	1,000	1 396 281,44	1 396 281,44
332	K	7211018	venkovní plynovod	kompl et	1,000	86 944,16	86 944,16
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				70 723,97
333	K	72524419	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1200 mm (vanička v zti) -dle PD arch. detaily	soubo r	2,000	6 934,75	13 869,50
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.*				
334	K	725244191	Sprchové dveře a zástěny dveře na vaničku čtvrtkru 900mm (vanička v zti) -dle PD arch. detaily	soubo r	1,000	6 555,92	6 555,92
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.*				
335	K	725291621r	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dle DOD_DPS_D_1.1.406.3 -doplňky 1 až 5 (zásobník ručníku, koš na ručníky, zásobník toalet.papíru, wc stětka, dávkovač mýdla)	soubo r	1,000	9 943,32	9 943,32
336	K	725291622r	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dle DOD_DPS_D_1.1.406.4 -doplňky 1 až 5 (zásobník ručníku, koš na ručníky, zásobník toalet.papíru, wc stětka, dávkovač mýdla)	soubo r	1,000	9 943,32	9 943,32
337	K	725291623r	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dleDOD_DPS_D_1.1.406.5 (zásobník ručníku vč koše 3 ks,, dávkovač mýdla 4ks, zásobník dezinfekce 1ks)	soubo r	1,000	20 941,05	20 941,05
338	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubo r	8,000	894,47	7 155,76
339	K	7252919	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové štětka WC závěsná	soubo r	2,000	1 157,55	2 315,10
	D	731	Topení				692 132,62
340	K	7311011	ÚT	kompl et	1,000	692 132,62	692 132,62
	D	762	Konstrukce tesařské				1 667 070,47
341	K	762136113	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí na sraz	m2	92,674	128,49	11 907,68
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.*				
	VV		"stáv.přístavba"(9,69+4,665+1,94)*(2,85-0,93)-1,2*0,4*3-1*2,35		27,496		
	VV	e35	Mezisoučet		27,496		
	VV		"nová přístavba"4,5*(2,85-0,07)+1,5*(2,85-0,93*0,5-0,07)+2,25*(2,85-0,93-0,07)		20,145		
	VV		12,29*(2,85-(0,93+0,69)*0,5-0,07)		24,211		
	VV		17,89*(2,85-(0,69+0,41)*0,5-0,07)		39,895		
	VV		4,17*(2,85-0,41-0,07)		9,883		
	VV		-(1,9*(2,5-0,07)+(2,855+1,77+1,9*3+0,8*2+4,04+2,705)*1,04+1,0*(2,1-0,07))		-26,064		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kolem CHÚC"-1,2*2,41		-2,892		
	VV	e34	Mezisoučet		65,178		
	VV		Součet		92,674		
342	*M*	*6051123*	*dřevěný obklad fasády ze svislých latí 40x45mm á 40mm prostřídaných latěmi 40x25mm á 40mm (plná fasáda),vč. povrchové úpravy,materiál červený sukatý cedr,nerez montážní a spojovací materiál*	*m2*	*101,941*	*3 876,95*	*395 220,16*
	VV		(e35+e34)*1,1		101,941		
343	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	247,571	62,14	15 384,06
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.*				
	VV		"stáv.přístavba"(8,225+9,68+3,14)*(7,586-2,85)+(4,655-3,14)*(6,8-2,85)+1,3*0,75*2-1,2*3,2*3-1*2,35		93,733		
	VV	e32	Mezisoučet		93,733		
	VV		"přístavba"(8,25+12,29+17,89+4,17)*(7,586-2,85)-(9,135+2,835+1,0+6,4)*2,23-0,82*2,23		156,730		
	VV		"kolem CHÚC"-1,2*2,41		-2,892		
	VV	e31	Mezisoučet		153,838		
	VV		Součet		247,571		
344	*M*	*6051122*	*dřevěný obklad fasády ze svislých latí 40x45mm s mezerami á 40mm,vč. povrchové úpravy,materiál červený sukatý cedr,nerez montážní a spojovací materiál*	*m2*	*272,328*	*3 876,95*	*1 055 802,04*
	VV		(e32+e31)*1,1		272,328		
345	K	762341017	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	34,917	464,13	16 206,03
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*				
	VV		"atika ráv.přístavek"0,75*1,0*2		1,500		
	VV	osbatika	"shora"0,3*(9,245+9,68+4,14)		6,920		
	VV	aosbatika	"nový přístavek"0,65*(7,6+12,29+4,285+16,59)		26,497		
	VV	osb	Mezisoučet		34,917		
346	K	762431012	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	8,717	273,60	2 384,97
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.* *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.* *3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.* *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*				
	VV		"pod parapet"0,15*(3,56+6,28+3,88+0,6+1,14+0,9*2+9,285+2,965+1,8+8,405+1,925+0,92+1,2*2+2,13+1,2*3+5,35+2,075)		8,717		
	VV	osb12	Mezisoučet		8,717		
347	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	506,943	66,35	33 635,67
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.* *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.* *3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.* *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*				
	VV		(e32+e35)/0,5		242,458		
	VV		(e34+e31)*0,5		109,508		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	f60x40	Mezisoučet		351,966		
	VV		u*0,3/0,6		65,000		
	VV		"na nastavené atice"0,75/0,6*(8,545+9,68+3,44)		27,081		
	VV		"doplnění"(1,5*(2,85-0,93*0,5)+4,5*2,85)/0,6		27,338		
	VV		e33/0,4+e33/0,6		12,638		
	VV	f40x40	Mezisoučet		132,057		
	VV		"atika přístavek"0,2*(8,245+9,68+3,14)/0,6		7,022		
	VV		"nový přístavek"0,65*(7,6+12,29+4,285+16,59)*0,6		15,898		
	VV	f80x150	Mezisoučet		22,920		
	VV		Součet		506,943		
348	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,161*	*6 900,97*	*8 012,03*
	VV		f60x40*0,06*0,04*1,1		0,929		
	VV		f40x40*0,04*0,04*1,1		0,232		
	VV		Mezisoučet		1,161		
349	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,303*	*7 488,05*	*2 268,88*
	VV		f80x150*0,08*0,15*1,1		0,303		
350	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	854,452	44,64	38 142,74
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:* *a) 762 41- Montáž olištování spár,* *b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235,* *c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*				
	VV		(e31+e34)*2		438,032		
	VV		(e32+e33+e35)*3		372,786		
	VV		osb12+osb		43,634		
	VV		Mezisoučet		854,452		
351	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14 254,450	6,18	88 106,21
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				832 536,53
352	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW ,oboustranně dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	13,521	1 178,59	15 935,72
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"(1,9+0,9+0,75)*2,89-(0,6+0,8)*2,0		7,460		
	VV		(2,57+0,15)*2,89-0,9*2,0		6,061		
	VV	sdk100	Mezisoučet		13,521		
353	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56	m2	66,075	1 246,99	82 394,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"(3,05+3,68+1,915+1,935+0,15)*2,7-(0,9+0,8+0,7)*2,0		24,171		
	VV		(6,9-1,1+2,5+1,575)*2,89-0,9*2,0*2		24,939		
	VV		(4,33+2,855)*2,89-1,9*2,0		16,965		
	VV	sdk150	Mezisoučet		66,075		
354	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW,oboustranně dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	8,670	1 273,30	11 039,51
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"3,0*2,89		8,670		
	VV	sdk100i	Mezisoučet		8,670		
355	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW oboustranně dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	39,989	1 352,22	54 073,93
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"(2,385+5,2+3,3+1,995*2)*2,89-(0,7+0,8)*2,0		39,989		
	VV	sdk150i	Mezisoučet		39,989		
356	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	8,670	152,59	1 322,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"2,89*3		8,670		
357	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	22,740	368,31	8 375,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"2,89*6+2,7*2		22,740		
358	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	128,255	14,73	1 889,20
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		sdk100+sdk100i+sdk150+sdk150i		128,255		
359	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	3,000	368,31	1 104,93
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
360	*M*	*60726285*	*deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm*	*m2*	*3,000*	*215,72*	*647,16*
	VV		"do sdk"3,0*1,0		3,000		
361	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	52,438	78,92	4 138,41
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*				
	VV		"1np"2,89*12+2,7*3		42,780		
	VV		"předstěny"1,2+1,2+1,0		3,400		
	VV		"nová budova"1,428+1,215*2+2,3*2-1,1*2		6,258		
	VV		Mezisoučet		52,438		
362	K	763121466	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	24,090	762,93	18 378,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.				
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.				
			3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.				
	PSC		*4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.*				
			5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.				
			6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
			7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.				
	VV		"1,14a"0,95*2,89		2,746		
	VV		"1,20c"(0,6+0,9)*2,7		4,050		
	VV		"1,22"1,2*(1,2+0,1)		1,560		
	VV		"1,23"1,0*(1,2+0,15)		1,350		
	VV		"1,32"1,2*(1,2+0,1)		1,560		
	VV	sdkpřed	Mezisoučet		11,266		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428*(1,2+0,15)		1,928		
	VV		"1,28"1,4*2,85+1,215*(1,1+0,1)		5,448		
	VV		"1,29"1,4*2,85+1,215*(1,1+0,1)		5,448		
	VV	asdkpřed	Mezisoučet		12,824		
	VV		Součet		24,090		
363	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	48,488	218,88	10 613,05
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.				
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.				
			3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.				
	PSC		*4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.*				
			5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.				
			6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
			7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.				
	VV		"1np"2,7+1,2*2+1,0		6,100		
	VV		"nová budova"1,428+1,215*2+2,3*2-1,1*2		6,258		
	VV		s24*2		36,130		
	VV		Mezisoučet		48,488		
364	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	40,349	14,73	594,34
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.				
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.				
			3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.				
	PSC		*4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.*				
			5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.				
			6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
			7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.				
	VV		sdkpřed+asdkpřed+s24*0,9		40,349		
365	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	153,580	589,30	90 504,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,04"27,5		27,500		
	VV		"1,05"73,5+6,2*0,4-6,58*6,2		35,184		
	VV		"1,16"4,0		4,000		
	VV		"1,16a"9,7+1,4*0,59+2,25*0,59		11,854		
	VV		"1,25"5,4		5,400		
	VV		"2,02"3,285*4,0		13,140		
	VV		"2,17"36,0		36,000		
	VV	c21	Mezisoučet		133,078		
	VV		"1,06"24,12*(0,45+0,4)		20,502		
	VV	c25	Mezisoučet		20,502		
	VV		Součet		153,580		
366	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	29,230	620,87	18 148,03
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,14a"1,9		1,900		
	VV		"1,15"0,6		0,600		
	VV		"1,20a"6,5		6,500		
	VV		"1,20c"3,5		3,500		
	VV		"1,22"1,8		1,800		
	VV		"1,23"1,4		1,400		
	VV		"1,31"1,295*sqrt(1,2*1,2+(2,13-1,395)*(2,13-1,35))		1,837		
	VV		"1,32"1,295*sqrt(1,20*1,20+(2,4-2,13)*(2,4-2,13))		1,593		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"3,7		3,700		
	VV		"1,28"3,2		3,200		
	VV		"1,29"3,2		3,200		
	VV	c21i	Mezisoučet		29,230		
367	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90	m2	6,195	1 420,62	8 800,74
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1np"1,7*2,25+(1,7+2,25)*0,6		6,195		
	VV	c24	Mezisoučet		6,195		
368	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,000	589,30	3 535,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,17"6,0		6,000		
	VV	c22	Mezisoučet		6,000		
369	K	763131521	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 30	m2	9,700	715,57	6 941,03
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,33"4,3		4,300		
	VV		"1,12"5,4		5,400		
	VV	c26	Mezisoučet		9,700		
370	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,007	620,87	8 696,53
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,19"10,005*(0,85+2,8-2,25)		14,007		
	VV	c25i	Mezisoučet		14,007		
371	K	763131555	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, Rw do 60 dB	m2	217,917	826,07	180 014,70
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,05"6,58*6,2		40,796		
	VV		"1,06"166,5 -24,12*0,45		155,646		
	VV		"1,07"25,3-1,7*2,25		21,475		
	VV	c23	Mezisoučet		217,917		
372	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	436,629	14,73	6 431,55
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*				
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		c21+c21i+c22+c23+c24+c25+c26+c25i		436,629		
373	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	30,320	568,25	17 229,34
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,05"6,2		6,200		
	VV		"1,06"24,12		24,120		
	VV		Mezisoučet		30,320		
374	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	17,605	720,84	12 690,39
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		"1,07"1,7+2,25		3,950		
	VV		"1,16a"1,4+2,25		3,650		
	VV		"1,19"10,005		10,005		
	VV		Mezisoučet		17,605		
375	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	18,733	50,51	946,20
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		c24		6,195		
	VV		"1,16a"9,7		9,700		
	VV		"1.12"1,2*(1,465+0,9)		2,838		
	VV		Mezisoučet		18,733		
376	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	154,431	257,82	39 815,40
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.*				
	VV		"1np"				
	VV		"1,04"24,4		24,400		
	VV		"1,05"(1,2+0,43)*(6,27+0,195+2,45)		14,531		
	VV		"1,15"7,5		7,500		
	VV		"1,16"2,7		2,700		
	VV		"1,17"1,7		1,700		
	VV		"1,18"7,9		7,900		
	VV		"1,22-1,25"1,8+1,3+1,9+1,7		6,700		
	VV		"1,26"21,3		21,300		
	VV		"1,27"26,7		26,700		
	VV		"1,30"30,0		30,000		
	VV		"1,31"11,0		11,000		
	VV		Mezisoučet		154,431		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
377	K	763164635	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 1 x 12,5 mm	m	18,065	705,05	12 736,73
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu.* *2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.* *5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:* *a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,* *b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,*				
	VV		"1,25"2,85		2,850		
	VV		"1,30a"2,85		2,850		
	VV		"2,17"3,565		3,565		
	VV		"2,18"3,1		3,100		
	VV		"mezi 1,19 a 1,06-dvě desky "2,85*2		5,700		
	VV	s24	Mezisoučet		18,065		
378	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	11,000	263,08	2 893,88
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.* *3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží.* *4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek.* *a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:* *- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky* *- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,* *b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:* *- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,* *- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,* *- patka UA = 4 kusy.* *5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.* *6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.* *7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.* *8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily.* *9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.* *10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*				
379	*M*	*5533151*	*D23-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 600x2000x100mm*	*kus*	*1,000*	*797,65*	*797,65*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
380	*M*	*5533152*	*D18, D24-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 700x2000x150mm*	*kus*	*2,000*	*875,53*	*1 751,06*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
381	*M*	*5533153*	*D22-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 800x2000x100mm*	*kus*	*1,000*	*920,77*	*920,77*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
382	*M*	*5533154*	*D21-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 800x2000x150mm*	*kus*	*2,000*	*994,44*	*1 988,88*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
383	*M*	*5533155*	*D17, D19, D25, D27-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 900x2000x150mm*	*kus*	*3,000*	*1 099,67*	*3 299,01*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
384	*M*	*5533159*	*D28-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 900x2000x100mm*	*kus*	*1,000*	*1 036,53*	*1 036,53*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
385	*M*	*5533156*	*D20-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře falcové 900x2000x300mm*	*kus*	*1,000*	*1 873,12*	*1 873,12*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
386	K	763181312	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové	kus	1,000	662,96	662,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.* *3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží.* *4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek.* *a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:* *- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky* *- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,* *b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:* *- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,* *- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,* *- patka UA = 4 kusy.* *5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.* *6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.* *7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.* *8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily.* *9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.* *10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*				
387	*M*	*553399*	*D38-zárubeň ocelová pro sádrokarton pro dveře bezfalcové 1900x2000x150mm*	*kus*	*1,000*	*2 578,17*	*2 578,17*
388	K	763183124	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro dvě dveřní křídla, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	1,000	1 315,39	1 315,39
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.* *3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží.* *4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek.* *a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:* *- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky* *- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,* *b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:* *- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,* *- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,* *- patka UA = 4 kusy.* *5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.* *6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.* *7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.* *8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily.* *9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.* *10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*				
389	*M*	*55331673*	*D38 - pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých 1900 mm*	*kus*	*1,000*	*9 007,81*	*9 007,81*
390	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	86,800	481,96	41 834,13
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2np"86,8		86,800		
	VV	c31	Mezisoučet		86,800		
391	*M*	*6319001*	*Část kombinovaného akustického podhledu-akustický podhled z minerální vlny vč. systémové skryté závěsné onstrukce, součinitel zvukové pohltivosti cca αw =0,7*	*m2*	*61,800*	*999,70*	*61 781,46*
	VV		c31 -25,0		61,800		
392	*M*	*6319003*	*Část kombinovaného akustického podhledu-akustický podhled z minerální vlny vč. systémové skryté závěsné onstrukce, zajišťující vyšší hodnoty zvukové odrazivosti, součinitel zvukové pohltivosti cca αw*	*m2*	*25,000*	*999,70*	*24 992,50*
	VV		25,0		25,000		
393	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 985,040	8,42	58 803,66
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*				
	D	764	Konstrukce klempířské				234 293,31
394	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	21,075	206,25	4 346,72
	VV		"přístavek"8,255+9,68+3,14		21,075		
395	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	20,725	93,55	1 938,82
	VV		"1np"0,95*4+1,25*2+2,41+2,275+2,41+3,07		16,465		
	VV		"2np"1,19+3,07		4,260		
	VV		Mezisoučet		20,725		
396	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	20,500	90,71	1 859,56
397	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	31,200	70,51	2 199,91
	VV		7,7+2,9+6,0+4,1+10,5		31,200		
398	K	764226403	k13 Oplechování parapetů z hliníkového plechu eloxovaného rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 220 mm	m	3,750	368,31	1 381,16
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k13"1,25*3		3,750		
	VV		Mezisoučet		3,750		
399	K	7642264031	k25 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 3000 mm	m	1,000	418,82	418,82
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
400	K	764226404	k4,k5,k6,k11,k14 Oplechování parapetů z hliníkového plechu eloxovaného rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	6,240	418,82	2 613,44
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k4"0,65		0,650		
	VV		"k5"1,19		1,190		
	VV		"k6"0,95*2		1,900		
	VV		"k11"1,25*2		2,500		
	VV		Mezisoučet		6,240		
401	K	764226405	k12 Oplechování parapetů z hliníkového plechu eloxovaného rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 380 mm	m	2,180	465,12	1 013,96
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k12"2,18		2,180		
402	K	764244407	k16 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 630 mm	m	18,600	1 346,96	25 053,46
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
403	K	7642444071	k17 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 645 mm	m	26,600	1 346,96	35 829,14
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k17"26,6		26,600		
404	K	764244411	k22 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	41,064	1 799,46	73 893,03
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k22"47,2*0,87		41,064		
405	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	5,000	285,18	1 425,90
406	K	764246404	k1,k2,k3,k7,k8,k9,k10 Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 mm	m	41,140	595,61	24 503,40
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k1"2,68		2,680		
	VV		"k2"6,33		6,330		
	VV		"k3"3,93		3,930		
	VV		"k7"9,335+2,965		12,300		
	VV		"k8"1,85		1,850		
	VV		"k9"8,455+1,925		10,380		
	VV		"k10"0,97		0,970		
	VV		"k26"1,7+1		2,700		
	VV		Mezisoučet		41,140		
407	K	764246465	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,000	92,71	185,42
408	K	764511404	k24 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	20,500	307,28	6 299,24
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
409	K	764548424	k18,k19,k20,k23 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	27,100	1 767,89	47 909,82
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka klempířskýchh výrobků DOB_DPS_D.1.1_603_00*				
	VV		"k18"7,7		7,700		
	VV		"k19"2,9		2,900		
	VV		"k20"6,0		6,000		
	VV		"k23"10,5		10,500		
	VV		Mezisoučet		27,100		
410	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 084,240	1,64	3 421,51
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	765	Krytina skládaná				116 480,52
411	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené lepením na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	375,251	66,09	24 800,34
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.* *2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.*				
	VV		(e32+e35+osbatika)		128,149		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(e31+e34+zakl120*0,14*2)		230,944		
	VV		e33		3,033		
	VV		e12		13,125		
	VV		Mezisoučet		375,251		
412	*M*	*28329038*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy),černá*	*m2*	*430,934*	*105,23*	*45 347,18*
	VV		(e32+e35+osbatika)*1,1		140,964		
	VV		(e31+e34+zakl120*0,14*2)*1,1		254,038		
	VV		e33*1,1		3,336		
	VV		e12*1,1		14,438		
	VV		"E3.6"(+10,664+5,843)*1,1		18,158		
	VV		Mezisoučet		430,934		
413	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	247,571	39,46	9 769,15
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.* *2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.*				
	VV		e32		93,733		
	VV		e31		153,838		
	VV		Mezisoučet		247,571		
414	*M*	*2831555*	*síť proti hmyzu černá*	*m2*	*272,328*	*113,65*	*30 950,08*
	VV		e32*1,1		103,106		
	VV		e31*1,1		169,222		
	VV		Mezisoučet		272,328		
415	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,880	5,61	5 613,77
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	766	Konstrukce truhlářské				617 597,19
416	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	22,250	110,49	2 458,40
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.*				
	VV		"lavice"1,5*9,0+3,5*2,5		22,250		
417	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	335,248	143,11	47 977,34
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.*				
	VV		"1,04"((6,965+3,395+0,5+0,25+0,33*3)*2-0,98*3)*1,3		27,638		
	VV		"1,05"(0,75+054+0,65+0,68+2,36+4,17*2+0,195+6,27+6,6-1,2+4,5+2,15+0,4)*1,3		111,404		
	VV		"1,26"(7,04*2-0,6*2)*1,8		23,184		
	VV		"1,30"(2,16+3,085+1,5+4,75+0,3+0,45*2+0,935+0,955+1,785-0,8)*1,3		20,241		
	VV		"1,31"(2,4+3,1+1,785+0,74)*1,3		10,433		
	VV		(3,9+0,54*2+0,7+0,1*2)*2,1		12,348		
	VV	bdrev	Mezisoučet		205,248		
	VV		"u"130		130,000		
	VV	u	Mezisoučet		130,000		
	VV		Součet		335,248		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
418	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	374,248	37,36	13 981,91
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.*				
	VV		bdrev+u*0,3+u		374,248		
419	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	3,033	219,93	667,05
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.* *2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.* *3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně.* *4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.*				
	VV		"stáv.přístavba"1,16*(1,78+1,67*0,5)		3,033		
	VV	e33	Mezisoučet		3,033		
420	*M*	*611911571*	*palubky obkladové dtto stávající fasáda vč.povrchové úpravy a montážního materiálu*	*m2*	*3,336*	*3 683,10*	*12 286,82*
	VV		e33*1,1		3,336		
421	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	4,000	36,73	146,92
	VV		"1np"4		4,000		
422	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000	53,04	53,04
	VV		"1np"1		1,000		
423	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	16,000	70,72	1 131,52
	VV		"1np"13+1		14,000		
	VV		"2np"2		2,000		
	VV		Mezisoučet		16,000		
424	K	766492100	Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění	m2	21,915	506,16	11 092,50
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2100 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou.*				
	VV		"nová přístavba"				
	VV		"1np"(1,165+2,1)*0,2		0,653		
	VV		(1,9+2*2,77)*0,2		1,488		
	VV		(1,9+1,04)*2*0,2		1,176		
	VV		(4,04+1,04)*2*0,2		2,032		
	VV		(3,7+1,04)*2*0,2		1,896		
	VV		(5,4+2,855+1,77-0,2+1,04)*2*0,2		4,346		
	VV		"2np"(6,4+2,23)*2*0,2		3,452		
	VV		(1,0+2,23)*2*0,2		1,292		
	VV		(9,135+2,835-0,25+2,23)*2*0,2		5,580		
	VV	ostdr	Mezisoučet		21,915		
425	*M*	*611899*	*dřevěný obklad ostění v laťovém obkladu fasády-dřevěné prkno tl.40mm na celou hloubku ostění,vč.povrchové úpravy*	*m2*	*21,915*	*3 683,10*	*80 715,14*
	VV		ostdr		21,915		
426	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	914,02	12 796,28
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
427	*M*	*6116503*	*d3 dveře interiérové do sprchy 1kř plné otvíravé 700x2250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 965,63*	*7 965,63*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
428	*M*	*6116504*	*d4 dveře interiérové do sprchy1kř plné otvíravé 700x2250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 965,63*	*7 965,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
429	*M*	*6116505*	*d5 dveře interiérové do úklidu 1kř plné otvíravé 700x2250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 965,63*	*7 965,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
430	*M*	*6116506*	*d6 dveře interiérové do kanceláře 1kř plné otvíravé 800x2250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 547,47*	*7 547,47*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
431	*M*	*6116511*	*d11 dveře interiérové na WC 1kř plné otvíravé 700x2000mm*	*kus*	*1,000*	*6 253,00*	*6 253,00*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
432	*M*	*6116513*	*d13 dveře interiérové na WC 1kř plné otvíravé 700x2250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 965,63*	*7 965,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
433	*M*	*6116518*	*d18 dveře interiérové na wc 1kř plné otvíravé 700x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,44*	*5 198,44*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
434	*M*	*6116519*	*d19 dveře interiérové do šatny 1kř plné otvíravé 800x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
435	*M*	*6116521*	*d21 dveře interiérové do kanceláře 1kř plné otvíravé 800x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
436	*M*	*6116522*	*d22 dveře interiérové do skladu 1kř plné otvíravé 800x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
437	*M*	*6116523*	*d23 dveře interiérové do úklidu 1kř plné otvíravé 600x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
438	*M*	*6116524*	*d24 dveře interiérové na wc 1kř plné otvíravé 700x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
439	*M*	*6116524a*	*d10 dveře interiérové na WC 1kř plné otvíravé 700x2250 mm*	*kus*	*1,000*	*7 965,63*	*7 965,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
440	*M*	*6116524b*	*d12 dveře interiérové na WC 1kř plné otvíravé, 700x2250mm*	*kus*	*1,000*	*7 965,63*	*7 965,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
441	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	914,01	6 398,07
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
442	*M*	*6116514*	*d14 dveře interiérové na chodbu 1kř plné otvíravé 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 833,69*	*5 833,69*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
443	*M*	*6116517*	*d17 dveře interiérové do technické místnosti 1kř plné otvíravé 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
444	*M*	*6116520*	*d20 dveře interiérové do varny 1kř plné otvíravé 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
445	*M*	*6116525*	*d25 dveře interiérové do skladu 1kř plné otvíravé 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
446	*M*	*6116526*	*d26 dveře interiérové na úniku z jídelny 1kř plné otvíravé 900x2150mm*	*kus*	*1,000*	*7 026,48*	*7 026,48*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
447	*M*	*6116527*	*d27 dveře interiérové do skladu odpadků 1kř plné otvíravé 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
448	*M*	*6116528*	*d28 dveře interiérové do přípravny zeleniny 1kř plné otvíravé 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*5 198,45*	*5 198,45*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
449	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 371,02	2 742,04
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
450	*M*	*6116509*	*d9 dveře interiérové do EPS 1kř plné otvíravé s požární odolností 700x2250 EI30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 911,63*	*8 911,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
451	*M*	*6116530*	*d30 dveře interiérové do kabinetu 1kř plné otvíravé s požární odolností 800x1970 EI315P3C2*	*kus*	*1,000*	*6 283,85*	*6 283,85*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
452	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,000	1 588,10	9 528,60
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
453	*M*	*6116500*	*d1 dveře interiérové do šatny 1kř plné otvíravé s požární odolností 900x2250 EI30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 965,72*	*8 965,72*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
454	*M*	*6116507*	*d7 dveře interiérové na chodbu 1kř plné otvíravé s požární odolností 900x2250 EI30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 965,72*	*8 965,72*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
455	*M*	*6116508*	*d8 dveře interiérové na chodbu 1kř plné otvíravé s požární odolností 900x2250 EW30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 965,72*	*8 965,72*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
456	*M*	*6116531*	*d31 dveře interiérové na chodbu 1kř plné otvíravé s požární odolností 900x2250 EI15DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 965,72*	*8 965,72*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
457	*M*	*6116532*	*d32 dveře interiérové do kabinetu 1kř plné otvíravé s požární odolností 900x2000 EI15DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 797,38*	*8 797,38*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
458	*M*	*6116533*	*d33 dveře interiérové do učebny 1kř plné otvíravé s požární odolností 900x2000 EW15DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 797,38*	*8 797,38*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
459	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	5,000	1 690,93	8 454,65
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
460	*M*	*6116502*	*d2 dveře interiérové do šatny 2kř prosklené otvíravé s požární odolností 600+900x2250 EW30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*14 521,94*	*14 521,94*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
461	*M*	*6116515*	*d15 dveře interiérové mezi šatnami 2kř plné otvíravé s požární odolností 1600x2250 EW30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*15 995,18*	*15 995,18*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
462	*M*	*6116529*	*d29 dveře interiérové 2kř plné otvíravé s požární odolností 1450x1970 EI15DP3C2*	*kus*	*1,000*	*13 153,93*	*13 153,93*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
463	*M*	*6116534*	*d34 dveře interiérové 2kř plné otvíravé s požární odolností 1600x2250 EI30DP3C2*	*kus*	*1,000*	*15 995,18*	*15 995,18*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
464	*M*	*6116539*	*d39 dveře interiérové 2kř plné otvíravé s požární odolností 1450x1970 EI15DP3C2*	*kus*	*1,000*	*8 911,63*	*8 911,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
465	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 178,59	1 178,59
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
	VV		1		1,000		
466	*M*	*6116560*	*d37 dveře interiérové posuvné 1kř plné otvíravé 800x2400mm*	*kus*	*1,000*	*8 208,05*	*8 208,05*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
467	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 304,87	1 304,87
468	*M*	*61165601*	*d16 dveře interiérové mezi jídelnami 1kř plné posuvné 900x2150mm*	*kus*	*1,000*	*6 498,04*	*6 498,04*
469	K	766660318	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	1,000	1 610,04	1 610,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
470	*M*	*6116561*	*d38 dveře interiérové posuvné 2kř plné otvíravé 1900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*16 837,03*	*16 837,03*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka dveří DOB_DPS_D.1.1_602_00*				
471	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	16,000	245,19	3 923,04
472	*M*	*5491726*	*samozavírač dveří hydraulický typ C2,min. 10000 cyklů*	*kus*	*16,000*	*1 894,17*	*30 306,72*
473	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	7,000	127,33	891,31
	VV		"D3"1		1,000		
	VV		"D4"1		1,000		
	VV		"D5"1		1,000		
	VV		"D10"1		1,000		
	VV		"D11"1		1,000		
	VV		"D12"1		1,000		
	VV		"D13"1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
474	*M*	*553414271*	*mřížka větrací 500x100mm*	*kus*	*7,000*	*336,74*	*2 357,18*
475	K	766660734	f15 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	1,000	2 115,15	2 115,15
476	*M*	*553291411*	*panikové kování pro stávající dveře f15*	*kus*	*1,000*	*6 313,89*	*6 313,89*
477	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	24,000	43,88	1 053,12
	VV		"1np"22		22,000		
	VV		"2np"2		2,000		
	VV		Mezisoučet		24,000		
478	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	7,000	59,77	418,39
	VV		"1np"5		5,000		
	VV		"2np"1		1,000		
	VV		"3np"1		1,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
479	K	766691924	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	4,000	30,10	120,40
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.*				
	VV		"1np"2*2		4,000		
480	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	152,59	305,18
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*				
481	*M*	*6118004*	*t4 vnitřní parapet okna F4 600x140mm*	*kus*	*1,000*	*410,40*	*410,40*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
482	*M*	*6118010*	*t10 vnitřní parapet okna F10 1000x270mm*	*kus*	*1,000*	*631,39*	*631,39*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
483	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,000	278,86	836,58
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*				
484	*M*	*6118008*	*t8 vnitřní parapet okna F8 1900x270mm*	*kus*	*3,000*	*1 315,39*	*3 946,17*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
485	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	5,000	312,54	1 562,70
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*				
486	*M*	*6118001*	*t1 vnitřní parapet okna F1 2750x270mm*	*kus*	*1,000*	*1 873,12*	*1 873,12*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
487	*M*	*6118002*	*t2 vnitřní parapet okna F2 2700x270mm*	*kus*	*1,000*	*1 841,55*	*1 841,55*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
488	*M*	*6118003*	*t3 vnitřní parapet okna F3 4040x270mm*	*kus*	*1,000*	*2 788,63*	*2 788,63*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
489	*M*	*6118007*	*t7 vnitřní parapet okna F7 2745+9043x270mm*	*kus*	*1,000*	*8 102,82*	*8 102,82*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
490	*M*	*6118009*	*t9 vnitřní parapet okna F9 2820+1720x270mm*	*kus*	*1,000*	*3 104,33*	*3 104,33*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
491	*M*	*61180091*	*t19 vnitřní parapet okna F19 2720x270mm*	*kus*	*1,000*	*1 862,60*	*1 862,60*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
492	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	230,46	230,46
493	*M*	*611800911*	*t20 vnitřní parapet okna 1000x350mm*	*kus*	*1,000*	*684,00*	*684,00*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
494	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000	317,80	1 589,00
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*				
495	*M*	*6118015*	*t15 vnitřní parapet okna jídelna 1200x440mm*	*kus*	*2,000*	*1 052,31*	*2 104,62*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
496	*M*	*6118017*	*t17 vnitřní parapet okna jídelna 1140x390mm*	*kus*	*2,000*	*999,70*	*1 999,40*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
497	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000	427,24	1 708,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*				
498	*M*	*6118012*	*t12 vnitřní parapet okna F14 2130x645mm*	*kus*	*1,000*	*2 020,44*	*2 020,44*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
499	*M*	*6118016*	*t16 vnitřní parapet okna jídelna 2360x390mm*	*kus*	*3,000*	*1 873,12*	*5 619,36*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
500	K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	2,000	463,02	926,04
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*				
501	*M*	*6118018*	*t18 vnitřní parapet okna jídelna 2670x390mm*	*kus*	*2,000*	*2 104,63*	*4 209,26*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka truhlářských výrobků DOB_DPS_D.1.1_604_00*				
502	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	350,42	350,42
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.*				
	VV		"2np"1		1,000		
503	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	183,10	183,10
	VV		"2np"1		1,000		
504	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 518,890	1,14	6 272,22
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 229 433,72
505	*M*	*553990*	*D+M z9 atypická konstrukce květníku z plechu P10,žár.pozinkovaná,dl.2565mm,výška 450mm,vč.kotvení*	*kus*	*3,000*	*31 569,43*	*94 708,29*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
506	*M*	*553991*	*D+M z12 nastavení atik atypická ocelová svařovaná konstrukce z Jä 60/4,žár.pozinkovaná,vč.kotvení*	*kus*	*2,000*	*21 046,29*	*42 092,58*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
507	*M*	*553992*	*D+M z13 dřevěné schody pro sezení s atypickou ocelovou svařovanou konstrukcí ,žár.pozinkovaná,dl.4790-6003mm,3x stupně 415x320mm 450mm,vč.kotvení*	*kus*	*1,000*	*52 615,71*	*52 615,71*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
508	*M*	*553993*	*z11 repase stávajícího schodiště do kotelny v 1pp,vč.zábradlí*	*kus*	*1,000*	*5 261,57*	*5 261,57*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
509	K	767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2	m2	4,778	211,52	1 010,64
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*				
	VV		"p1"1,95*2,45		4,778		
510	*M*	*5535011*	*p1 Al prosklená stěna-okno 1950x2450mm*	*kus*	*1,000*	*57 908,85*	*57 908,85*
	P		*Poznámka k položce:* *5iz. tabulka prosklených stěn DOB_DPS_D.1.1_608_00*				
511	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	11,099	263,08	2 919,92
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*				
	VV		"p2"4,53*2,45		11,099		
512	*M*	*5535012*	*p2 Al prosklená stěna-okno 4530x2450mm*	*kus*	*1,000*	*85 079,61*	*85 079,61*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka prosklených stěn DOB_DPS_D.1.1_608_00*				
513	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	18,984	352,53	6 692,43
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*				
	VV		"p3"6,78*2,8		18,984		
514	*M*	*5535013*	*p3 Al prosklená stěna-okno 6780x2800mm*	*kus*	*1,000*	*91 740,76*	*91 740,76*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka prosklených stěn DOB_DPS_D.1.1_608_00*				
515	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	2,900	283,07	820,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*				
516	*M*	*5531691*	*z7 ocelové zábradlí v.900mm z ocelové pásoviny,žárově pozinkované*	*m*	*2,900*	*4 735,41*	*13 732,69*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
517	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	6,604	170,47	1 125,78
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*				
	VV		1,651*2*2		6,604		
518	*M*	*5531693*	*z8 ocelové madlo z ocelové pásoviny vč.kotvení,žárově pozinkované*	*m*	*3,302*	*578,77*	*1 911,10*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
	VV		1,651*2		3,302		
519	*M*	*5531698*	*z14 ocelové madlo z ocelové pásoviny vč.kotvení,žárově pozinkované*	*m*	*3,302*	*578,77*	*1 911,10*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
	VV		1,651*2		3,302		
520	K	7674152901	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště doplňků pro horizontálně kladený rošt distančním nerez profilem tvaru "Z" vč.materiálu	m	351,966	126,28	44 446,27
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.* *2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu.* *3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny:* *a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné.* *b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.*				
	VV		f60x40		351,966		
521	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	44,309	52,62	2 331,54
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.* *2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*				
	VV		"z1"1,0*1,0		1,000		
	VV		"z2"2,0*1,0		2,000		
	VV		"z4"2,639*1,78		4,697		
	VV		"z5"4,655*1,64		7,634		
	VV		"z6"3,694*1,7		6,280		
	VV		"o6"4,529*4,065		18,410		
	VV		"o7"1,2*1,165		1,398		
	VV		"o17"1,344*2,15		2,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		44,309		
522	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	71,122	63,14	4 490,64
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.* *2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*				
	VV		"z1"(1,0+1,0)*2		4,000		
	VV		"z2"(2,0+1,0)*2		6,000		
	VV		"z4"(2,639+1,78)*2		8,838		
	VV		"z5"(4,655+1,64)*2		12,590		
	VV		"z6"(3,694+1,7)*2		10,788		
	VV		"o6"(4,529+4,065)*2		17,188		
	VV		"o7"(1,2+1,165)*2		4,730		
	VV		"o17"(1,344+2,15)*2		6,988		
	VV		Mezisoučet		71,122		
523	*M*	*5534131*	*z1 čistící rošt žárově pozinkovaný s rámem 1040x1000mm*	*kus*	*1,000*	*3 679,08*	*3 679,08*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
524	*M*	*5534132*	*z2 čistící rošt žárově pozinkovaný s rámem 2000x1000mm*	*kus*	*1,000*	*6 559,95*	*6 559,95*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
525	*M*	*5534134*	*z4 čistící rošt žárově pozinkovaný s rámem 2639x1780mm*	*kus*	*1,000*	*13 943,80*	*13 943,80*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
526	*M*	*5534135*	*z5 čistící rošt žárově pozinkovaný s rámem 4655x1640mm*	*kus*	*1,000*	*22 144,20*	*22 144,20*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
527	*M*	*5534136*	*z6 čistící rošt žárově pozinkovaný s rámem 3694x1700mm*	*kus*	*1,000*	*18 345,85*	*18 345,85*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka zámečnických výrobků DOB_DPS_D.1.1_605_00*				
528	*M*	*5534137*	*o6 vnitřní čistící zona- dle tabulky DOB_DPS_D1.1_606_00*	*kus*	*1,000*	*22 713,96*	*22 713,96*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
529	*M*	*5534138*	*o7 vnitřní čistící zona- dle tabulky DOB_DPS_D1.1_606_00*	*kus*	*1,000*	*2 672,61*	*2 672,61*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
530	*M*	*5534139*	*o17 vnitřní čistící zona - dle tabulky DOB_DPS_D1.1_606_00*	*kus*	*1,000*	*4 648,85*	*4 648,85*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
531	K	767620117	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,704	788,18	1 343,06
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		"f14"2,13*0,8		1,704		
532	*M*	*5534114*	*f14 okno hliníkové 2130x800mm*	*kus*	*1,000*	*10 849,36*	*10 849,36*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
533	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	0,900	926,04	833,44
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		"f4"0,6*0,6		0,360		
	VV		"f21"0,9*0,6		0,540		
	VV		Mezisoučet		0,900		
534	*M*	*5534103*	*f4 okno hliníkové 600x600mm*	*kus*	*1,000*	*19 941,36*	*19 941,36*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
535	*M*	*5534121*	*f21 okno hliníkové 900x600mm*	*kus*	*1,000*	*13 196,02*	*13 196,02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
536	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,204	863,95	2 768,10
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		"f5"1,14*0,6		0,684		
	VV		"f6"0,9*1,2		1,080		
	VV		"f13"1,2*0,6*2		1,440		
	VV		Mezisoučet		3,204		
537	*M*	*5534105*	*f5 okno hliníkové 1140x600mm*	*kus*	*1,000*	*14 637,69*	*14 637,69*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
538	*M*	*5534106*	*f6 okno hliníkové 900x1200mm*	*kus*	*1,000*	*14 648,21*	*14 648,21*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
539	*M*	*5534113*	*f13 okno hliníkové 1200x600mm*	*kus*	*2,000*	*14 311,47*	*28 622,94*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
540	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	6,556	819,75	5 374,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	PSC						
	VV		"f8"1,9*1,04		1,976		
	VV		"f10"1,0*2,23		2,230		
	VV		"f26"1,0*2,35		2,350		
	VV		Mezisoučet		6,556		
541	*M*	*5534108*	*f8 okno hliníkové 1900x1040mm*	*kus*	*3,000*	*28 528,24*	*85 584,72*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
542	*M*	*5534110*	*f10 okno hliníkové 1000x2230mm*	*kus*	*1,000*	*32 179,77*	*32 179,77*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
543	*M*	*55341101*	*f26 okno hliníkové 1000x2350mm*	*kus*	*1,000*	*23 834,92*	*23 834,92*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
544	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	70,146	1 083,88	76 029,85
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	PSC						
	VV		"f1"2,675*1,04		2,782		
	VV		"f2"2,73*2,23		6,088		
	VV		"f3"4,04*1,04		4,202		
	VV		"f7"(9,135+2,835)*2,23		26,693		
	VV		"f9"(1,765+8,26)*1,04		10,426		
	VV		"f11"1,9*2,6		4,940		
	VV		"f22"1,14*2,404		2,741		
	VV		"f23"2,225*2,76		6,141		
	VV		"f25"2,75*2,23		6,133		
	VV		Mezisoučet		70,146		
545	*M*	*553410*	*f1 okno hliníkové 2675x1040mm*	*kus*	*1,000*	*26 665,64*	*26 665,64*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
546	*M*	*5534101*	*f2 okno hliníkové 2730x2230mm*	*kus*	*1,000*	*47 154,20*	*47 154,20*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
547	*M*	*5534102*	*f3 okno hliníkové 4040x1040mm*	*kus*	*1,000*	*54 993,94*	*54 993,94*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
548	*M*	*5534107*	*f7 okno hliníkové 9135+2835x2230mm*	*kus*	*1,000*	*248 051,52*	*248 051,52*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
549	*M*	*5534109*	*f9 okno hliníkové 1765+2855x1040mm*	*kus*	*1,000*	*58 403,44*	*58 403,44*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
550	*M*	*5534111*	*f11 okno hliníkové 1900x2600mm*	*kus*	*1,000*	*44 639,17*	*44 639,17*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
551	*M*	*5534122*	*f22 stávající okno hliníkové 1140x2404mm -úprava*	*kus*	*1,000*	*68 400,43*	*68 400,43*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
552	*M*	*5534123*	*f23 okno hliníkové 2225x2760mm*	*kus*	*1,000*	*37 651,80*	*37 651,80*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
553	*M*	*553412333*	*f25 okno hliníkové 2750x2230mm*	*kus*	*1,000*	*47 354,14*	*47 354,14*
554	K	767626103	Montáž oken zdvojených těsnění oken namačkáním	m	189,320	31,89	6 037,41
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		"f1"(3,7+1,04)*2		9,480		
	VV		"f2"(6,4+2,23)*2		17,260		
	VV		"f3"(4,04+1,04)*2		10,160		
	VV		"f4"0,6*4		2,400		
	VV		"f5"(1,14+0,6)*2		3,480		
	VV		"f6"(0,9+1,2)*2		4,200		
	VV		"f7"(9,135+2,835+2,23)*2		28,400		
	VV		"f8"(1,9+1,04)*2		5,880		
	VV		"f9"(1,765+8,26+1,04)*2		22,130		
	VV		"f10"(1,0+2,23)*2		6,460		
	VV		"f11"(1,9+2,85)*2		9,500		
	VV		"f12"(4,53+2,5)*2		14,060		
	VV		"f13"(1,2+0,6)*2*2		7,200		
	VV		"f14"(2,13+0,8)*2		5,860		
	VV		"f16"0,9+2*2,0		4,900		
	VV		"f18"(2,15+2,76)*2		9,820		
	VV		"f21"(0,9+0,6)*2		3,000		
	VV		"f23"(2,225+2,76)*2		9,970		
	VV		"f24"1,2+2*2,0		5,200		
	VV		"f25"(2,75*2+2,23*2)		9,960		
	VV	těs	Mezisoučet		189,320		
555	K	767627306	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	189,320	104,18	19 723,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		těs		189,320		
556	K	767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	189,320	103,65	19 623,02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		těs		189,320		
557	K	767627310	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem kompletní impregnovanou komprimační páskou	m	189,320	274,65	51 996,74
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*				
	VV		těs		189,320		
558	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 851,47	3 851,47
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
	VV		"f16"1		1,000		
559	*M*	*5534116*	*f16 Al vstupních dveře plné 1kř 900x2000mm*	*kus*	*1,000*	*40 724,56*	*40 724,56*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
560	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	6 892,66	6 892,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
	VV		"f24"1		1,000		
561	*M*	*5534124*	*f24 Al vstupních dveře plné 2kř 1200x2000mm-replika stávajících*	*kus*	*1,000*	*57 182,76*	*57 182,76*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
562	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	1,000	8 281,71	8 281,71
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
	VV		"f18"1		1,000		
563	*M*	*5534118*	*f18 Al prosklená sestava vstupních dveří 2150x2760mm*	*kus*	*1,000*	*95 002,93*	*95 002,93*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
564	K	767640223	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem	kus	1,000	7 450,38	7 450,38
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
	VV		"f12"1		1,000		
565	*M*	*5534112*	*f12 Al prosklená sestava vstupních dveří 4530x2500mm*	*kus*	*1,000*	*112 481,87*	*112 481,87*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka oken DOB_DPS_D.1.1_601_00*				
566	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	3,000	1 567,95	4 703,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
	VV		"p1-p3"3		3,000		
567	K	767661500	Montáž uzávěru roletového mřížového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách do 6 m2	kus	1,000	7 545,09	7 545,09
568	*M*	*5536801*	*o14 Al roletová mříž 1550x1800mm ,rolovací hřídel 125mm s motorem*	*kus*	*1,000*	*17 468,42*	*17 468,42*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
569	K	767661501	Montáž uzávěru roletového mřížového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách přes 6 do 9 m2	kus	2,000	9 039,38	18 078,76
570	*M*	*5536802*	*o15 Al roletová mříž 5650x1800mm ,rolovací hřídel 125mm s motorem*	*kus*	*1,000*	*63 507,17*	*63 507,17*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
571	*M*	*5536803*	*o16 Al roletová mříž 4600x1800mm ,rolovací hřídel 125mm s motorem*	*kus*	*1,000*	*51 773,86*	*51 773,86*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
572	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,114	167,32	353,71
	VV		"1np"1,2*0,566+1,2*1,196		2,114		
573	K	767812611r	Demontáž a opětovná motáž markýzy fasádní na nové místo vč. kotvícího materiálu- ozn.23	kus	1,000	5 261,57	5 261,57
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na jakoukoliv konstrukci.*				
	VV		dle výkresu DOB_DPS?D.1.1_606_00				
	VV		1		1,000		
574	K	76788119	D+M horizontálního záchytného systému ,celonerezový systém kotvený do beton.stropní konstrukce,kotevní body cert. pro použití jako samostané i do lanového systému	m	32,200	793,42	25 548,12
	VV		6,2+14,5+2,5+9		32,200		
575	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	19 790,180	1,88	37 277,62
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	771	Podlahy z dlaždic				675 419,76
576	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	142,640	14,31	2 041,18
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*				
	VV		p11+p12+p15		142,640		
577	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	426,778	51,25	21 872,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.*				
			2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
			3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		p11+p12+p13+p14*2+p17+p16+p16a+p15		426,778		
578	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	294,560	210,46	61 993,10
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.*				
			2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
			3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		p11+p12+p13+p14+p15		292,940		
	VV		"1,12"1,2*(0,9+0,45)		1,620		
	VV		Mezisoučet		294,560		
579	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm	m2	1 464,700	47,35	69 353,55
	VV		(p11+p12+p13+p14+p15)*5		1 464,700		
580	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	6,950	43,36	301,35
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.*				
			2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
			3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"1np"1,8+0,85+0,9+1,6		5,150		
	VV		"2np"0,9*2		1,800		
	VV	přechod	Mezisoučet		6,950		
581	*M*	*59054100*	*profil přechodový nerez*	*m*	*7,645*	*347,26*	*2 654,80*
	VV		přechod*1,1		7,645		
582	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	3,600	337,79	1 216,04
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*				
	VV		"1,12"1,2*3		3,600		
583	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky do 200 mm	m	3,600	177,84	640,22
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*				
	VV		"1,12"1,2*3		3,600		
584	*M*	*5976011*	*Keramická rektifikovaná dlažba, rozměr 300x300mm, tl. min. 9mm, slinutá probarvená, matný povrch, protiskluznost povrchu R11*	*m2*	*1,782*	*420,93*	*750,10*
	VV		"1,12"1,2*(0,9+0,45)*1,1		1,782		
585	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	141,580	115,75	16 387,89
	VV		"1,04"(6,675+3,43+0,5+0,65+0,33+0,86)*2-(4,53*2+1,95)		13,880		
	VV		"patky"0,3*2+1,0		1,600		
	VV		"1,05"(6,53+6,2)-(1,55+2,15+4,53)		4,500		
	VV		"sloup"0,4*4+1,0*2		3,600		
	VV		(8,845+3,65*2+3,57+1,75+0,2*2)-(1,6+1,6+1,95+0,9)		15,815		
	VV		"sloup"0,4*4+1,0*4		5,600		
	VV		"1,33"(2,86+1,6+1,2+1,6)-(1,6+0,7*2+0,8)		3,460		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,42+2*2,16-0,7		5,040		
	VV		"1,28"1,34+1,215-0,7		1,855		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1,29"1,34+1,215-0,7		1,855		
	VV	sokl60	Mezisoučet		57,205		
	VV		"1,11"(2,855+4,18)*2-1,9		12,170		
	VV		"1,12"0,9*2+1,2-0,9		2,100		
	VV		"1,16"(1,6+1,995+0,15)*2-(0,8*2+1,2)		4,690		
	VV		"1,17"(3,0+1,995)*2-0,8		9,190		
	VV		"1,20"(3,085+4,915)*2-(0,9*3+0,8)		12,500		
	VV		"1,20a"(3,68+1,8)*2-(0,7+0,8+0,9)		8,560		
	VV		"1,24"(1,09+1,365)*2-0,7		4,210		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,12"1,2+2*1,5+0,9*2+0,45*2+1,2+1,465*2-(0,7+0,9*2+1,2)		7,330		
	VV		"1,25"(5,53+1,2+0,26)*2-(0,9*2+0,7*3+0,8)		9,280		
	VV		"2,02"3,285+4,0*2+2,88*2-0,9*3		14,345		
	VV	sokl30	Mezisoučet		84,375		
	VV		Součet		141,580		
586	*M*	*597620*	*sokl z keramické dlažby shodné s podlahou 600x600, výška soklu 70mm*	*m*	*62,926*	*126,28*	*7 946,30*
	VV		sokl60*1,1		62,926		
587	*M*	*597621*	*sokl z keramické dlažby shodné s podlahou 300x300, výška soklu 70mm*	*m*	*92,813*	*89,45*	*8 302,12*
	VV		sokl30*1,1		92,813		
588	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	192,778	525,10	101 227,73
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"1np"				
	VV		"1,20"8,1		8,100		
	VV		"1,20a"6,5		6,500		
	VV		"1,20c"3,2		3,200		
	VV	p12	Mezisoučet		17,800		
	VV		"1,08"3,9		3,900		
	VV		"1,11"11,9		11,900		
	VV		"1,13"6,1		6,100		
	VV		"1,14"3,8		3,800		
	VV		"1,14a"1,9		1,900		
	VV		"1,15"0,5		0,500		
	VV		"1,16"4,0		4,000		
	VV		"1,17"6,0		6,000		
	VV	p13	Mezisoučet		38,100		
	VV		"1,09"13,0		13,000		
	VV		"1,10"7,5		7,500		
	VV		"p16a"9,7		9,700		
	VV		"1,18"10,9		10,900		
	VV		"1,19"71,1		71,100		
	VV	p14	Mezisoučet		112,200		
	VV		"1,12"1,465*1,2		1,758		
	VV		"1,24"1,5		1,500		
	VV	p17	Mezisoučet		3,258		
	VV		"1,12"1,2*(1,5+0,9)		2,880		
	VV		"1,25"5,4		5,400		
	VV	p16	Mezisoučet		8,280		
	VV		"2np"3,285*4,0		13,140		
	VV	p15	Mezisoučet		13,140		
	VV		Součet		192,778		
589	*M*	*5976011*	*Keramická rektifikovaná dlažba, rozměr 300x300mm, tl. min. 9mm, slinutá probarvená, matný povrch, protiskluznost povrchu R11*	*m2*	*196,064*	*420,93*	*82 529,22*
	VV		(p12+p13+p14+p17)*1,1		188,494		
	VV		p16*1,1		9,108		
	VV		"o7"-1,2*1,165*1,1		-1,538		
	VV		Mezisoučet		196,064		
590	*M*	*597622*	*keramická dlažba dtto na stáv.chodbě 2.02*	*m2*	*14,454*	*347,26*	*5 019,30*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		p15*1,1		14,454		
591	K	771576113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	97,738	988,12	96 576,87
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"o6, o17"-21,172-2,89		-24,062		
	VV		Mezisoučet		-24,062		
	VV		"1,04"27,5		27,500		
	VV		"1,05"73,5		73,500		
	VV		"1,22"1,8		1,800		
	VV		"1,23"1,4		1,400		
	VV		"1,31"1,9		1,900		
	VV		"1,32"1,3		1,300		
	VV		"1,33"4,3		4,300		
	VV	p11	Mezisoučet		111,700		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"3,7		3,700		
	VV		"1,28"3,2		3,200		
	VV		"3,2"3,2		3,200		
	VV	p16a	Mezisoučet		10,100		
	VV		Součet		97,738		
592	*M*	*597601*	*Keramická velkoformátová rektifikovaná dlažba, rozměr 600x600mm, tl. min. 9mm, slinutá probarvená, matný povrch, protiskluznost povrchu μ ≥ 0,6 (za mokra)*	*m2*	*116,008*	*452,50*	*52 493,62*
	VV		p11*1,15		128,455		
	VV		p16a*1,15		11,615		
	VV		"o6"-4,529*4,065*1,15		-21,172		
	VV		"o17"-1,344*2,15		-2,890		
	VV		Mezisoučet		116,008		
593	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	44,238	16,84	744,97
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"1np"1,8+1,4+1,9+1,3+4,3+3,2+3,9+3,8+1,9+0,5+4,0+1,5		29,500		
	VV		1,2*(1,5+0,9)+1,2*1,465+3,7+3,2*2		14,738		
	VV		Mezisoučet		44,238		
594	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	172,820	332,53	57 467,83
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.				
			2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.				
	PSC		*3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.*				
			4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	P		*Poznámka k položce:*				
			. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.				
	VV		"1np"1,8+1,4+1,9+1,3+13,0+7,5+10,9+71,1+9,7+1,9+0,5+3,2+6,1+3,8+3,9		138,000		
	VV		"nová budova"3,2+3,2+3,7		10,100		
	VV		"vytažení"aso*0,15		24,720		
	VV	stěrka	Mezisoučet		172,820		
595	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	306,380	38,51	11 798,69
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.				
	PSC		*2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.*				
			3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.				
	VV		aso+sokl30+sokl60		306,380		
596	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	141,580	40,62	5 750,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*				
			2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.				
			3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.				
	VV		sokl30+sokl60		141,580		
597	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	164,800	173,63	28 614,22
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.				
			2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.				
	PSC		*3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.*				
			4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"1,08"((2,67+1,425+0,3)*2-(0,9+0,8))		7,090		
	VV		"1,09"((2,28+2,67+5,5)*2-1,2-(1,0+0,9*4+0,7+0,6+1,9))		11,900		
	VV		"1,10"((2,905+2,57+1,0)*2-0,9)		12,050		
	VV		"1,13"((2,43+2,5)*2-0,9)		8,960		
	VV		"1,14"((1,5+2,5)*2-0,9)		7,100		
	VV		"1,14a"((0,95+2,05)*2-0,7)		5,300		
	VV		"1,15"((0,8+0,75)*2-0,6)		2,500		
	VV		"1,16a"(4,4*2+2,25-1,2-0,8)		9,050		
	VV		"1,18+1,19"((7,02+10,05+4,1+0,3+3,0+0,1+0,25+1,2)*2-2,25-(0,9+0,85))		48,040		
	VV		"sloup"1,0*8		8,000		
	VV		"1,20c"((1,935+1,915)*2-0,7)		7,000		
	VV		"1,22"((1,2+1,485)*2-0,7*2)		3,970		
	VV		"1,23"((1,0+1,435)*2-0,7)		4,170		
	VV		"1,31"(1,2+1,295)*2-0,7		4,290		
	VV		"1,32"(1,2+1,295)*2-0,7*2		3,590		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"(1,42+2,615)*2-0,7		7,370		
	VV		"1,28"(1,34+2,615)*2-0,7		7,210		
	VV		"1,29"(1,34+2,615)*2-0,7		7,210		
	VV	aso	Mezisoučet		164,800		
598	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 738,880	6,92	39 737,31
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.				
	PSC		*2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*				
			3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	776	Podlahy povlakové				746 511,66
599	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	439,700	5,54	2 435,94
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.				
	PSC		*2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*				
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
	VV		p21+p22+p23+p24		439,700		
600	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	659,300	16,62	10 957,57
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.				
	PSC		*2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*				
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		p21*2+p23+p24+p22*2		659,300		
601	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	342,400	199,94	68 459,46
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*				
	VV		p21+p24+p22		342,400		
602	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm	m2	3 424,000	47,35	162 126,40
	VV		(p21+p22+p24)*10		3 424,000		
603	K	776421212	Montáž lišt schodišťových šroubovaných	m	22,000	139,96	3 079,12
	VV		"o3"22		22,000		
604	*M*	*2837555*	*o3 okopová lišta gastroprovozu,materiál PE300,výška 200mm,š.20mm*	*m*	*22,000*	*368,31*	*8 102,82*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
605	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	40,800	58,82	2 399,86
	VV		"2,03"40,8		40,800		
606	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	31,900	14,00	446,60
	VV		"2,03"(10,83+3,82+0,4*2+0,9)*2-0,8		31,900		
607	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	219,850	73,56	16 172,17
	VV		p21/2,0		95,900		
	VV		p23/2,0		48,650		
	VV		p24/2,0		61,400		
	VV		p22/2,0		13,900		
	VV		Mezisoučet		219,850		
608	*M*	*243699*	*svařovací šňůra*	*m*	*219,850*	*47,35*	*10 409,90*
	VV		(p21+p23+p22+p24)/2,0		219,850		
609	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	439,700	286,89	126 145,53
	VV		"1,06"166,5		166,500		
	VV		"1,07"25,3		25,300		
	VV	p21	Mezisoučet		191,800		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,26"11,7		11,700		
	VV		"1,30a"42,8		42,800		
	VV		"1,30b"42,8		42,800		
	VV	p23	Mezisoučet		97,300		
	VV		"2,17"36,0		36,000		
	VV		"2,18"86,8		86,800		
	VV	p24	Mezisoučet		122,800		
	VV		"2,02"27,8		27,800		
	VV	p22	Mezisoučet		27,800		
	VV		Součet		439,700		
610	*M*	*283101*	*Vinylová lepená podlaha, protiskluznost povrchu μ ≥ 0,6, barevnost, struktura bude upřesněna dle vzorků architektem*	*m2*	*483,670*	*657,97*	*318 240,35*
	VV		p21*1,1		210,980		
	VV		p22*1,1		30,580		
	VV		p23*1,1		107,030		
	VV		p24*1,1		135,080		
	VV		Mezisoučet		483,670		
611	K	776421111	Montáž lišt lepených	m	261,525	27,70	7 244,24
	VV		"1,06"(24,12*2+6,98+1,0*2*4+0,4*2+0,3*2+0,4*2)-(1,0+2,225+0,8)+14,38*2+0,3*2		90,755		
	VV		"1,07"(6,92+3,7+0,75+0,4+1,0+0,3)*2-(1,93+1,0)		23,210		
	VV		"1,26"(2,615+4,485)*2-0,8		13,400		
	VV		"1,30a"(5,545+7,625+0,25)*2-(1,9+1,6*2)		21,740		
	VV		"1,30b"(5,545+7,625)*2-(0,9+1,6)		23,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2,03"(7,4+3,82+0,9+0,3)*2-0,8		24,040		
	VV		"2,17"(3,93+9,075+0,4+0,3)*2-0,9		26,510		
	VV		"2,18"(11,29+7,625+0,55)*2-0,9		38,030		
	VV	soklík	Mezisoučet		261,525		
612	*M*	*28310195*	*Sokl 60x11 mm, bílá barva rohové napojení pod 45°lepeno*	*m*	*274,601*	*27,70*	*7 606,45*
	VV		soklík*1,05		274,601		
613	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 715,160	0,40	2 685,25
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	777	Podlahy lité				31 928,11
614	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	191,800	165,21	31 687,28
	VV		p21		191,800		
615	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	286,070	0,84	240,83
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				747 688,75
616	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	353,636	387,25	136 945,54
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*				
	VV		kojídelna+kozaz+kowc+koint		353,636		
617	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	m	132,408	214,67	28 424,03
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*				
	VV		"1,08"1,8*4		7,200		
	VV		"patky"1,0+0,5*2		2,000		
	VV		"1,09"1,8*7		12,600		
	VV		"1,10""1,8*4				
	VV		"sloup"1,0+0,5*2		2,000		
	VV		"1,13"1,8*4		7,200		
	VV		"1,14"1,8*4		7,200		
	VV		"1,14a"1,5*4		6,000		
	VV		"1,15"1,5*4		6,000		
	VV		"1,18+1,19"1,8*8-0,94		13,460		
	VV		"sloup"1,0*2+0,5*4		4,000		
	VV		"1,20c"2,0*5		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1,22"2,3*4+1,2+0,1*2		10,600		
	VV		"1,23"2,3*4+1,0+0,15*2		10,500		
	VV		"1,31" (1,5+2,13)*2		7,260		
	VV		"1,32"(2,13+2,4)*2+1,2+0,1*2		10,460		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428+2*1,2+0,15*2		4,128		
	VV		"1,28"2,3*2+1,1+0,1*2		5,900		
	VV		"1,29"2,3*2+1,1+0,1*2		5,900		
	VV		Mezisoučet		132,408		
618	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	m	83,319	217,83	18 149,38
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*				
	VV		"1,08"1,0+0,3*2+0,5*2		2,600		
	VV		"1,09"1,8*5		9,000		
	VV		"1,10"1,205+0,228*2		1,661		
	VV		"sloup"0,5*2+1,3*4+1,0*3		9,200		
	VV		"1,18+1,19"1,8*10+1,2*2		20,400		
	VV		"sloup"1,3*11+0,5*7+1,0*11		28,800		
	VV		"1,20c"2,0		2,000		
	VV		"1,22"1,2		1,200		
	VV		"1,23"1,0		1,000		
	VV		"1,32"1,2		1,200		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428		1,428		
	VV		"1,28"2,3-1,1+1,215		2,415		
	VV		"1,29"2,3-1,1+1,215		2,415		
	VV		Mezisoučet		83,319		
619	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	246,892	533,52	131 721,82
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"1,04 patky" 1,0*0,3+(1,0+0,3*2)*0,5		1,100		
	VV		"1,05-patky"1,0*1,0*2-0,4*0,4*2+1,0*7*0,5		5,180		
	VV		"1,06"3,6*1,5		5,400		
	VV		"1,06-patky"(1,0*1,0-0,4*0,75)*4+1,0*3*4*0,5		8,800		
	VV		1,0*0,3*2+(1,0+0,3*2)*0,5*2		2,200		
	VV		"1,07-patky"(1,0*1,0-0,4*0,75)+1,0*3*0,5		2,200		
	VV		1,0*0,3+(1,0+0,3*2)*0,5		1,100		
	VV		"1,08"((2,67+1,425)*2-(0,9+0,8))*1,8		11,682		
	VV		"patky"0,3*0,5*2+1,0*0,3		0,600		
	VV		"1,09"((2,28+2,67+5,5)*2-1,2-(1,0+0,9*4+0,7+0,6+1,9))*1,8		21,420		
	VV		"1,10"((2,905+2,57)*2-0,9)*1,8-1,205*0,228+(1,205+0,228*2)*0,25+1,2*0,4		18,711		
	VV		"sloup"1,0*2*0,5+0,4*4*1,3+1,0*1,0-0,4*0,4		3,920		
	VV		"1,13"((2,43+2,5)*2-0,9)*1,8		16,128		
	VV		"1,14"((1,5+2,5)*2-0,9)*1,8		12,780		
	VV		"1,14a"((0,95+2,05)*2-0,7)*1,5		7,950		
	VV		"1,15"((0,8+0,75)*2-0,6)*1,5		3,750		
	VV		"1,16a"(4,4*2+2,25-1,2-0,8)*1,8		16,290		
	VV		"1,18+1,19"((7,02+10,05+4,1+0,3+3,0+0,1+0,25)*2-8,035-2,25-(0,9+0,85))*1,8-1,8*0,96		65,961		
	VV		(3,0+0,1)*2*1,8		11,160		
	VV		0,8*1,2*2		1,920		
	VV		"sloup"(0,4*4*2+0,4*3*2)*1,3+1,0*2*0,5+1,0*3*0,5*2+(1,0*1,0-0,4*0,4)*4		14,640		
	VV		"1,20c"((1,935+1,915)*2-0,7)*2,0		14,000		
	VV	kozaz	Mezisoučet		246,892		
620	*M*	*597611*	*keramický obklad slinutý probarvený 300x300mm*	*m2*	*271,581*	*378,83*	*102 883,03*
	VV		kozaz*1,1		271,581		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
621	K	781474152	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	41,368	1 073,36	44 402,76
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.71" (3,678+8,252+0,2+0,84)*2,4-2*0,8		29,528		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.8"(2*0,2+14,4)*0,8		11,840		
	VV	koint	Součet		41,368		
622	*M*	*5976156*	*keramický obklad slinutý rektifikovaný 800x800mm*	*m2*	*47,573*	*789,24*	*37 546,51*
	VV		koint*1,15		47,573		
623	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	65,376	1 018,64	66 594,61
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"1,22"((1,2+1,485)*2-0,7*2)*2,3+1,2*0,1-1,2*0,1*2		9,011		
	VV		"1,23"((1,0+1,435)*2-0,7)*2,3+1,0*0,15-1,2*0,15*2		9,381		
	VV		"1,31"(1,2+1,295)*2*(1,5+2,13)*0,5-0,7*2,0		7,657		
	VV		"1,32"(1,2+1,295)*2*(2,13+2,4)*0,5-0,7*2,0-0,7*2,25+1,2*0,1-1,2*0,1*2		8,207		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428*(1,2+0,15)		1,928		
	VV		"1,28"(1,34+2*1,4)*2,3+1,215*(1,1+0,1)		10,980		
	VV		"1,29"(1,34+2*1,4)*2,3+1,215*(1,1+0,1)		10,980		
	VV	kowc	Mezisoučet		58,144		
	VV		"1,06"8,035*0,9		7,232		
	VV	kojídelna	Mezisoučet		7,232		
	VV		Součet		65,376		
624	*M*	*597615*	*keramický obklad slinutý rektifikovaný 600x600mm*	*m2*	*66,866*	*578,77*	*38 700,03*
	VV		kowc*1,15		66,866		
625	*M*	*597616*	*keramický obklad slinutý rektifikovaný 600x900mm*	*m2*	*8,317*	*1 031,27*	*8 577,07*
	VV		kojídelna*1,15		8,317		
626	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	60,516	76,29	4 616,77
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		"1,06"3,6*1,5		5,400		
	VV		"1,14a"((0,95+2,05)*2-0,7)*1,5		7,950		
	VV		"1,15"((0,8+0,75)*2-0,6)*1,5		3,750		
	VV		"1,22"((1,2+1,485)*2-0,7*2)*2,3+1,2*0,1-1,2*0,1*2		9,011		
	VV		"1,23"((1,0+1,435)*2-0,7)*2,3+1,0*0,15-1,2*0,15*2		9,381		
	VV		"1,31"(1,2+1,295)*2*(1,5+2,13)*0,5-0,7*2,0		7,657		
	VV		"1,32"(1,2+1,295)*2*(2,13+2,4)*0,5-0,7*2,0-0,7*2,25+1,2*0,1-1,2*0,1*2		8,207		
	VV		"1,06"8,035*0,9		7,232		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428*(1,2+0,15)		1,928		
	VV		Mezisoučet		60,516		
627	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	312,268	58,61	18 302,03
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		kojídelna+kowc+kozaz		312,268		
628	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	312,268	58,61	18 302,03
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*				
	VV		kojídelna+kowc+kozaz		312,268		
629	K	781491011	Montáž lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,500	591,40	887,10
	VV		"jídelna-sloupy"0,5*1,5*2		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	lacobel	Mezisoučet		1,500		
630	*M*	*634200*	*červený lacobel*	*m2*	*1,500*	*157,85*	*236,78*
	VV		lacobel		1,500		
631	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	5,135	532,47	2 734,23
	VV		1,1*1,2+1,2*1,2*2+1,1*0,85		5,135		
	VV	zrcadlo	Mezisoučet		5,135		
632	*M*	*63465122*	*zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*5,649*	*753,46*	*4 256,30*
	VV		zrcadlo*1,1		5,649		
633	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové nerez	m	92,519	169,42	15 674,57
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*				
	VV		"1,04 patky" (1,0+0,3*2)+2*0,5		2,600		
	VV		"1,07-patky"1,0*3+2*0,5		4,000		
	VV		(1,0+0,3*2)+2*0,5		2,600		
	VV		"1,08"1,0+0,3*2+0,5*2		2,600		
	VV		"1,09"1,8*5		9,000		
	VV		"1,10"1,205+0,228*2		1,661		
	VV		"sloup"0,5*2+1,3*4+1,0*3		9,200		
	VV		"1,18+1,19"1,8*10+1,2*2		20,400		
	VV		"sloup"1,3*11+0,5*7+1,0*11		28,800		
	VV		"1,20c"2,0		2,000		
	VV		"1,22"1,2		1,200		
	VV		"1,23"1,0		1,000		
	VV		"1,32"1,2		1,200		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428		1,428		
	VV		"1,28"2,3-1,1+1,215		2,415		
	VV		"1,29"2,3-1,1+1,215		2,415		
	VV		Mezisoučet		92,519		
634	K	7814941111	Obklad - dokončující práce kamenický roh	m	41,400	526,16	21 783,02
	VV		"1,05-patky" 1,0*7+6*0,4		9,400		
	VV		"1,06-patky"1,0*3*4+8*0,4		15,200		
	VV		(1,0+0,3*2)*2+2*0,5*2		5,200		
	VV		(1,0+0,3*2)*2+2*0,5*2		5,200		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.71"2,4*2		4,800		
	VV		"DD_DPS_D.1.1.411.8"0,8*2		1,600		
	VV		Mezisoučet		41,400		
635	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací nerez	m	154,950	116,81	18 099,71
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*				
	VV		"1,06"3,6+2*1,5		6,600		
	VV		"1,08"((2,67+1,425)*2-(0,9+0,8))		6,490		
	VV		"1,09"((2,28+2,67+5,5)*2-1,2-(1,0+0,9*4+0,7+0,6+1,9))		11,900		
	VV		"1,10"((2,905+2,57)*2-0,9)-1,205		8,845		
	VV		"sloup"0,4*4		1,600		
	VV		"1,13"((2,43+2,5)*2-0,9)		8,960		
	VV		"1,14"((1,5+2,5)*2-0,9)		7,100		
	VV		"1,14a"((0,95+2,05)*2-0,7)		5,300		
	VV		"1,15"((0,8+0,75)*2-0,6)		2,500		
	VV		"1,16a"(4,4*2+2,25-1,2-0,8)		9,050		
	VV		"1,18+1,19"((7,02+10,05+4,1+0,3+3,0+0,1+0,25)*2-8,035-2,25-(0,9+0,85))-1,8		35,805		
	VV		(3,0+0,1)*2		6,200		
	VV		"sloup"(0,4*4*2+0,4*3*2)		5,600		
	VV		"1,20c"((1,935+1,915)*2-0,7)		7,000		
	VV		"1,22"((1,2+1,485)*2-0,7*2)		3,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1,23"((1,0+1,435)*2-0,7)		4,170		
	VV		"1,31"(1,2+1,295)*2-0,7		4,290		
	VV		"1,32"(1,2+1,295)*2-0,7		4,290		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,28"1,34+2*1,4+2,3*2-1,1		7,640		
	VV		"1,29"1,34+2*1,4+2,3*2-1,1		7,640		
	VV		Mezisoučet		154,950		
636	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	132,408	42,72	5 656,47
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*				
	VV		"1,08"1,8*4		7,200		
	VV		"patky"1,0+0,5*2		2,000		
	VV		"1,09"1,8*7		12,600		
	VV		"1,10""1,8*4				
	VV		"sloup"1,0+0,5*2		2,000		
	VV		"1,13"1,8*4		7,200		
	VV		"1,14"1,8*4		7,200		
	VV		"1,14a"1,5*4		6,000		
	VV		"1,15"1,5*4		6,000		
	VV		"1,18+1,19"1,8*8-0,94		13,460		
	VV		"sloup"1,0*2+0,5*4		4,000		
	VV		"1,20c"2,0*5		10,000		
	VV		"1,22"2,3*4+1,2+0,1*2		10,600		
	VV		"1,23"2,3*4+1,0+0,15*2		10,500		
	VV		"1,31" (1,5+2,13)*2		7,260		
	VV		"1,32"(2,13+2,4)*2+1,2+0,1*2		10,460		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,27"1,428+2*1,2+0,15*2		4,128		
	VV		"1,28"2,3*2+1,1+0,1*2		5,900		
	VV		"1,29"2,3*2+1,1+0,1*2		5,900		
	VV		Mezisoučet		132,408		
637	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 540,610	3,55	23 194,96
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				162 029,27
638	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	10,543	127,39	1 343,07
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce.* *2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru.* *3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.*				
	VV		f80x150*(0,08+0,15)*2		10,543		
639	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	159,252	130,71	20 815,83
	VV		"ipe140"(1,7*6+2,8*3+1,5*3+2,8*3+1,0*2+1,7*3+2,8*3+1,7*3)*(0,14+0,073*2)*2		29,801		
	VV		(8*1,6+3*1,4+3*1,1+3*1,7)*(0,14+0,073*2)*2		14,529		
	VV		"ipe160"(2,3*2+5,2*2)*(0,16+0,082*2)*2		9,720		
	VV		"ipe200"5,13*3*(0,2+0,1*2)*2		12,312		
	VV		"heb200"(0,2+0,2*2)*2*(3,065+3,1+3,705)+0,3*0,25*2*2*3		12,744		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"L40/60/6"0,1*2*1,3*2		0,520		
	VV	antikor	Mezisoučet		79,626		
	VV		antikor*2		159,252		
640	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	1 663,737	84,07	139 870,37
	VV		s11+s22+as22+c12+c11		1 663,737		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				299 636,67
641	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 045,476	5,58	5 833,76
	VV		c11+s11		1 045,476		
642	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 045,476	45,30	47 360,06
	VV		c11+s11		1 045,476		
643	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 045,476	34,45	36 016,65
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.*				
	VV		c11+s11		1 045,476		
644	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 318,880	17,72	41 090,55
	VV		malba		1 627,529		
	VV		c21+c21i+c22+c23+c24+c25+c26+c25i+c11+c12		691,351		
	VV		Mezisoučet		2 318,880		
645	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 318,880	55,38	128 419,57
	VV		"0.01"(7,32+6,82+0,22)*2*2,2+1,0*4*0,5+0,3*0,5*2+(0,1*2+0,4*4)*1,7		68,544		
	VV		(1,0+2,9)*2*2,2		17,160		
	VV		"1,04"(6,675+3,43+0,5)*2*2,4-(4,53*2,4*2+1,95*2,4-4,0*3)		36,480		
	VV		"ostění"(4,53+2*2,4)*(0,65+0,33)		9,143		
	VV		(1,95+2*2,4)*0,86		5,805		
	VV		"patky"-1,0*0,5		-0,500		
	VV		"1,05"(6,53+6,2)*2,8-(2,15*2,76+4,53*2,5-4,0*2)		26,385		
	VV		"sloup"0,4*4*2,3		3,680		
	VV		"patky"-1,0*0,5		-0,500		
	VV		(8,845+3,65*2+3,57+1,75)*2,4-(1,95*2,5-4,0)		50,641		
	VV		"sloup"0,4*4*1,9		3,040		
	VV		"ostění"(1,6+2*2,25)*0,2		1,220		
	VV		"1,06"(24,12+6,52+0,75*2*4)*2,8 +(14,38*0,8*2+14,38*0,3+0,8*0,3*2)		130,394		
	VV		(0,4+24,12+0,3*2-8,035)*2,4-(2,225*2,76-4,0)		38,863		
	VV		"ostění"(2,225+2*2,76)*0,4		3,098		
	VV		(2,67+2*1,2)*0,4*2		4,056		
	VV		(2,36+2*1,2)*0,4*3		5,712		
	VV		(1,14+2*1,2)*0,4*2		2,832		
	VV		"patky"-(0,75*2*4+1,0*6)*0,5		-6,000		
	VV		"ko"-3,6*1,5		-5,400		
	VV		"1,07"((6,92+3,7+0,75)*2-1,7-2,25)*2,8+(1,7+2,25)*2,2-(1,93*2,76-4,0)		59,975		
	VV		"ostění"1,2*3*0,4*2		2,880		
	VV		(1,93+2*2,76)*0,4		2,980		
	VV		"patky"-(0,75*2+1,0*2)*0,5		-1,750		
	VV		"1,08"(2,67+1,425)*2*(2,89-1,8)		8,927		
	VV		"ostění"(0,9+2*2,05)*0,4		2,000		
	VV		"1,09"((2,28+2,67+5,5)*2-1,2)*(2,89-1,8)		21,473		
	VV		"ostění"(1,0+2*2,05)*0,4		2,040		
	VV		"1,10"(2,905+2,57)*2*(2,89-1,8)		11,936		
	VV		"ostění"(1,2+0,57)*2*0,5		1,770		
	VV		(0,9+0,6)*2*0,5		1,500		
	VV		(1,205+(1,2-0,228)*2)*0,3		0,945		
	VV		"sloup"0,4*4*(2,39-1,3)		1,744		
	VV		"1,11"(2,855+4,18)*2*2,89		40,662		
	VV		"ostění"(1,2+0,6*2)*0,5		1,200		
	VV		"1,12"(1,2+2*2,5)*0,9		5,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1,13"(2,43+2,5)*2*(2,89-1,8)		10,747		
	VV		"1,14"(1,5+2,5)*2*(2,89-1,8)		8,720		
	VV		"1,14a"(0,95+2,05)*2*(2,4-1,5)		5,400		
	VV		"1,15"(0,8+0,75)*2*(2,4-1,5)		2,790		
	VV		"1,16"(1,6+1,995)*2*2,4		17,256		
	VV		"ostění"(1,2+2*2,0)*0,15		0,780		
	VV		"1,16a"(4,4*2+2,25-1,2)*(2,3-1,8)+(2,8+0,71)*1,2		9,137		
	VV		"1,17"(3,0+1,995)*2*2,8		27,972		
	VV		"ostění"(0,9+1,2*2)*0,25		0,825		
	VV		"1,18+1,19"((7,02+10,05+4,1+0,3+3,0+0,1)*2-8,035-2,25)*(2,25-1,8)		17,485		
	VV		(3,0+0,1)*2*(2,25-1,8)		2,790		
	VV		8,035*0,86		6,910		
	VV		"ostění"(1,2+0,6*2)*0,3		0,720		
	VV		(1,14+0,6*2)*0,3		0,702		
	VV		(0,9+0,6*2)*0,3		0,630		
	VV		(1,0+2*(2,0-1,8))*0,25		0,350		
	VV		"sloup"0,4*4*(2,25-1,3)*4		6,080		
	VV		"1,20"(3,085+4,915)*2*2,7		43,200		
	VV		"1,20a"(3,68+1,8)*2*2,4		26,304		
	VV		"1,20b"(4,08+3,05)*2*2,89		41,211		
	VV		"ostění"(0,91+2*0,52)*0,1		0,195		
	VV		"sloup"0,4*4*2,2+1,0*4*0,5		5,520		
	VV		"1,20c"(1,935+1,915)*2*(2,4-2,0)		3,080		
	VV		"1,21"(4,04+3,355+0,22)*2,7		20,561		
	VV		"ostění"0,6*4*0,1		0,240		
	VV		"1,22"(1,2+1,485)*2*(2,4-2,3)		0,537		
	VV		"1,23"(1,0+1,435)*2*(2,4-2,3)		0,487		
	VV		"1,24"(1,09+1,365)*2*2,89		14,190		
	VV		"1,33"(2,86+1,6+1,2+1,6)*2,4		17,424		
	VV		2,5*(2,4+1,39)*0,5*2		9,475		
	VV		"2,01"(3,55+8,28+0,85)*2*3,3		83,688		
	VV		"2,02"(9,97*2-3,285+7,0*2+2,88)*3,0		100,605		
	VV		"2,03"(7,4+3,82+0,9+0,3)*2*3,25-(4,5*2,405-4,0)		73,908		
	VV		"ostění"(4,5+2*2,404)*0,35		3,258		
	VV		"nová budova"				
	VV		"1,12"(1,2+1,5*2)*2,4+0,9*(2,1+2,4)*0,5*2+(1,465+1,2*2)*2,1		22,247		
	VV		"1,25"(5,53+1,2+0,26)*2*2,4		33,552		
	VV		"1,26"(2,615+4,485)*2*2,85++(3,7-2,75)*1,04		41,458		
	VV		"ostění"(3,7+2*1,04)*0,25		1,445		
	VV		"1,27"(2,615+1,42)*2*2,4-1,42*1,2		17,664		
	VV		"1,28"(1,34+2,615)*2*2,4-(1,34+2*1,4)*2,3-1,215*1,1		8,126		
	VV		"1,29"(1,34+2,615)*2*2,4-(1,34+2*1,4)*2,3-1,215*1,1		8,126		
	VV		"1,30a"(5,545+7,625)*2*2,85-(1,9*2,5+(2,65+1,52)*1,04-4,0*2)+0,3*4*2,85		77,402		
	VV		"ostění"(1,9+2*2,85)*0,25		1,900		
	VV		(2,285+1,52+2*1,04)*0,25		1,471		
	VV		(1,9+2*1,04)*0,25		0,995		
	VV		"1,30b"(5,545+7,625)*2*2,85-(4,04*1,04-4,0)		74,867		
	VV		"ostění"(4,04+2*1,04)*0,25		1,530		
	VV		(1,9+2*1,04)*0,25*2		1,990		
	VV		"2,17"(3,93+9,075+0,4)*2*3,565-(6,4*2,23-4,0)+0,92*2,23		87,357		
	VV		"ostění"(6,4+2*2,23)*0,25		2,715		
	VV		(1,0+2*2,3)*0,3		1,680		
	VV		"2,18"(11,29+7,625)*2*3,565-((9,135+2,585)*2,23-4,0)		112,728		
	VV		"ostění"(1,0+2*2,23)*0,25		1,365		
	VV		(9,135+2,585+2*2,23)*0,25		4,045		
	VV		(1,17+2*2,3)*0,55		3,174		
	VV	malba	Mezisoučet		1 627,529		
	VV		c21+c21i+c22+c23+c24+c25+c26+c25i+c11+c12		691,351		
	VV		Součet		2 318,880		
646	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 627,529	25,14	40 916,08
	VV		malba		1 627,529		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				112 320,73
647	K	786627121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna	m2	49,375	52,62	2 598,11
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.*				
	VV		"o4"0,92*(2,23+0,2)		2,236		
	VV		"o5"(9,1+2,8)*(2,23+0,2)		28,917		
	VV		"zpětná"				
	VV		"2np"5,53*2,396+2,075*2,396		18,222		
	VV		Mezisoučet		49,375		
648	*M*	*5537666*	*o4 venkovní žaluzie 920x2230+200mm,s lamelami typ C , s integrovaným elektrickým pohonem,v.systémového izolačního kastlíku a příslušenství vodících lišt ,dálkové ovládání*	*kus*	*1,000*	*16 963,31*	*16 963,31*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
649	*M*	*5537667*	*o5 venkovní žaluzie 9100+2800x2230+200mm,s lamelami typ C , s integrovaným elektrickým pohonem,v.systémového izolačního kastlíku a příslušenství vodících lišt ,dálkové ovládání*	*kus*	*1,000*	*82 501,44*	*82 501,44*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
650	*M*	*7869900*	*D+M o8 hustá síť do okna 1200x600mm proti hmyzu*	*kus*	*1,000*	*1 031,27*	*1 031,27*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
651	*M*	*7869901*	*D+M o9 hustá síť do okna 1140x600mm proti hmyzu*	*kus*	*1,000*	*978,65*	*978,65*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
652	*M*	*7869902*	*D+M o10 hustá síť do okna 900x600mm proti hmyzu*	*kus*	*1,000*	*747,14*	*747,14*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
653	*M*	*7869903*	*D+M o11 hustá síť do okna 1200x570mm proti hmyzu*	*kus*	*1,000*	*968,13*	*968,13*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
654	*M*	*7869904*	*D+M o12 hustá síť do okna 1200x1200mm proti hmyzu*	*kus*	*1,000*	*2 346,66*	*2 346,66*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. tabulka ostatních výrobků DOB_DPS_D.1.1_606_00*				
655	K	78699	Demontáž venkovních okenních žaluzií	m2	18,222	210,46	3 835,00
	VV		"2np"5,53*2,396+2,075*2,396		18,222		
656	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 010,820	0,35	351,02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	M	Práce a dodávky M				4 827 265,93
	D	21-M	Elektromontáže				1 648 588,19
657	K	2100000	elektroinstalace	komplet	1,000	1 648 588,19	1 648 588,19
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				3 047 138,46
658	K	240010	VZT	komplet	1,000	2 970 286,39	2 970 286,39
659	K	2400101	Chlazení	komplet	1,000	76 852,07	76 852,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				131 539,28
660	*M*	*4305012*	*D+M ocelová konstrukce z jackel 200x100x10mm celková dl. prvků,cca 8,5 m, viz. statika*	*kus*	*1,000*	*49 458,77*	*49 458,77*
661	*M*	*4305013*	*D+M ocelového sloupu z jackel 160/8mm, dl.3705mm+patními deskami P15 300x250mm,váha cca 150kg*	*kus*	*2,000*	*18 941,66*	*37 883,32*
	VV		"2.np"2		2,000		
662	*M*	*43050131*	*D+M ocelového sloupu z jackel 160/8mm, dl.3100mm+patními deskami P15 300x250mm,váha cca 125kg*	*kus*	*2,000*	*15 784,71*	*31 569,42*
	VV		"1.np"2		2,000		
663	*M*	*43050132*	*D+M ocelového pilíře z jacklů 80/5mm, dl.2890mm+patními deskami P15 300x250mm,váha cca 100kg*	*kus*	*1,000*	*12 627,77*	*12 627,77*
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				715 465,99
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				199 385,86
664	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	55 384,96	55 384,96
665	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	33 230,98	33 230,98
666	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	33 230,98	33 230,98
667	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	55 384,96	55 384,96
668	K	013274000	Pasportizace objektu	soubor	1,000	22 153,98	22 153,98
	D	VRN3	Zařízení staveniště				332 309,77
669	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	332 309,77	332 309,77
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.* *Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.* *Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.* *Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).*				
	D	VRN4	VRN				110 769,92
670	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	110 769,92	110 769,92
	D	VRN7	Provozní vlivy				22 153,98
671	K	079002000	Ostatní provozní vlivy-dopravní opatření	soubor	1,000	22 153,98	22 153,98
	D	VRN9	Ostatní náklady				50 846,46
672	K	090001000	Ostatní náklady-závěrečná kontrolní prohlídka	soubor	1,000	27 692,48	27 692,48
673	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	23 153,98	23 153,98

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	01	Venkovní plynovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.2.1 Přeložka plynovodu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**33 760,66**		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,00000	1 094,41	15 321,74	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		35*0,5*0,8		14,00000				
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	56,00000	94,17	5 273,52	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		35*0,8*2		56,00000				
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,00000	31,63	1 771,28	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,00000		56,00000				
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,00000	119,96	1 679,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000		14,00000				
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,00000	42,62	596,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000		14,00000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,00000	147,32	2 062,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000		14,00000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,00000	19,44	155,52	RTS 20/ I	RTS 20/ I
8	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	8,00000	139,58	1 116,64	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00000	382,16	2 292,96	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,00000	436,30	3 490,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vč. signalizační folie						
		8		8,00000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**6 335,01**		
11	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	35,00000	12,63	442,05	RTS 20/ I	RTS 20/ I
12	899731112R09	Napojení na stávající plynovod	ks	2,00000	2 946,48	5 892,96	Vlastní	Indiv
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**42 639,22**		

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	01	Venkovní plynovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.2.1 Přeložka plynovodu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	723178115R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-GAS, D 32x3 mm	m	35,00000	1 042,84	36 499,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	35,00000	57,88	2 025,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
15	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,70000	615,60	430,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
16	723178195R01	Pomocný materiál	soubor	1,00000	3 683,10	3 683,10	Vlastní	Indiv
		fitinky, tvarovky, objímky						
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**1 578,48**		
17	005124010R1	Odborný dozor staveniště	hod	3,00000	526,16	1 578,48	Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**				**2 630,79**		
18	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 630,79	2 630,79	RTS 20/ I	Indiv
		revize plynovodu						

plynovod celkem **86 944,16**

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	02	UT

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.c Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				**35 856,82**		
1	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	160,00000	69,87	11 179,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
2	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	170,00000	69,87	11 877,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
3	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	100,00000	58,93	5 893,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
4	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	15,00000	144,17	2 162,55	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
5	722178195R01	Pomocný materiál	soubor	1,00000	4 735,41	4 735,41	Vlastní	Indiv
		pásky, spojky, lepidlo						
6	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01430	612,40	8,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				**228 354,61**		
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	160,00000	355,68	56 908,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	170,00000	404,09	68 695,30	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	100,00000	459,86	45 986,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
10	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	15,00000	629,28	9 439,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
11	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	445,00000	26,31	11 707,95	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	02	UT

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.c Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
12	733171195R01	Napojení na stávající rozvody	ks	6,00000	225,20	1 351,20	Vlastní	Indiv
13	733172195R01	Úprava rozvodů- stávajících rozvodů	m	60,00000	269,39	16 163,40	Vlastní	Indiv
		demontáž stávajících rozvodů nová montáž rozvodů Podhled v kuchyni						
14	733172995R01	Stavební přípomoce	hod	12,00000	315,69	3 788,28	Vlastní	Indiv
15	733178195R01	Pomocný materiál	soubor	1,00000	4 735,41	4 735,41	Vlastní	Indiv
		fitinky, tvarovky, objímky						
16	733178995R01	Přesunutí a zkrácení stávajícího rozdělovače a sběrače	soubor	1,00000	8 944,67	8 944,67	Vlastní	Indiv
17	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,46020	1 378,53	634,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**734**	**Armatury**				**49 186,77**		
18	734214122R00	Ventil odvz.automat.se zpětnou klapkou HERZ DN 15	kus	4,00000	294,65	1 178,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
19	734237421R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. Slovarm K-125T DN 15	kus	10,00000	350,42	3 504,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
20	734109115R09	Sestava termostatického ventilu a radiatorového šroubení pro VK	soubor	31,00000	1 431,15	44 365,65	Vlastní	Indiv
		G1/2" rohová, připojení Cu 15x1						
21	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,13880	996,53	138,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				**201 421,21**		
22	735157246R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/1000	kus	4,00000	5 421,81	21 687,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
24	735157549R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/1400	kus	2,00000	6 374,07	12 748,14	RTS 20/ I	RTS 20/ I
23	735157249R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1400	kus	1,00000	4 199,35	4 199,35	RTS 20/ I	RTS 20/ I
27	735157644R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 500	kus	2,00000	4 925,02	9 850,04	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	02	UT

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.c Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	735157581R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/500	kus	4,00000	5 613,64	22 454,56	RTS 20/ I	RTS 20/ I
26	735157585R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/600	kus	4,00000	6 032,87	24 131,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
27	735157644R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/500	kus	3,00000	6 252,31	18 756,93	RTS 20/ I	RTS 20/ I
28	735157781R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/500	kus	1,00000	8 715,68	8 715,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
28	735157781R01	Otopná těl.panel.Radik Plan Kompakt 21 500/1400	kus	7,00000	6 374,07	44 618,49	Vlastní	Indiv
28	735157781R02	Otopná těl.panel.Radik Plan Kompakt 33 500/1400	kus	1,00000	10 186,56	10 186,56	Vlastní	Indiv
28	735157781R03	Otopná těl.panel.Radik Plan Kompakt 33 900/900	kus	2,00000	11 571,01	23 142,02	Vlastní	Indiv
28	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,78969	1 178,59	930,72	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**736**	**NAPOJENÍ TEPLOVODNÍHO OHŘÍVAČE VZT JEDNOTKY**				**136 799,24**		
29	73317811r	Rozvody potrubí						
30	73317812r	Potrubí Cu z trubek tvrdých v kotelně 35x1,5	m	80,00000	858,69	68 695,20	Vlastní	Indiv
31	73317813r	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	m	80,00000	26,31	2 104,80	Vlastní	Indiv
32	73317814r	Pomocný materiál	soubor	1,00000	4 735,41	4 735,41	Vlastní	Indiv
		fitinky, tvarovky						
		Armatury						
34	73317816r	Směšovací uzel teplovodního výměníku vzt jednotky, trojcestný ventil s pohonem DN 20, kv=6,3m3/h, oběhová čerpadlo DN 25, H=4m, Q=2m3/h	soubor	1,00000	22 687,90	22 687,90	Vlastní	Indiv
35	73317817r	Oběhové čerpadlo DN 25, H=4m, Q=2m3/h	ks	1,00000	6 598,01	6 598,01	Vlastní	Indiv
36	73317818r	Kulový kohout DN25	ks	4,00000	494,59	1 978,36	Vlastní	Indiv
37	73317819r	Zpětný ventil DN25	ks	4,00000	388,30	1 553,20	Vlastní	Indiv
38	73317820r	Filtr DN25	ks	4,00000	429,34	1 717,36	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	02	UT

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.c Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	73317821r	Vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	4,00000	231,51	926,04	Vlastní	Indiv
40	73317822r	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapko	ks	2,00000	294,65	589,30	Vlastní	Indiv
41	73317823r	Termomanometr -rozsah 0-120°C, 0-4 bar	ks	2,00000	894,47	1 788,94	Vlastní	Indiv
		IZOLACE						
43	73317825r	Návleková izolace z Pe 35/20	m	80,00000	144,17	11 533,60	Vlastní	Indiv
44	73317826r	Pomocný materiál	soubor	1,00000	526,16	526,16	Vlastní	Indiv
		pásky, spojky, lepidlo						
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**6 313,86**		
30	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	2 525,55	5 051,10	RTS 20/ I	Indiv
		topná zkouška a zaregulování systému						
31	005124010R1	Odborný dozor staveniště	hod	4,00000	315,69	1 262,76	Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**				**34 200,11**		
		Demontáže stávajících otopných těles	hod	25,00000	315,69	7 892,25	Vlastní	Indiv
		Odvoz a likvidace demontovaných prvků vč. Poplatku za skládku	soubor	1,00000	26 307,86	26 307,86	Vlastní	Indiv

UT celkem **692 132,62**

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**22 715,09**		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,20000	1 094,41	12 257,39	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		14*0,5*0,8*2		11,20000				
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	22,40000	94,18	2 109,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		14*0,8*2		22,40000				
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	22,40000	31,67	709,41	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,40000		22,40000				
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,20000	119,96	1 343,55	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,20000		11,20000				
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,20000	42,62	477,34	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,20000		11,20000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,20000	147,32	1 649,98	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,20000		11,20000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,00000	19,47	155,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
8	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	3,20000	23,05	73,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,20000	139,96	447,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,00000	436,30	3 490,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vč. signalizační folie						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**284 236,78**		
11	893111111R00	Montáž šachty vodoměrné 1500x900 plastové k včetně poklopu 600X600	kus	1,00000	17 896,61	17 896,61	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dodávka a montáž						
12	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové dn 600	kus	1,00000	26 307,86	26 307,86	RTS 20/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dodávka a montáž						
13	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	14,00000	12,63	176,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	893152111R07	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové dn 600	kus	5,00000	38 654,54	193 272,70	Vlastní	Indiv
		dodávka a montáž						
		Dn 600*200						
15	893152111R08	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové dn 600	kus	1,00000	41 872,85	41 872,85	Vlastní	Indiv
		dodávka a montáž						
		Dn 1000*200						
16	899731112R09	Napojení na stávající vodovod	ks	1,00000	4 709,94	4 709,94	Vlastní	Indiv
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				**250 797,01**		
17	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	80,00000	418,82	33 505,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
18	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	55,00000	464,07	25 523,85	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
19	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	25,00000	526,16	13 154,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
20	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	36,00000	828,17	29 814,12	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		20+16		36,00000				
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	362,00000	32,52	11 772,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		230+62+70		362,00000				
22	721176212R01	Potrubí KG odpadní D 110 x 3,2 mm	m	92,00000	350,42	32 238,64	Vlastní	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		80+4+8		92,00000				
23	721176213R01	Potrubí KG odpadní D 125 x 3,2 mm	m	64,00000	443,02	28 353,28	Vlastní	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		5+24+35		64,00000				
24	721176214R01	Potrubí KG odpadní D 160 x 4,0 mm	m	45,00000	553,52	24 908,40	Vlastní	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		18+27		45,00000				
25	721176895R01	Plastový odlučovač tuku OTP 7	soubor	1,00000	51 092,44	51 092,44	Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek, pískové podloží						
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,63515	684,00	434,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**438 405,71**		
27	722132216R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 35x1,5 mm	m	15,00000	631,39	9 470,85	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
28	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	14,00000	128,34	1 796,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
29	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	370,00000	324,11	119 920,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
30	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	170,00000	391,46	66 548,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	65,00000	461,97	30 028,05	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
32	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	20,00000	549,31	10 986,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
33	722172336R00	Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, PN 20, vč .zed.výpom.	m	10,00000	875,53	8 755,30	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
34	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	15,00000	57,46	861,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
35	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	370,00000	58,93	21 804,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
36	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	170,00000	58,93	10 018,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
37	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	65,00000	58,93	3 830,45	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
38	722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	20,00000	58,93	1 178,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
39	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	664,00000	50,51	33 538,64	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14+650		664,00000				
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00000	45,15	632,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
41	722132916R01	Úprava rozvodů v prostoru podhledu kuchyně	m	160,00000	324,11	51 857,60	Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		DMT a Montáž						
42	722172995R01	Stavební přípomoce	hod	72,00000	315,69	22 729,68	Vlastní	Indiv
43	722178195R01	Pomocný materiál	soubor	1,00000	14 953,94	14 953,94	Vlastní	Indiv
		pásky, spojky, lepidlo						
44	722235116R01	Kulový kohout DN 50	kus	2,00000	1 441,67	2 883,34	Vlastní	Indiv
45	722235116R02	Vypouštěcí kulový kohout DN50	kus	1,00000	2 472,94	2 472,94	Vlastní	Indiv
46	722235116R021	Vypouštěcí kulový kohout DN15	kus	1,00000	236,77	236,77	Vlastní	Indiv
47	722235116R03	Kontrolovatelná zpětná klapka DN50	kus	1,00000	1 142,29	1 142,29	Vlastní	Indiv
48	722235116R04	Jemný filtr se zpětným proplachem	kus	1,00000	5 103,72	5 103,72	Vlastní	Indiv
49	722235116R06	Ventil rohový DN10	kus	46,00000	235,72	10 843,12	Vlastní	Indiv
50	722235116R07	Pancéřová hadička DN10	kus	46,00000	57,88	2 662,48	Vlastní	Indiv
51	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	3,38794	612,45	2 074,94	RTS 20/ I	RTS 20/ I
52	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	3,38794	612,45	2 074,94	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				**344 936,01**		
53	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	3,00000	789,24	2 367,72	RTS 20/ I	RTS 20/ I
54	725860222RT1	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	3,00000	768,19	2 304,57	RTS 20/ I	RTS 20/ I
55	725014173R01	Klozet závěsný	ks	4,00000	4 270,04	17 080,16	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
56	725014173R011	Sedátko	ks	4,00000	662,96	2 651,84	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
57	725014173R012	Tlačítko chrom lesk	ks	4,00000	2 209,86	8 839,44	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
58	725014173R02	Keramické umyvadlo 50*42cm	ks	1,00000	3 746,24	3 746,24	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
59a	725014173R03	Keramické umyvadlo 55x48cm	ks	4,00000	3 861,99	15 447,96	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
59b	725014173R03	Keramické umyvadlo 50*37cm	ks	2,00000	3 725,19	7 450,38	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
60	725014173R04	Keramické dvojumyvadlo 120*42,5cm	ks	2,00000	11 533,26	23 066,52	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dodávka a montáž						
61a	725014173R05	sprchová vanička obdélníková 120x80cm litý mramor	ks	2,00000	9 881,23	19 762,46	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
61b	725014173R05	sprchová vanička čtvrtkruhová 90x90cm, litý mramor	ks	1,00000	8 418,51	8 418,51	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
62	725014173R06	závěsná výlevka	ks	2,00000	4 748,94	9 497,88	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
63	725014973R01	nový hydrant D19/30 dle PBŘ	soubor	1,00000	9 544,49	9 544,49	Vlastní	Indiv
		vyšší standard						
		dle PD architektonické prvky						
		dodávka a montáž						
64a	725823114R01	stojánková baterie B1 - 6ks + 1ks m.č.1.14	kus	7,00000	2 630,79	18 415,53	Vlastní	Indiv
64b	725823114R01	nástěnná baterie B2	kus	4,00000	1 168,07	4 672,28	Vlastní	Indiv
64c	725823114R01	nástěnná barerie výlevka	kus	1,00000	1 673,18	1 673,18	Vlastní	Indiv
65	725823114R02	Baterie nástěnná umyvadlová pro výlevku s prodlouženým ramínkem	kus	2,00000	1 673,18	3 346,36	Vlastní	Indiv
66	725823114R03	Baterie sprchová termostatická se sprchovou sadou	kus	3,00000	5 977,14	17 931,42	Vlastní	Indiv
67	725823114R04	Umyvadlový nerezový sifon d40	kus	11,00000	862,90	9 491,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	725823114R05	Přivzdušňovací ventil d75	kus	1,00000	170,47	170,47	Vlastní	Indiv
69	725823114R06	Čistící kus d110	kus	17,00000	142,06	2 415,02	Vlastní	Indiv
70	725823114R07	Elektrická vyhřívaná vpusť d110	kus	3,00000	3 697,01	11 091,03	Vlastní	Indiv
71	725823114R08	Podlahová gula	kus	3,00000	1 389,05	4 167,15	Vlastní	Indiv
71	725823114R09	Dešťová vpusť d110	kus	1,00000	1 873,12	1 873,12	Vlastní	Indiv
		odvodnění vstupu						
73	725823114R11	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, 330x300mm	kus	3,00000	5 311,26	15 933,78	Vlastní	Indiv
73	725823114R12	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, 200x200mm	kus	7,00000	5 053,45	35 374,15	Vlastní	Indiv
74	725823114R13	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou,880x100 mm	kus	1,00000	5 626,96	5 626,96	Vlastní	Indiv
75	725823114R14	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, 830x400mm	kus	1,00000	7 479,03	7 479,03	Vlastní	Indiv
76	725823114R15	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, 1530x300mm	kus	1,00000	9 204,83	9 204,83	Vlastní	Indiv
76	725823114R16	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, 2030x300mm	kus	1,00000	12 845,83	12 845,83	Vlastní	Indiv
77	725823114R17	Centrální úpravna vody, filtrace + nepřetržité změkčení vody	kus	1,00000	52 510,48	52 510,48	Vlastní	Indiv
78	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,75029	713,48	535,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**726**	**Předstěnové systémy**				**27 620,44**		
73	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	4,00000	6 905,11	27 620,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**526,16**		
74	764242421R01	Odvětrávací hlavice pro WC pr.50 mm,TiZn RHEINZINK	kus	2,00000	263,08	526,16	Vlastní	RTS 20/ I
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**7 576,56**		

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	03	Vodovod

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.a Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	005124010R1	Odborný dozor staveniště	hod	24,00000	315,69	7 576,56	Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**				**19 467,68**		
		Demontáže stávajících zařizovacích předmětů, podlahových vpustí a žlabů	hod	30,00000	315,69	9 470,70	Vlastní	Indiv
		Odvoz a likvidace demontovaných prvků vč. Poplatku za skládku	soubor	1,00000	4 735,41	4 735,41	Vlastní	Indiv
76	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 261,57	5 261,57	RTS 20/ I	Indiv
		revize plynovodu						

ZT celkem **1 396 281,44**

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	04	Chlazení

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.b Vzduchotechnika, chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				**1 827,70**		
1	722181213RT4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm	m	10,00000	88,62	886,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
2	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	10,00000	94,15	941,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
Díl:	**728**	**Vzduchotechnika**				**53 091,94**		
3	728119926R00	Ovod kondenzátu	m	10,00000	332,31	3 323,10	Vlastní	Indiv
4	728161111R01	Potrubí měď 10x1	m	10,00000	609,23	6 092,30	Vlastní	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
5	728161111R1	Potrubí měď 6x1	m	10,00000	498,46	4 984,60	Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
6	728172995R01	Stavební přípomoce	hod	4,00000	276,92	1 107,68	Vlastní	Indiv
7	728178195R01	Pomocný materiál	kg	7,00000	232,62	1 628,34	Vlastní	Indiv
		objímky, spojovací materiál, závěsy						
8	728190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	10,00000	553,85	5 538,50	Vlastní	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
9	728412116R011	Konzole pro venkovní jednotku	soubor	1,00000	5 538,50	5 538,50	Vlastní	Indiv
10	728412116R021	Venkovní klimatizační jednotky pro vzt jednotku	soubor	1,00000	14 389,01	14 389,01	Vlastní	Indiv
		Výkon chlazení2kW						
		Dle PD VZT						
11	728412116R022	Nástěnná klimatizační jednotka	soubor	1,00000	6 103,42	6 103,42	Vlastní	Indiv
		Výkon chlazení2kW						
		Dle PD VZT						
12	728412116R022	Dálkový ovladač	soubor	1,00000	1 063,39	1 063,39	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	011	Radek Krýza
O:	01	RK
R:	04	Chlazení

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.b Vzduchotechnika, chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,30000	11 076,99	3 323,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**1 993,84**		
14	005124010R1	Odborný dozor staveniště, zaučení obsluhy	hod	4,00000	498,46	1 993,84	Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**				**19 938,59**		
15	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	19 938,59	19 938,59	RTS 20/ I	Indiv
		revize plynovodu						

chlazení celkem 76 852,07

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb -D.1.4.b Vzduchotechnika, chlazení

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zařízení 1								
	VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA								
1.001	Rekuperační VZT jednotka ve vnitřním provedení, na rámu, vertikální uspořádání, rozměry(dxvxh) 2913x1726x1621mm, hmotnost cca 1230kg, jednotku transportovat v demontovaném stavu	ks	1,00	929 343	929 343	185 869	185 869	1 115 212	1 115 212
	přívod: 8400 m3/h, 350 Pa	ks							
	a) komora přívodní - připojovací hrdlo nahoru, regulační klapka	ks							
	b) komora kapsového filtru - filtru F7								
	c) komora rotačního výměníku - výkon 96kW, vzduch - 15/10,7°C								
	d) komora přívodního ventilátoru - příkon motorů 2x1,75kW								
	e) komora vodního ohřívače - výkon 29kW, vzduch10/20°C, voda 70/50°C								
	f) komora antimrazové ochrany								
	g) komora přímého chladiče, 2 okruhy - výkon 62kW, vzduch 32/107°C, chladící medium R410A, eliminátor kapek								
	h) přední panel s připojovacím hrdlem								
	odvod: 8550 m3/h, 400 Pa								
	a) komora přívodní - připojovací hrdlo nahoru								
	b) komora deskového filtru - filtr G2								
	c) komora kapsového filtru - filtr M5								
	d) komora rotačního výměníku - viz přívod								
	e) komora odvodního ventilátoru - příkon motorů 2x1,7kW, připojovací hrdlo nahoru								
	příslušenství:								
	pružné manžety	ks	4,00	1	4	1		2	4
	základový rám	ks	1,00	1	1	1		2	1
	dodávka komponentů MaR - prokabelovaný rozvaděč, regulátor, čidla, servopohony, vzdálený ovladač atd., bez montáže a kabeláže mezi VZT jednotkou a rozvaděčem	ks	1,00	38 769	38 769	7 754	7 754	46 523	46 523
	ZDROJ CHLADU PRO VZT JEDNOTKU								
1.002	Venkovní kondenzační jednotka typu Multi VS, chladící výkon 33,6kW, příkon 14kW, rozměry (šxvxh) 1090x1625x380mm, hmotnost 157kg	ks	1,00	105 453	105 453	21 091	21 091	126 544	126 544
	příslušenství:	ks							
	a) řídící box, bipolární výstup pro EEV, Modbus	ks	1,00	46 966	46 966	9 393	9 393	56 360	56 360
	b) modul omezení výkonu	ks	1,00	8 640	8 640	1 728	1 728	10 368	10 368
	c) el. expanzní ventil EX5, kabel pro EX5 - délka 3m	ks	1,00	3 877	3 877	775	775	4 652	4 652
	d) systémové konzole pro uložení jednotek	ks	2,00	5 539	11 077	1 108	2 215	6 646	13 292
	e) potrubí chladiva	bm	30,00	942	28 246	1	1	943	28 247
	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem								
1.011	200x495x1000.0 bez náběhu a výběhu	ks	10,00	4 652	46 523	930	9 305	5 583	55 828
1.012	200x620x1000.0 bez náběhu a výběhu	ks	8,00	5 317	42 536	1 063	8 507	6 380	51 043
	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ provedení .09 - příprava na servo								
1.021	800x500	ks	1,00	3 097	3 097	619	619	3 716	3 716

	REGULAČNÍ KLAPKA , provedení .01, ruční								
1.022	500x500mm	ks	2,00	2 017	4 034	403	806	2 420	4 841
1.023	250x125mm	ks	1,00	1 130	1 130	226	226	1 356	1 356
	INDUKČNÍ ODSAVAČ PAR, umístění na zeď, s ventilátorem, se světly, regulačními klapkami, odlučovače tuku								
1.041	3500x1100x500mm	ks	2,00	118 413	236 826	27 692	55 385	146 106	292 211
1.042	1100x1300x500mm	ks	3,00	62 031	186 093	16 837	50 511	78 868	236 605
	ODSAVAČ PAR, umístění na zeď, se světly, regulačními klapkami, odlučovače tuku								
1.043	2700x1000x450mm	ks	1,00	48 850	48 850	9 770	9 770	58 619	58 619
	TKANINOVÁ VÝUSTKA, materiál PMS-100% polyester, pratelná, barva bílá, mikroperforace								
1.045	výustka, délka 11245mm, 4200m3/h	ks	1,00	15 067	15 067	3 013	3 013	18 080	18 080
	a) potrubí Ø500 - 7125mm								
	b) napojovací kus 500x500-Ø500-Ø500mm								
	c) přechod Ø500-Ø250-700mm								
	d) oblouk Ø250-45° - 2ks								
	e) potrubí Ø250 - 3400mm								
	f) montážní materiál								
1.046	výustka, délka 7875mm, 4200m3/h	ks	1,00	18 854	18 854	3 771	3 771	22 625	22 625
	a) napojovací kus 500x500-Ø500-150mm								
	b) potrubí Ø500 - 400mm								
	c) oblouk Ø500-90°								
	d) potrubí Ø500 - 7175mm								
	e) montážní materiál								
	VYÚSTKA NASTAVITELNÁ odvodní, jednořadá, regulace R1								
1.047	325x125mm	ks	1,00	780	780	156	156	936	936
1.048	225x125mm	ks	1,00	686	686	137	137	823	823
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu								
1.061	800x1250mm	ks	1,00	11 137	11 137	2 228	2 228	13 364	13 364
	HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY								
1.081	tl. 60 mm	m2	76,00	532	40 409	106	8 081	638	48 490
	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY								
1.083	tl 60 mm	m2	40,00	609	24 369	122	4 874	731	29 243
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	63,00	498	31 403	100	6 281	598	37 684
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	44,00	642	28 269	128	5 654	771	33 922
	VZT POTRUBÍ, MATERIÁL AL+Z INTEGROVANOU POLYURETANOVOU VÝPLNÍ, TLOUŠŤKA PANELU 25mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
	VZT potrubí, 40% tvarovek	M2	88,00	2 215	194 955	665	58 487	2 880	253 442
	Zařízení 1 - celkem				**2 107 396**		######		**2 564 032**

	Zařízení 2								
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
2.001	TD 500/160 IP44 dvouotáčkový ventilátor, 350m3/h, 180Pa	ks	1,00	4 550	4 550	911	911	5 461	5 461
	regulátor otáček - 2 polohy	ks	1,00	1 361	1 361	273	273	1 634	1 634
	upínací spony 160mm	ks	2,00	168	337	33	66	202	403
	ZPĚTNÁ KLAPKA								
2.005	Ø160mm zpětná klapka	ks	1,00	321	321	64	64	385	385
	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ								
2.041	Ø200mm tal.vent.plast.odvod	ks	2,00	356	711	71	142	426	853
2.042	Ø100mm tal.vent.plast.odvod	ks	1,00	175	175	35	35	210	210
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK								
2.061	200x200mm protidešť.žaluzie	ks	1,00	1 294	1 294	259	259	1 553	1 553
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ								
2.071	Ø203mm zvukově izol.hadice	bm	2,00	206	412	41	82	247	494
2.072	Ø160mm zvukově izol.hadice	bm	1,00	164	164	33	33	197	197
2.073	Ø102mm zvukově izol.hadice	bm	1,00	131	131	27	27	157	157
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	Tvarovky se stranami do 250mm	m2	1,00	642	642	128	128	771	771
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
	do průměru100 10% tvarovek	bm	2,00	186	372	38	75	224	448
	do průměru200 40% tvarovek	bm	4,00	397	1 586	80	319	476	1 905
	Zařízení 2 - celkem				**12 057**		**2 415**		**14 472**
	Zařízení 3								
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
3.001	TD 500/160 IP44 dvouotáčkový ventilátor, 160m3/h, 180Pa	ks	1,00	4 550	4 550	911	911	5 461	5 461
	regulátor otáček - 2 polohy	ks	1,00	1 361	1 361	273	273	1 634	1 634
	upínací spony 160mm	ks	2,00	168	337	33	66	202	403
	ZPĚTNÁ KLAPKA								
3.005	Ø160mm zpětná klapka	ks	1,00	321	321	64	64	385	385
	REGULAČNÍ KLAPKA, provedení .09								
3.021	Ø125 na SPIRO, příprava na servo	ks	1,00	782	782	156	156	938	938
	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ								
3.041	Ø100 tal.vent.plast.odvod	ks	4,00	175	700	35	142	210	842
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ								
3.071	Ø102 zvukově izol.hadice	bm	4,00	131	523	27	106	157	629
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	Tvarovky se stranami do 250mm	m2	1,00	642	642	128	128	771	771
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
	do průměru100 10% tvarovek	bm	8,00	186	1 489	38	301	224	1 790
	do průměru140 20% tvarovek	bm	9,00	251	2 263	50	449	301	2 712
	do průměru200 100% tvarovek	bm	1,00	567	567	113	113	680	680

	Zařízení 3 - celkem				**13 536**		**2 709**		**16 246**
	Zařízení 4								
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
4.001	TD 500/160 IP44 dvouotáčkový ventilátor, 270m3/h, 180Pa	ks	1,00	4 550	4 550	911	911	5 461	5 461
	regulátor otáček - 2 polohy	ks	1,00	1 361	1 361	273	273	1 634	1 634
	upínací spony 160mm	ks	2,00	168	337	33	66	202	403
	ZPĚTNÁ KLAPKA								
4.005	Ø160mm zpětná klapka	ks	1,00	321	321	64	64	385	385
	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ								
4.041	Ø200 tal.vent.plast.odvod	ks	1,00	356	356	71	71	426	426
4.042	Ø100 tal.vent.plast.odvod	ks	2,00	205	410	35	71	240	481
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA UZAVŘENÁ, z hliníkových profilů, s rámečkem								
4.051	425x225 20/UR1	ks	2,00	1 227	2 455	246	492	1 473	2 946
4.052	325x125 20/UR1	ks	2,00	689	1 378	137	275	826	1 653
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK								
4.061	200x200mm protidešť.žaluzie	ks	1,00	1 294	1 294	259	259	1 553	1 553
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ								
4.071	Ø203 zvukově izol.hadice	bm	2,00	206	412	41	82	247	494
4.072	Ø160 zvukově izol.hadice	bm	1,00	164	164	33	33	197	197
4.073	Ø102 zvukově izol.hadice	bm	2,00	131	261	27	53	157	315
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	Tvarovky se stranami do strany 250mm	bm	1,00	642	642	128	128	771	771
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
	do průměru100 rovné	bm	2,00	169	339	34	69	204	408
	do průměru140 20% tvarovek	bm	3,00	251	754	50	150	301	904
	do průměru200 10% tvarovek	bm	9,00	290	2 612	62	558	352	3 170
	Zařízení 4 - celkem				**17 647**		**3 555**		**21 201**
	Zařízení 5								
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
5.001	TD 500/160 IP44 dvouotáčkový ventilátor, 200m3/h, 150Pa	ks	1,00	4 550	4 550	911	911	5 461	5 461
	regulátor otáček - 2 polohy	ks	1,00	1 361	1 361	273	273	1 634	1 634
	upínací spony 160mm	ks	2,00	168	337	33	66	202	403
	ZPĚTNÁ KLAPKA								
5.005	Ø160mm zpětná klapka	ks	1,00	321	321	64	64	385	385
	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ								
5.041	Ø160 tal.vent.plast.odvod	ks	1,00	490	490	97	97	587	587
5.042	Ø100 tal.vent.plast.odvod	ks	2,00	175	350	35	71	210	421
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK								
5.061	200x200mm protidešť.žaluzie	ks	1,00	1 294	1 294	259	259	1 553	1 553
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ								
5.071	Ø160 zvukově izol.hadice	bm	1,00	164	164	33	33	197	197
5.072	Ø102 zvukově izol.hadice	bm	1,00	131	131	27	27	157	157

	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	Tvarovky se stranami do 250mm	m2	1,00	642	642	128	128	771	771
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
	do průměru100 10% tvarovek	bm	14,00	186	2 605	38	527	224	3 133
	do průměru140 20% tvarovek	bm	7,00	251	1 760	50	349	301	2 109
	do průměru200 30% tvarovek	bm	2,00	369	738	74	148	443	886
	Zařízení 5 - celkem				**14 743**		**2 954**		**17 698**
	Zařízení P1								
	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ IP54								
P1.001	Kanálový ventilátor 600x350mm, délka 720mm, 2000m3/h, 300Pa	ks	1,00	40 829	40 829	8 166	8 166	48 995	48 995
	regulátor otáček	ks	1,00	8 413	8 413	1 683	1 683	10 096	10 096
	REGULAČNÍ KLAPKA, příprava na servo								
P1.021	600x350 regulační klapka	ks	1,00	1 915	1 915	383	383	2 298	2 298
	KRYCÍ MŘÍŽKA , bílá								
P1.041	525x525mm	ks	1,00	873	873	175	175	1 048	1 048
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE z hliníkových profilů, s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu								
P1.061	900x250	ks	1,00	2 182	2 182	436	436	2 619	2 619
	PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ								
P1.081	tl. 60 mm, odolnost 60 min	m2	16,00	642	10 280	128	2 056	771	12 335
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	Trouby rovné se stranou do 250 mm	M2	4,00	498	1 994	100	399	598	2 393
	Tvarovky se stranou do 250 mm	M2	4,00	642	2 570	128	514	771	3 084
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	7,00	720	5 040	144	1 008	864	6 048
	Zařízení P1 - celkem				**74 095**		**14 820**		**88 915**
	Zařízení společné								
	Montážní materiál	ks	1,00	1	1	44 086	44 086	44 088	44 088
	Doprava	ks	1,00	110 770	110 770	1	11	110 771	110 781
	Komplexní zkoušky	ks	1,00	1	1	38 769	38 769	38 771	38 771
	Demontáž stávajícího vzt zařízení včetně rozodného potrubí	hod	24,00	1	27	498	11 963	500	11 990
	Odvoz suti a likvidace	soubor	1,00	1	1	42 093	42 093	42 094	42 094
	celkem								2 970 286,39

SOMMER PROJEKT, s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Položkový rozpočet je zpracován z textové a grafické části zadávací dokumentace - D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.d Slaboproudá elektrotechnika a D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika a DOD_DPS_D_1.1503.1-4

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	000000002	Montáž WiFi AP	731,08	5,00	ks	3 655,40
2	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm	13,29	800,00	m	10 632,00
3	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm	14,40	970	m	13 968,00
4	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm	16,62	40,00	m	664,80
5	210010031	trubka instal. pancéřová kovová ohebná do průměru 16mm (PO)	24,37	24,00	m	584,88
6	210010127.1	trubka ochranná plastová tuhá do průměru 160mm	60,92	40,00	m	2 436,80
7	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68;	38,77	150,00	ks	5 815,50
8	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68)	45,42	65	ks	2 952,30
9	210010313	krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez	77,54	20,00	ks	1 550,80
10	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68)	79,75	35,00	ks	2 791,25
11	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky	26,14	450,00	ks	11 763,00
12	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	206,03	60,00	ks	12 361,80
13	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky	34,78	25,00	ks	869,50
14	210100002.1	montáž objednávkového systému	20 824,75	1,00	ks	20 824,75
15	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky	65,02	30,00	ks	1 950,60
16	210100012	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky	259,20	24,00	ks	6 220,80
17	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení	97,26	17,00	ks	1 653,42
18	210110001	spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1	101,91	4	ks	407,64
19	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení	137,35	2,00	ks	274,70
20	210110004	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné	137,35	16,00	ks	2 197,60
20	210110004	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné	156,19	1	ks	156,19
21	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V	162,83	10,00	ks	1 628,30
22	210111021	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	208,25	30,00	ks	6 247,50
23	210111022	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V	182,77	27,00	ks	4 934,79
24	210111062	zásuvka nástěnná 16A 380V 3P+N+Z	346,71	5,00	ks	1 733,55
25	210190001	demontáž oceloplech. rozvodnic do 20kg (R-	553,85	1,00	ks	553,85
26	210190001	montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg (R-	1 993,86	1,00	ks	1 993,86
27	210191051.1	montáž řídící jednotky pož. systému vč. zapojení	13 513,93	1,00	ks	13 513,93
28	210200008	montáž nouzového svítidla (pikrogram/inverter)	345,60	60	ks	20 736,00
29	210200091	montáž svítidla	496,25	99	ks	49 128,75
30	210800101	CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V	18,83	470,00	m	8 850,10
31	210800101	CXKH P60-V 2x1,5	21,05	115,00	m	2 420,75
32	210800101	CXKH P60-R 3x1,5	21,05	85	m	1 789,25
32	210800101	CXKH P60-V 3x1,5	21,05	190	m	3 999,50
33	210800101	CXKH P60-V 3x2,5	23,26	63,00	m	1 465,38
34	210800101	CXKH P60-V 5x1,5	25,48	8,00	m	203,84
35	210800101	CXKH P60-V 7x1,5	31,02	108,00	m	3 350,16
36	210800102	CYKY 2Bx2.5mm2 (CYKY 2J2.5) 750V	16,62	350,00	m	5 817,00
37	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V	18,83	2280	m	42 932,40
38	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V	21,05	1265	m	26 628,25
39	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V	25,48	275,00	m	7 007,00
40	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V	25,48	98,00	m	2 497,04
41	210800117	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V	28,80	50,00	m	1 440,00
42	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	8,86	100,00	m	886,00
43	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	9,97	200,00	m	1 994,00
44	210800528	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	12,18	150,00	m	1 827,00
45	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	17,72	120,00	m	2 126,40
46	210802305	CYSY 2Bx4mm2 (H05VV-F 2G4)	26,58	110,00	m	2 923,80
47	210802309	CYSY 3Bx2.5mm2 (H05VV-F 3G2.5)	28,80	135,00	m	3 888,00

48	210802319	CYSY 5Cx2.5mm2 (H05VV-F 5G2.5)	25,48	45,00	m	1 146,60
49	210802320	CYSY 5Cx4mm2 (H05VV-F 5G4)	28,80	81,00	m	2 332,80
50	210802349	CYSY 5Cx10mm2 (H05VV-F 5G2.5) (PU)	33,23	59,00	m	1 960,57
51	210802349	CYSY 5Cx16mm2 (H05VV-F 5G2.5)	48,74	60,00	m	2 924,40
52	210802350	CYSY 5Cx6mm2 (H05VV-F 5G4)	32,12	56,00	m	1 798,72
53	210802350.1	CYKY 5Cx6mm2	32,12	145	m	4 657,40
54	210810418.1	AYKY 3Bx240+120mm2	199,39	98,00	m	19 540,22
55	215041200.1	montáž podl. krabice	720,00	5,00	ks	3 600,00
56	215112211	CENTRAL STOP	2 004,94	1,00	ks	2 004,94
57	215112211	ovladač tlačítkový 0/1 vypínací 1-pólový	99,69	13,00	ks	1 295,97
58	215112211	TOTAL STOP	2 004,94	4,00	ks	8 019,76
59	215112221.1	ovladač tlačítkový 2-pólový	130,71	1,00	ks	130,71
60	215142150	interkom	7 200,04	1,00	ks	7 200,04
61	215142171	domácí vrátný	7 920,05	2,00	ks	15 840,10
62	216140001	montáž hodin jednt. času	249,23	8,00	ks	1 993,84
63	216140001	montáž ovl. žaluzií a rolet	488,50	3,00	ks	1 465,50
64	216140001	připojení vyhř. vpustě	738,84	3,00	ks	2 216,52
65	216140001	montáž reproduktoru	199,39	10,00	ks	1 993,90
66	220280511	JY-(st)Y 2x2x0,8mm	23,26	95,00	m	2 209,70
67	220280511.1	SYKFY 5x2x0,8	23,26	495,00	m	11 513,70
68	220280511.1	vodič UTP Cat.6	19,94	945,00	m	18 843,30
69	210280511.1	úprava stáv. rozvaděče R-škola na funkci total a	3,32	1	ks	3,32
70	220730001	datová zásuvka RJ 45	99,69	5,00	ks	498,45
71	210020101.1	úpravy ve stáv. sloupu VO	731,08	1	kpl	731,08
72	210020101	montáž výložníku	465,23	1	ks	465,23
73	210730001	kabelový žlab vč. výka	348,93	144	m	50 245,92
74	220730001	demontáž stáv. instalace	121,85	185	hod	22 542,25

Montáž celkem: 513 423,07 Kč

Celkem za ceník:
Cena: 513 423,07 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	**513 423,07 Kč**
Celkem:	**513 423,07 Kč**

Hromosvod

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010439.1	krabice pro svorku zkuševní 250x250	498,46	3,00	ks	1 495,38
2	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	208,25	85,00	m	17 701,25
3	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	116,31	65,00	ks	7 560,15
4	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	116,31	6,00	ks	697,86
5	210220401	označení svodu štítky smalt/umělá hmota	60,92	3,00	ks	182,76
6	210220431	tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky,	210,46	30,00	ks	6 313,80
7	216220003	montáž uzemňovacího drátu AlMgSi průměr 8mm vč. podpěr	106,34	120,00	m	12 760,80
8	216220003.1	demontáž uzemňovacího drátu AlMgSi/FeZn průměr 8mm vč. podpěr + opětovná montáž	55,38	40,00	m	2 215,20

Montáž celkem: 48 927,20 Kč

Celkem za ceník:
Cena: 48 927,20 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	**48 927,20 Kč**
Celkem:	**48 927,20 Kč**

Revize, DSPS, zkoušky, sutě

SOMMER PROJEKT, s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	220321761	zapojení prvků EZS, programování ústředy, oživení systému	9 415,44	1,00	kpl	9 415,44
2	320410001	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 250.tis.mont.	13 846,24	1,00	kpl	13 846,24
3	320410001	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. - hromosvod	4 984,65	1,00	kpl	4 984,65
4	320410002	Dokumentace skutečného provedení stavby	3 544,64	1,00	kpl	3 544,64
5	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	166,15	3,00	zemnič	498,45
6	320410099	Odvoz a likvidace demontovaných prvků vč. Poplatku za skládku	0,00	1	kpl	0,00
					Montáž celkem:	**32 289,42 Kč**

Celkem za ceník:

Cena: 32 289,42 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	**32 289,42**
Celkem:	**32 289,42**

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	000002	blokovací termostat	1 103,27	1,00	ks	1 103,27
2	000002	doběhové relé	1 344,75	6,00	ks	8 068,50
3	000002	hodiny jednotného času	2 952,02	8,00	ks	23 616,16
4	000002	jednotka UPS 3000 VA/230V	4 652,34	1,00	ks	4 652,34
5	000002	kouřový senzor	742,16	2,00	ks	1 484,32
6	000002	MEB	786,47	2,00	ks	1 572,94
7	000002	nouz. inverter pro LED svítidlo, 60 minut	1 340,32	38,00	ks	50 932,16
8	000002	piktogram, 60 min.	398,77	12,00	ks	4 785,24
9	000002	podlahová krabice vč. vybavení (4x230V + 2xDATA)	6 506,63	3,00	ks	19 519,89
10	000002	podlahová krabice vč. vybavení (6x230V + 2xDATA)	6 784,66	2,00	ks	13 569,32
11	000002	pohybové čidlo	664,62	1,00	ks	664,62
12	000002	poplach. požární spínač	897,24	5,00	ks	4 486,20
13	000002	rozšíření SLB rozvaděče	18 664,73	1,00	ks	18 664,73
14	000002	rozvaděč RPO vč. vybavení	27 470,94	1,00	ks	27 470,94
15	000002	řídící jednotka pož. systému	94 819,05	1,00	ks	94 819,05
16	000002	snímač rychlosti větru	941,54	1,00	ks	941,54
17	000002	školní reproduktor 3-10W	1 063,39	10,00	ks	10 633,90
18	000002	WiFi AP	5 316,96	5,00	ks	26 584,80
19	000002	žaluziový/roletový ovladač	1 104,38	3,00	ks	3 313,14
20	00001	ochr. tr. DN 110	68,68	40,00	m	2 747,20
21	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	59,82	60,00	ks	3 589,20
22	00017	krabice pro zkušební svorku	492,93	3,00	ks	1 478,79
23	00056	detektor tříštivého skla EZS	720,00	1,00	ks	720,00
24	00056	klávesnice EZS	3 168,02	2,00	ks	6 336,04
25	00056	magnetické čidlo EZS	166,15	2,00	ks	332,30
26	00056	pohybové čidlo EZS	830,77	14,00	ks	11 630,78
27	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	14,40	800,00	m	11 520,00
28	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	17,72	970,00	m	17 188,40
29	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	31,02	40,00	m	1 240,80
30	00237	trubka ocelová průměr 16mm	60,92	24,00	m	1 462,08
31	00302	krabice KO 68	9,97	65,00	ks	648,05
32	00303	krabice KR 68	62,03	35,00	ks	2 171,05
33	00307	krabice KO 125	105,23	20,00	ks	2 104,60
34	00313	krabice KU 68/1	13,29	150,00	ks	1 993,50
35	00700	spínač kolébkový č. 1	124,06	17,00	ks	2 109,02
36	00702	spínač kolébkový č. 5	130,71	2,00	ks	261,42

SOMMER PROJEKT, s.r.o.
Žižkova 278, 282 01 Český Brod
tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

37 00703	spínač kolébkový č. 6	138,46	16,00	ks	2 215,36
37 00703	spínač kolébkový č. 7	135,14	1,00	ks	135,14
38 00710	spínač kolébkový č. 1 do vlhka	116,31	4,00	ks	465,24
39 00768	zásuvka 16A, 230 V IP44	128,49	30,00	ks	3 854,70
40 00772	zásuvka 5p, 400V	393,23	5,00	ks	1 966,15
41 00775	dvojzásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	145,11	27,00	ks	3 917,97
42 00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	223,76	10,00	ks	2 237,60
43 01403	drát AlMgSi 8	45,42	120,00	m	5 450,40
44 01403	FeZn průměr 10mm	48,74	85,00	m	4 142,90
45 01473	svorka křížová - SK	19,94	3,00	ks	59,82
46 01473	svorka zkušební - SZ	22,15	3,00	ks	66,45
47 01488	gumoasfalt	387,69	1,00	sada	387,69
48 01488	označovací štítek	16,62	3,00	ks	49,86
49 01488	podpěra vedení PV 21	17,72	26,00	ks	460,72
50 01488	podpěra vedení PV 32	23,26	52,00	ks	1 209,52
51 01488	svorka spojovací SS	18,83	65,00	ks	1 223,95
52 02900	CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5)	12,18	470,00	m	5 724,60
53 02900	CXKH-V P60 2x1,5	24,37	115,00	m	2 802,55
54 02900	CXKH-R 3x1,5	15,51	85,00	m	1 318,35
54 02900	CXKH-V P60-V 3x1,5	26,58	190,00	m	5 050,20
55 02900	CXKH-V P60 3x2,5	31,02	63,00	m	1 954,26
56 02900	CXKH-V P60 (J)5x1,5	32,46	8,00	m	259,68
57 02900	CXKH-V P60 (J)7x1,5	56,94	108,00	m	6 149,52
58 02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	21,93	275,00	m	6 030,75
59 02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	35,67	98,00	m	3 495,66
60 02962	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4)	58,49	50,00	m	2 924,50
61 03183	CYSY 5Cx10mm2 (H05VV-F 5G2.5)	165,38	59,00	m	9 757,42
62 03183	CYSY 5Cx16mm2 (H05VV-F 5G2.5)	223,76	60,00	m	13 425,60
63 03183	CYSY 5Cx2.5mm2 (H05VV-F 5G2.5)	58,49	45,00	m	2 632,05
64 03184	CYKY 5Cx6mm2 (PU)	85,07	145,00	m	12 335,15
65 03184	CYSY 5Cx4mm2 (H05VV-F 5G4)	75,48	81,00	m	6 113,88
66 03184	CYSY 5Cx6mm2 (H05VV-F 5G4)	106,67	56,00	m	5 973,52
67 10052	JY-(st)Y 2x2x0,8mm	8,31	95,00	m	789,45
68 10052	SYKFY 5x2x0,8	9,97	495,00	m	4 935,15
69 10052	vodič UTP Cat.6	10,86	945,00	m	10 262,70
70 11000	datová zásuvka RJ 45	348,93	5,00	ks	1 744,65
71 31212	ovladač tlač. 0/1 vypínací 1-pólový	134,03	13,00	ks	1 742,39
72 31212	tlačítko CENTRAL STOP	1 561,86	1,00	ks	1 561,86
73 31212	tlačítko TOTAL STOP	1 417,86	4,00	ks	5 671,44
74 31512	domácí telefon	958,16	1,00	ks	958,16
75 31518	zvonkové tablo	5 030,06	2,00	ks	10 060,12
76 33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	5,84	100,00	m	584,00
77 33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	8,87	200,00	m	1 774,00
78 33756	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý	21,82	150,00	m	3 273,00
79 33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	52,73	120,00	m	6 327,60
80 33900	CYKY 2Bx2.5mm2 (CYKY 2J2.5)	10,45	350,00	m	3 657,50
81 33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	13,40	2 280,00	m	30 552,00
82 33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	21,82	1 265,00	m	27 602,30
83 34042	CYSY 2Bx4mm2 (H05VV-F 2G4)	25,81	110,00	m	2 839,10
84 34058	CYSY 3Bx2.5mm2 (H05VV-F 3G2.5)	25,48	135,00	m	3 439,80
85 34058	dovybavení rozvaděče R-škola	25,48	1,00	ks	25,48
86 34058	kabelový žlab vč. výka 100x60mm	219,81	100,00	m	21 981,00
87 34058	kabelový žlab vč. výka 150x60mm	179,45	22,00	m	3 947,90
88 31518	nosník pro kabelový žlab	64,36	144,00	ks	9 267,84

SOMMER PROJEKT, s.r.o.
Žižkova 278, 282 01 Český Brod
tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

89	34058	kabelový žlab vč. výka 300x150mm	1 340,32	22,00 m	29 487,04
90	34058	rozvaděč R-KUCH vč. vybavení	219,81	1,00 ks	219,81
91	45613	AYKY 3Bx240+120mm2 1kV	305,72	98,00 m	29 960,56
92	45613	svítidlo ozn. X - 3 x FH 28 W/840 G5 , 28W, 2900lm, Ra80, 4300K - viz. kniha svítidel	305,72	12,00 ks	3 668,64
93	45613	svítidlo ozn. Y - 3 x FH 28 W/840 G5 , 28W, 2900lm, Ra80, 4300K - viz. kniha svítidel	11 497,92	3,00 ks	34 493,76
94	45613	svítidlo ozn. J - 1 x LEDLine, 44W, 5070lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	3 900,21	3,00 ks	11 700,63
95	45613	svítidlo ozn. B - 1 x LEDLine, 12W, 1380lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	576,00	1,00 ks	576,00
95	45613	svítidlo ozn. A - 1 x LEDLine, 42W, 5950lm, Ra85, 3000K ; IP 66 - viz. kniha svítidel	1 623,89	10,00 ks	16 238,90
96	45613	svítidlo ozn. E - 1 x LEDLine, 22W, 2670lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	1 596,19	3,00 ks	4 788,57
97	45613	svítidlo ozn. E2 - 1 x LEDLine, 30W, 4230lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	1 791,15	4,00 ks	7 164,60
98	45613	svítidlo ozn. F - 1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	1 881,98	8,00 ks	15 055,84
99	45613	svítidlo ozn. F2 - 1 x LED, 13W, 1500lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	1 273,85	7,00 ks	8 916,95
100	45613	svítidlo ozn. I - 1 x LED, 18W, 2040lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	1 177,48	2,00 ks	2 354,96
101	45613	svítidlo ozn. L - 1 x LEDLine, 35W, 4020lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	3 721,87	1,00 ks	3 721,87
102	45613	svítidlo ozn. O - 1 x LEDLine, 35W, 4020lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	2 492,32	1,00 ks	2 492,32
103	45613	svítidlo ozn. P - 1 x LEDLine, 18W, 2120lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	2 362,72	1,00 ks	2 362,72
104	45613	svítidlo ozn. R - 1 x LEDLine, 10W, 1150lm, Ra85, 3000K - viz. kniha svítidel	1 838,78	5,00 ks	9 193,90
105	45613	svítidlo ozn. 1_A - viz. kniha svítidel	1 068,93	15,00 ks	16 033,95
106	45613	svítidlo ozn. 1_B - viz. kniha svítidel	1 596,19	13,00 ks	20 750,47
107	45613	svítidlo ozn. 2 - viz. kniha svítidel	2 115,71	9,00 ks	19 041,39
108	45613	svítidlo ozn. 3 - viz. kniha svítidel	2 204,32	10,00 ks	22 043,20
109	45613	svítidlo ozn. 4 - viz. kniha svítidel	2 448,02	7,00 ks	17 136,14
110	45613	svítidlo ozn. 8_A - viz. kniha svítidel	2 448,02	2,00 ks	4 896,04
111	45613	svítidlo ozn. 8_B - viz. kniha svítidel	2 675,09	1,00 ks	2 675,09
112	45613	svítidlo ozn. 9 - viz. kniha svítidel	2 193,24	1,00 ks	2 193,24
113	45613	svítidlo ozn. Ex1 - viz. kniha svítidel	2 470,17	4,00 ks	9 880,68
114	45613	LED svítidlo 35 W; doplnění stáv. svítidel chodba	3 987,72	1,00 ks	3 987,72
115	45613	výzbroj pro dva okruhy vč. jištění	675,70	1,00 ks	675,70
116	45613	LED svítidlo pro VO - 30 W / 3000 K	9 902,83	1,00 ks	9 902,83

Základ 21,00% DPH: 962 818,41 Kč

Celkem za materiály:
Cena: 962 818,41 Kč

Prořez 5,00%

Základ 21,00%
12 581,55 Kč

Základ DPH	
Základ 21,00%	**975 399,96 Kč**

SOMMER PROJEKT, s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420 325 320095, +420 603 811013, e-mail: sommerk@email.cz

Celkem: **975 399,96 Kč**

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	513 423,07 Kč	513 423,07 Kč
2.	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	29 778,54 Kč	29 778,54 Kč
3.	Hromosvod - MONTÁŽ	48 927,20 Kč	48 927,20 Kč
4.	Revize, DSPS, zkoušky - MONTÁŽ, sutě	32 289,42 Kč	32 289,42 Kč
5.	MATERIÁL	975 399,96 Kč	975 399,96 Kč
6.	Podružný materiál 5,00%	48 770,00 Kč	48 770,00 Kč
	CELKEM URN	###########	**1 648 588,19 Kč**

Harmonogram stavby "Dobřichovice"

Kód položky	Rok	2021							2022					
	Kvartál	II.	III.			IV.			I.			II.		
	Měsíc	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	
	Popis													
21CHT502D-2	Dobřichovice									1. fáze - gastroprovoz 20.9.				
so01	so 01													
HSV	Práce a dodávky HSV													
1	Zemní práce													
2	Zakládání													
3	Svislé a kompletní konstrukce													
4	Vodorovné konstrukce													
5	Komunikace pozemní													
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
997	Přesun sutě													
998	Přesun hmot													
PSV	Práce a dodávky PSV						2. fáze - přístavba nového objektu - dokončení							
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
712	Povlakové krytiny													
713	Izolace tepelné													
714	Akustická a protiotřesová opatření													
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace													
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty													
731	Ústřední vytápění - kotelny													
762	Konstrukce tesařské													
763	Konstrukce suché výstavby													
764	Konstrukce klempířské													
765	Krytina skládaná													
766	Konstrukce truhlářské													
767	Konstrukce zámečnické													
771	Podlahy z dlaždic													
776	Podlahy povlakové													
777	Podlahy lité													
781	Dokončovací práce - obklady													
783	Dokončovací práce - nátěry													
784	Dokončovací práce - malby a tapety													
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy													
M	Práce a dodávky M													
21-M	Elektromontáže													
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení													
43-M	Montáž ocelových konstrukcí													
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš

Digitálně podepsal Ing. Jan Kokeš
Datum: 2021.05.13 08:17:19 +02'00'

Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová

Digitálně podepsal Miroslava Bosmanová
Datum: 2021.05.13 08:17:37 +02'00'

Miroslava Bosmanová
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.